



Генеральный директор СГКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
" 20 " 2012 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
г. Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 17/22

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	14,801	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандринов, желобов, отставов, свесов и т.п.	100 м2 руб и покрытий	2,7	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	14,801	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,04	
5	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	22,2	
6	Устройство дополнительной пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	14,801	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	14,801	
8	Устройство контробрешетки из брусков под кровлю из профлиста (50*50)	100 м2	14,801	
9	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно)	100 м2 кровли	14,801	
10	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	1,88	
11	Устройство слуховых окон (1,0*0,9)	1 слуховое окно	4	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,036	
13	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	1,94	
14	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,94	
15	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1,94	

16	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,4	
17	Исправление кладки дымоходной трубы	100 кирпичей	3,152	
18	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (отделочная)	100 м ² поверхности	0,485	
19	Окраска поверхности вентиляционных труб с подготовкой поверхности цементная	100 м ² фасада	0,485	
20	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (на чердаке)	100 м ² поверхности	0,525	
21	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая	100 м ² фасада	0,525	
22	Замена колпаков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	10 шт.	0,6	
24	Замена колпаков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,4	
25	Демонтаж утеплителя с перекрытия	100 т мусора	1,7316	
26	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ. 100 мм	100 м ²	9,62	
27	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м ²	9,62	
28	Устройство покрытия из рулонных материалов (На перекрытие и на утеплитель)	100 м ² кровли	19,24	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	213,967	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	213,967	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35 п.4.7), и 1,2 (МДС 38, Пр.3 п.11.2)

СОСТАВИЛ: Гл. специалист ОКР

Ф.Ю.Травин

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Капель С.Ф.

"УТВЕРЖАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

201 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.17/22

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 276-07-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 3 550,760 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 5 102,80 чел-ч

Сметная заработная плата - 654,900 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=1480,1/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	14,801	226,51	43,07	3 352,57	2 715,1	637,48	15,16	224,38		
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли 20,7214 т	183,44 0	9,04			133,8	0,46	6,81		
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали покровов, сацдриктов, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,7 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	292,46	291,9	0,57 0	9,1 0	24,57 0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,324 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	14,801 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	3 254	2 795,76 0	458,24 0	15,9 0	235,34 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	13,3209 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	165,61	165,19	0,42 0	341,3 0	13,65 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0		0				
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	22,2 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	5 620,72	3 242,82	2 185,87 42,18	10,2005 0,1125	226,45 2,5
5.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	459,54 кг	17,63		8 101,69				
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подкровельной пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	14,801 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	15 903,15	1 777,52	640,88 47,36	9,016 0,1625	133,45 2,41
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	14,801 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	27 373,12	3 823,69	471,41 93,1	21,35 0,32	316 4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контробрешетки из брусков под кровлю из профлиста (50*50) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	14,801 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	20 501,01	3 297,07	168,73 23,24	18,41 0,08	272,49 1,18
9	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	14,801 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	364 545,34	9 228,36	2 358,72	47,4145	701,78
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 894,528 м2	176,79		- 334 933,61		287,32	0,9875	14,62
9.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	1 894,528 м2	76,02		144 022,02				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	142 м2	177,09		25 146,78				
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,88 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	6 483,43	194,54	142,65 13,4	7,6705 0,3625	14,42 0,68
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,564 т	10 826,75		-6 106,29				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	94 шт.	155,6		14 626,4				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,0*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 789,71	396,15	122,6 10,8	7,6245 0,1375	30,5 0,55
11.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-2 м2	163,21		- 326,42				
11.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,6 м2	454,71		1 636,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	4 комплект	41,1		164,4				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=1*0,9*4/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,036 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,000882 т	782,7115 682,4215 29 000	5,75 0,25	28,18	24,57	0,21	51,2325	1,84 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115				25,58				
13	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка паранетных решеток Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,94 100 м паранетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	347,43	344,25	3,18 0	14,8 0	28,71 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,552 т	0		0				
14	ТЕР12-01-012-01 (0)	Ограждение кровель перилами Кровля из профилированного листа; Кровли	1,94 100 м ограждения	3 419,96 89,98	60,7 5,7	6 634,72	174,56	117,76 11,06	6,67 0,29	12,94 0,56
15	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,94 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	54 046,18	2 456,11	797,27	97,4625	189,08 5,12
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,4 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	1 519,28	78,13	23,59	4,37	6,12 0,14
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	3,152 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16 4,95	14,77 0,08	46,56 0,25
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 779,85		561,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.2	509-9900	Строительный мусор	1,60752 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оголовков) Отделочные работы; Шпукатурные работы при ремонте	0,485 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 366,95	901,77	0,92	131,4	63,73 0
19	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.л.4.7	Окраска поверхности вентканалов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,485 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	320,27	72,67	6,03	11,5345	5,59 0
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы; Шпукатурные работы при ремонте	0,525 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 479,69	976,14	1	131,4	68,99 0
21	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.л.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,525 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	74,09	49,57	1,58	7,268	3,82 0
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(10 каналов) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	3 824,64 582,21	9,54 0	2 294,78	349,33	5,72	46,8	28,08 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(6 каналов) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт	2 124,8 323,45	5,3 0	849,92	129,38	2,12 0	26 0	10,4 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Демонтаж утеплителя с перекрытия V=288,6*0,6/100; Общеотделочные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	1,7316 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	4 100,84	4 100,84	0 0	214,32 0	371,12 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	173,16 т	0		0				
27	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35 п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	9,62 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	17 537,17	7 300,14	1 724,87 129,99	52,371 0,6875	503,81 6,61
27.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщ. 50 мм	990,86 м2	26,33		26 089,34				
28	ТЕР12-01-013-04 (0) МДС35 п.4.7	Утепление покрытий плитками на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ЗП=510,92*1,15; ЭММ=137,46*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=35,26*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	9,62 100 м2 утепляемого покрытия	1 361,853 587,558	171,825 13,5125	13 101,03	5 652,31	1 652,96 129,99	40,549 0,6875	390,08 6,61
28.1	[104-0099]	Плиты минераловатные, толщина 50 мм	990,86 м2	26,33		26 089,34				
29	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов (На перекрытие и на утеплитель) V=962*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	19,24 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 625,01	1 061,86	122,17 0	4,52 0	86,96 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	1101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	2 212,6 м2	5,11		11 306,39				
30	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка прик автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	213,967	374,5	0	80 130,64	0	0		
31	ТССЦпг03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	213,967	122,7504	0	26 264,45		0		

ИТОГО:

			473 178,99	52	11 679,28	4 029,46
МДС38.Пр.3 п.11.2, сложная кровля				430,75	1 030,54	52,78
Кэлл=0,25; Кмаш=0,25; Кзгт=0,25; Кзм=0,25			16 027,51	13	2 919,82	1 007,37
ИТОГО:			489 206,5	107,69	257,64	13,2
				65	14 599,1	5 036,83
				538,44	1 288,18	65,98

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (11, 16)							
Зарплата						592,85*9,8	5 810
Машины и механизмы						182,74*6,26	1 144
Материалы						4163,46*3,24	13 490
Итого							20 444
Деревянные конструкции (11, 16)							
Накладные расходы						(592,85+16,94)*9,8*1,18*0,9*0,85	5 378
Сметная прибыль						(592,85+16,94)*9,8*0,63*0,85*0,8	2 570
Итого						0,9	28 392
Кровля из профилированного листа (4, 7, 8, 13, 22, 23, 24, 25, 29)							
Зарплата						11752,69*9,8	115 176
Машины и механизмы						971,15*6,26	6 079
Материалы						55733,21*3,24	180 576
Итого							301 831
Крыши, кровли при реконсте (4, 7, 8, 13, 22, 23, 24, 25, 29)							
Накладные расходы						(11752,69+145,43)*9,8*0,83*0,85	82 787
Сметная прибыль						(11752,69+145,43)*9,8*0,65*0,8	60 633
Итого						0,71	445 251
Кровля из профилированного листа (6, 9, 10, 14, 15, 27, 28)							

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата		33479,43*9,8	9,8	328 098
Машины и механизмы		9293,89*6,26	6,26	58 180
Материалы		338966,37*3,24	3,24	1 098 251
Итого				1 484 529
Кровля (6, 9, 10, 14, 15, 27, 28)				
Накладные расходы		(328098+8816)*1,2*0,9*0,85	0,92	309 961
Сметная прибыль		(328098+8816)*0,65*0,85*0,8	0,44	148 242
Итого				1 942 732
Кровля из профилированного листа (5)				
Зарплата		4053,53*9,8	9,8	39 725
Машины и механизмы		2732,34*6,26	6,26	17 104
Материалы		8293,72*3,24	3,24	26 872
Итого				83 701
Теплоизоляционные работы (5)				
Накладные расходы		(39725+517)*1*0,9*0,85	0,77	30 986
Сметная прибыль		(39725+517)*0,7*0,85*0,8	0,48	19 316
Итого				134 003
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)				
Зарплата		3758,75*9,8	9,8	36 836
Машины и механизмы		797,56*6,26	6,26	4 993
Материалы		0*4,25	4,25	0
Итого				41 829
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы		(36836+1639)*0,83*0,85	0,71	27 317
Сметная прибыль		(36836+1639)*0,65*0,8	0,52	20 007
Итого				89 153
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата		3494,7*9,8	9,8	34 248
Машины и механизмы		572,8*6,26	6,26	3 586
Материалы		0*4,25	4,25	0
Итого				37 834
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы		(34248+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	28 768
Сметная прибыль		(34248+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	16 439
Итого				83 041
Отделочные работы (12, 19, 21)				
Зарплата		183,51*9,8	9,8	1 798

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы		9,78*6,26	6,26	61
Материалы		293,5*4,22	4,22	1 239
Итого				3 098
Отделочные работы (12, 19, 21)				
Накладные расходы		(1798+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 438
Сметная прибыль		(1798+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	665
Итого				5 201
Отделочные работы (18, 20)				
Зарплата		2347,39*9,8	9,8	23 004
Машины и механизмы		2,4*6,26	6,26	15
Материалы		966,83*4,22	4,22	4 080
Итого				27 099
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)				
Накладные расходы		(23004+0)*0,79*0,85	0,67	15 413
Сметная прибыль		(23004+0)*0,5*0,8	0,4	9 202
Итого				51 714
Общестроительные работы (17)				
Зарплата		749,55*9,8	9,8	7 346
Машины и механизмы		36,45*6,26	6,26	228
Материалы		651,95*5,5	5,5	3 586
Итого				11 160
Печные работы при ремонте (17)				
Накладные расходы		(7346+61)*0,78*0,85	0,66	4 889
Сметная прибыль		(7346+61)*0,63*0,8	0,5	3 704
Итого				19 753
Общестроительные работы (26)				
Зарплата		5126,05*9,8	9,8	50 235
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				50 235
Прочие ремонтно-строительные работы (26)				
Накладные расходы		(50235+0)*0,78*0,85	0,66	33 155
Сметная прибыль		(50235+0)*0,5*0,8	0,4	20 094
Итого				103 484
Итого по погрузке				80 131
Итого по перевозке				26 264
Итого по неучтенным материалам				0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			106 395
Итого			3 009 119
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого		3 009 119 * 0,18	3 009 119
НДС		18%	541 641,42
Итого			3 550 760,42

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

