


129.3

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 610-10-16
Объект - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Лесковская, д.28 корп.2-капитальный ремонт систем водоснабжения.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	3
1/1,59		100 м трубопровода с фасонными частями 1,59
2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода 1,59
2/1,59		
3	Смена унитазов типа "Компакт" (Снятие и установка без стоимости сантехнических приборов)	100 приборов 0,4
3/0,4		
4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка 2
4/2		
5	Укладка стальных водогазопроводных труб с паравлическим испытанием диаметром 200 мм (установка плавзы)	1 км трубопровода 0
5/0		
6	Нанесение вельма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	1 км трубопровода 0
6/0		
7	Залетка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник 2
7/2		
8	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича	100 отверстий 0,1
8/0,1		
9	Сверление установкам и алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	100 отверстий 0,4
9/0,4		
10	Залетка отверстий, пнеза и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 залетки 0,1
10/0,1		

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Шадорев Д.В.
Шадорев Д.В.

Шадорев Д.В.
Канцель С.Ф.

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25, на стесненность -1,2

"СОГЛАСОВАНО"

" " 20 г.

Наименование строений - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения
Объект: г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.28 корп.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 610-10-16


на капитальный ремонт систем водоснабжения

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 261,702 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 510,70 чел-ч
Сметная заработная плата - 71,425 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
Генеральный директор ООО "Генеральный фонд"
А.Ю. Уткин.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. зарплат	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм V=159/100; Санитарно-технические работы внутри помещений: канализация; Внутридомовые санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	1,59	1 110,4	11,74	1 765,54	1 746,87	18,67	85,3	135,63				
	(0)		100 м	1 098,66	6,29			10	0,32	0,51				
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2,1306 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	1,59	7 586,2608	10,86	12 062,15	2 040,96	17,27	85,008	135,16
	(0) МДС 8.Пр.3.1; МДС 3.п.4.7	V=159/100; ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПМ=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТМ=0,05*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопрово да	1 283,6208	1,47			2,34	0,075	0,12
2.1	[507-2838]	Хомутики для крепления труб	0,8 100 шт.	161,7		129,36				
3	ТЕР 16-6-12 (0)	Смена унитазов типа "Компакт" (Снятие и установка без стоимости сантехнических приборов) V=40/100; Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ	0,4 100 приборов	6 515,33	106,88	2 606,13	2 281,4	42,75	412,7	165,08
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	40 шт.	20,27		810,8				
4	ТЕР 16-07-004-02 (0) МДС 8.Пр.3.1; МДС 3.п.4.7	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов канализации диаметром 100 мм ЗП=116,13*1,2*1,15; ЭММ=1,06*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,94*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2 1 врезка	314,1994 160,2594	1,59 0	628,4	320,52	3,18	12,3372	24,67
4.1	[103-1034]	Тройники косые под 60 градусов диаметром 100x100 мм	-2 шт.	50,66		- 101,32				

Герметизация ввода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР22-01-011-06	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм (установки типъры)	0,002	37 053,9064	23 374,125	74,11	21,28	46,75	674,82	1,35
(0) МДС8.Пр.3.1; МДС3.п.4.7		ЗП=7711,53*1,2*1,15; ЭММ=15582,75*1,2*1,25; ЗПм=2334,65*1,2*1,25; ТЗТ=489*1,2*1,15; ТЗТм=121,47*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	1 км трубопрово да	10 641,9114	3 501,975			7	182,205	0,36
5.1	[103-0189]	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок ВСт2сп-ВСт4сп и ВСт2пс-ВСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	2,008 м	200,95		403,51				
6	ТЕР22-02-003-06	Нанесение всема усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,002	22 781,1446	11 985,975	45,56	12,09	23,97	422,28	0,84
(0) МДС8.Пр.3.1; МДС3.п.4.7		ЗП=4381,92*1,2*1,15; ЭММ=7990,65*1,2*1,25; ЗПм=512,19*1,2*1,25; ТЗТ=306*1,2*1,15; ТЗТм=24,53*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	1 км трубопрово да	6 047,0496	768,285			1,54	36,795	0,07
6.1	[101-1763]	Мастика битумно-полимерная	0,01326 т	5 209,25		69,07				
7	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фланцевые или стены подвала диаметром до 100 мм	2	54,2444	0	108,49	68,67	0	2,484	4,97
(0) МДС8.Пр.3.1; МДС3.п.4.7		ЗП=24,88*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,8*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Санитарно-технические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 сальник	34,3344	0			0	0	0
8	ТЕРр69-1-04	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича	0,1	1 963,76	0	196,38	196,38	0	165,3	16,53
(0)		У=10/100; Обестраховательные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	100 отверстий	1 963,76	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,02 т	0		0				
9	ТЕР46-03-001-16	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм $V=40/100$; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,4 100 отверстий	7 927,22 461,48	1 356,4 493,19	3 170,89	184,59	542,56 197,28	31,5 29,2	12,6 11,68
10	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 $ЗП=679,57*0,15$; $ЭММ=26,15*0,15$; $ЗПн=0*0,15$; $Мат=1227,65*0$; $ТЗТ=55,16*0,15$; $ТЗТн=0*0,15$; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,1 1 м3 заделки	105,858 101,9355	3,9225 0	10,59	10,19	0,39	8,274	0,83
ИТОГО:				21 979,66	6 882,95	695,54	224,06			497,66 13,04

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутреннее: канализация (2, 4, 7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 4, 7)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутреннее: канализация (5, 6)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (5, 6)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Значение

Прямые

2430,15*10,05 10,05 24 423,01

20,45*6,26 6,26 128,02

10376,49*3,32 3,32 34 449,95

59 000,98

(2430,15+2,34)*10,05*1,28*0,9*0,85 0,98 23 957,59

(2430,15+2,34)*10,05*0,83*0,85*0,8 0,56 13 690,05

96 648,62

33,37*10,05 10,05 335,37

70,72*6,26 6,26 442,71

488,16*3,32 3,32 1 620,69

2 398,77

(33,37+8,54)*10,05*1,3*0,85 1,11 467,53

(33,37+8,54)*10,05*0,89*0,85*0,8 0,61 256,93

3 123,23

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1)			
Зарплата	1746,87*10,05	10,05	17 556,04
Машины и механизмы	18,67*6,26	6,26	116,87
Материалы	0*3,32	3,32	0
Итого			17 672,91
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы	(1746,87+10)*10,05*0,74*0,85	0,63	11 123,62
Сметная прибыль	(1746,87+10)*10,05*0,5*0,8	0,4	7 062,62
Итого			35 859,15
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)			
Зарплата	2281,4*10,05	10,05	22 928,07
Машины и механизмы	42,75*6,26	6,26	267,62
Материалы	1092,78*3,32	3,32	3 628,03
Итого			26 823,72
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			
Накладные расходы	(2281,4+5,9)*10,05*1,03*0,85	0,88	20 228,88
Сметная прибыль	(2281,4+5,9)*10,05*0,6*0,8	0,48	11 033,94
Итого			58 086,54
Общестроительные работы (9, 10)			
Зарплата	194,78*10,05	10,05	1 957,54
Машины и механизмы	542,95*6,26	6,26	3 398,87
Материалы	2443,74*5,5	5,5	13 440,57
Итого			18 796,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (9, 10)			
Накладные расходы	(194,78+197,28)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	3 309,77
Сметная прибыль	(194,78+197,28)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	1 891,3
Итого			23 998,05
Общестроительные работы (8)			
Зарплата	196,38*10,05	10,05	1 973,62
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			1 973,62
Прочие ремонтно-строительные работы (8)			
Накладные расходы	(196,38+0)*10,05*0,78*0,85	0,66	1 302,59
Сметная прибыль	(196,38+0)*10,05*0,5*0,8	0,4	789,45
Итого			4 065,66
Итого			221 781,25

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				221 781,25
НДС				39 920,63
Итого		221781,25*0,18	18%	261 701,88

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



К.С.-М. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова