

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 150/17

Объект - Новогородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.133 - капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

"УТВЕРЖДАЮ"  
Ген. директор СНКО "Регистральный фонд"  
А.Ю. Уткин

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич. ество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/7,78 + 17/0,06	100 м2 покрытия	7,84	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 2/7,78 + 18/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 3/7,78 + 19/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 4/7,78 + 20/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 5/7,78 + 21/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Отрубка оснований из бетона или раствора под теплоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/7,78 + 22/0,06	100 м2 кровли	7,84	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/7,78 + 23/0,06	100 м2 кровли	7,84	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,37	100 м примыкан ий	0,37	
9	ТЕР58-20-02	Смена обделок из листового стали (полскон, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м 9/1,49	100 м	1,49	
10	ТЕР58-21-01	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (12 каналов) 10/0,6	10 шт.	0,6	
11	ТЕР58-21-02	На каждый спускающий канал добавлять к расценке 58-21-1 11/0,6 + 13/0,3	10 шт.	0,9	
12	ТЕР58-21-01	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов) 12/0,3	10 шт.	0,3	

1	2	3	4	5	6
13	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кадки стен отдельными местами 14/0,8	1 м3 кладки	0,8	
14	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю) 15/0,07	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,07	
15	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) 16/0,095	100 м2 фасада	0,095	
16	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных (0,95 х0,9 м) 24/0,00855	100 м2	0,0085 5	
17	ТЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,95м х 0,9м-1шт) 25/0,00855	100 м2 проемов	0,0085 5	
18	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (0,65 х 0,62-1шт) 26/0,00403	100 м2	0,0040 3	
19	ТЕР10-01-027-0 1	Установка в жбных и общественных зданиях блоков оконных с перешестами створенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0,65 х 0,62) 27/0,00403	100 м2 проемов	0,0040 3	
20	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 28/0,00403	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0040 3	
21	ТССЦп01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 29/101,21	т	101,21	
22	ТССЦп03-21-0 1-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км 30/101,21	т	101,21	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДСп.4.7).

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Кузнецки В.В.  
/ Капель С.Ф.

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.133

Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.133.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 150/17

Капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 068,093 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 495,85 чел.-ч

Сметная заработная плата - 208,276 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

# Разборка

1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	7,78	212,69	41,86	1 654,73	1 329,06	325,67	14,38	111,88
	(0)	V=778/100;	100 м2	170,83	0			0	0	0
			покрытия							
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм)	7,78	453,21	166,86	3 525,97	2 227,8	1 298,17	21,78	169,45
	(0) МДС8 п.3.3.1	V=778/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2	286,35	25,47			198,16	1,94	15,09
			стяжки							
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	7,78	450,1	81,9	3 501,78	2 864,6	637,18	28	217,84
	(0) МДС8 п.3.3.1	V=778/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35	100 м2	368,2	13,65			106,2	1,05	8,17
	Прим.	изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	стяжки							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Монтаж

4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=778/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	7,78	1 453,77	260,73	11 310,33	3 202,48	2 028,48	31,3	243,51
			100 м2 стяжки	411,63	39,8			309,64	2,43	18,91
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС3.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=778/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мм=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25	7,78	2 381,23	128,19	18 525,97	4 117,88	997,32	40,25	313,15
			100 м2 стяжки	529,29	21,44			166,8	1,31	10,19
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС3.п.4.7	Осрубка оснований из бетона или раствора под теплоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной V=778/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	7,78	124,65	5,29	969,78	333,76	41,16	3,22	25,05
			100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровельных плиток из наплавленных материалов в два слоя V=778/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	7,78	9 184,24	56,81	71 453,39	1 839,89	441,98	16,51	128,45
			100 м2 кровли	236,49	4,91			38,2	0,25	1,95
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС3.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=377/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,37	11 471,02	128,69	4 244,28	211,17	47,62	40,83	15,11
			100 м примыканий	570,73	17,45			6,46	0,89	0,33
9	ТЕР58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (носков, сендриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м V=149/100;	1,49	6 505,07	11,49	9 692,55	1 223,63	17,12	63,22	94,2
			100 м	821,23	2,75			4,1	0,14	0,21
9.1	509-9900	Стропильный мусор	0,4917 м	0		0				
10	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колачков на лаговых и вентиляционных трубах в один канал (12 каналов) V=6/10;	0,6	1 449,01	3,17	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
10.1	509-9900	Стропильный мусор	0,0312 м	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,6	4 674,56	11,66	2 804,74	426,95	7	57,2	34,32
	(0)	V=6/10; ЗП=64,69*1; ЗММ=1,06*1; ЗПм=0*1; Мат=359,21*1; ТЗТ=5,2*1; ТЗТм=0*1	10 шт.	711,59	0			0	0	0
11.	509-9900	Строительный мусор	0,099	0		0				
12	ТЕР58-21-01	Смета копиров на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
	(0)	V=3/10;	10 шт.	231,38	0			0	0	0
12.	509-9900	Строительный мусор	0,0156	0		0				
13	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,3	3 824,64	9,54	1 147,39	174,66	2,86	46,8	14,04
	(0)	V=3/10; ЗП=64,69*9; ЗММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9	10 шт.	582,21	0			0	0	0
13.	509-9900	Строительный мусор	0,0405	0		0				
14	ТЕР53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,8	596,73	31,57	477,38	345,69	25,26	35,39	28,31
	(0)		1 м3 кладки	432,11	8,45			6,76	0,43	0,34
14.	[404-0275]	Кирпич глиняный размером 250х120х65 мм, марка 100	0,3216	1 779,85		572,4				
15	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю)	0,07	3 846,62	1,23	269,26	188,2	0,09	201,84	14,13
	(0)	V=7/100;	100 м2	2 688,51	0			0	0	0
15.	509-9900	Строительный мусор	0,3388	0		0				
16	ТЕР15-04-013-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю)	0,095	586,51	12,36	55,72	10,23	1,17	8,08	0,77
	(0) МДС35.п.4.7	V=9,5/100; ЗП=93,64*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	107,69	0			0	0	0

Кровля над выходами на крышу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР46-04-008-01  (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  V=6/100;	0,06  100 м2 покрытия	212,69  170,83	41,86  0	12,76  	10,25  	2,51  0	14,38  0	0,86  0
18	ТЕР12-01-017-01 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=6/100; ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,06  100 м2 стяжки	453,21  286,35	166,86  25,47	27,19  	17,18  	10,01  1,53	21,78  1,94	1,31  0,12
19	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять, или исключать, к расценке 12-01-017-01 V=6/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЗММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35	0,06  100 м2 стяжки	450,1  368,2	81,9  13,65	27,01  	22,09  	4,91  0,82	28  1,05	1,68  0,06
20	ТЕР12-01-017-01  (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=6/100; ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,06  100 м2 стяжки	1 453,77  411,63	260,73  39,8	87,23  	24,7  	15,64  2,39	31,3  2,43	1,88  0,15
21	ТЕР12-01-017-02  (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять, или исключать, к расценке 12-01-017-01 V=6/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЗММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25	0,06  100 м2 стяжки	2 381,23  529,29	128,19  21,44	142,87  	31,76  	7,69  1,29	40,25  1,31	2,42  0,08
22	ТЕР12-01-016-02  (0) МДС35 п.4.7	Органовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной V=6/100; ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,06  100 м2 кровли	124,65  42,9	5,29  0	7,48  	2,57  	0,32  0	3,22  0	0,19  0
23	ТЕР12-01-002-09  (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровель пилоских из наплавленных материалов в два слоя V=6/100; ЗП=205,64*1,15; ЗММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,06  100 м2 кровли	9 184,24  236,49	56,81  4,91	551,05  	14,19  	3,41  0,29	16,51  0,25	0,99  0,02
24	ТЕР46-04-012-03  (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (0,95 х0,9 м) V=0,855/100;	0,00855  100 м2	1 564,23  1 280,17	284,06  152,17	13,37  	10,95  	2,43  1,3	103,91  7,74	0,89  0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,95м х 0,9м-1шт)	0,00855	6 289,02	1 707,56	53,77	14,33	14,6	119,92	1,03
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,855/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	100 м2 проемов	1 676,5	278,93			2,38	14,19	0,12
25.	[203-0234]	Блоки дверные сдвоенные с подоконниками, утепленные мягкой древесноволокнистой плитой и зашитой оцинкованной сталью полом и коробом однопольные	0,835 м2	617,52		527,98				
25.	[101-0889]	Сдвоенные изделия для блоков входных дверей в помещениях однопольных	1 комплект	93,72		93,72				
26	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (0,65 х 0,62-1шт)	0,00403	2 412,46	284,06	9,72	8,58	1,14	172,76	0,7
	(0)	V=0,403/100;	100 м2	2 128,4	152,17			0,61	7,74	0,03
27	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0,65 х 0,62)	0,00403	7 802,25	1 261,89	31,44	11,93	5,09	216,89	0,87
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,403/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2 проемов	2 960,55	166,86			0,67	8,49	0,03
27.	[101-0889]	Сдвоенные изделия для блоков входных дверей в помещениях однопольных	1 комплект	93,72		93,72				
27.	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом	0,403 м2	1 363,79		549,61				
28	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,00403	782,71	5,75	3,15	2,75	0,02	51,23	0,21
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,403/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,42	0,25			0	0,01	0
28.	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000099 м	29 000		2,86				
29	ТССЦп01-01-01-041	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную	101,21	374,5	0	37 903,15	0	0		
	Цед=53,5*7		т	0	0			0		
30	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	101,21	85,97	0	8 701,02		0		
	Цед=11,99*7,17		т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						133 744,71	18 875,52	5 941,7		1 439,98
								847,6		55,87

Наименование и значение множителей										Значение	Прямые
Дерев: деревянные (25)											
Зарплата											
Машины и механизмы						14,33*10,56	10,56	151,32			
Материалы						14,6*6,26	6,26	91,4			
Итого						646,54*4,53	4,53	2 928,83			
Деревянные конструкции (25)											
Накладные расходы						(14,33+2,38)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	158,81			
Сметная прибыль						(14,33+2,38)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	75,88			
Итого								3 406,24			
Двери: деревянные (24)											
Зарплата						10,95*10,56	10,56	115,63			
Машины и механизмы						2,43*6,26	6,26	15,21			
Материалы						0*4,53	4,53	0			
Итого								130,84			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение остальных конструктивных элементов) (24)											
Накладные расходы						(10,95+1,3)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	108,66			
Сметная прибыль						(10,95+1,3)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	62,09			
Итого								301,59			
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23)											
Зарплата						14910,07*10,56	10,56	157 450,34			
Машины и механизмы						5533,89*6,26	6,26	34 642,15			
Материалы						93930,37*3,11	3,11	292 123,45			
Итого								484 215,94			
Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23)											
Накладные расходы						(14910,07+831,78)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	152 935,22			
Сметная прибыль						(14910,07+831,78)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	73 142,93			
Итого								710 294,09			
Кровля из наплавляемых материалов (1, 17)											
Зарплата						1339,31*10,56	10,56	14 143,11			
Машины и механизмы						328,18*6,26	6,26	2 054,41			
Материалы						0*3,11	3,11	0			
Итого								16 197,52			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 17)											
Накладные расходы						(1339,31+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	11 880,22			



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(1339,31+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		34 866,43
Кровля из настилаемых материалов (9, 10, 11, 12, 13)		
Зарплата	$2033,48*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$29,83*6,26$	6,26
Материалы	$12885,48*3,11$	3,11
Итого		61 734,13
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13)		
Накладные расходы	$(2033,48+4,1)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(2033,48+4,1)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого		15 276,96
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	$11,93*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$5,09*6,26$	6,26
Материалы	$657,76*5,5$	5,5
Итого		3 775,52
Деревянные конструкции (27)		
Накладные расходы	$(11,93+0,67)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(11,93+0,67)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		3 952,48
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	$8,58*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$1,14*6,26$	6,26
Материалы	$0*5,5$	5,5
Итого		97,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (26)		
Накладные расходы	$(8,58+0,61)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(8,58+0,61)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		225,84
Общестроительные работы (14)		
Зарплата	$345,69*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$25,26*6,26$	6,26
Материалы	$678,84*5,5$	5,5
Итого		7 542,24
Стены при ремонте (14)	$(345,69+6,76)*10,56*0,86*0,85$	0,73
Накладные расходы	$(345,69+6,76)*10,56*0,7*0,8$	0,56
Сметная прибыль		
		2 716,97
		2 084,25

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			12 343,46
Отделочные работы (16, 28)			
Зарплата		12,98*10,56	137,07
Машины и механизмы		1,19*6,26	7,45
Материалы		47,55*4,28	203,51
Итого			348,03
Отделочные работы (16, 28)			
Накладные расходы		$(12,98+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	109,66
Сметная прибыль		$(12,98+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	50,72
Итого			508,41
Отделочные работы (15)			
Зарплата		188,2*10,56	1 987,39
Машины и механизмы		0,09*6,26	0,56
Материалы		80,98*4,28	346,59
Итого			2 334,54
Центражные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы		$(188,2+0)*10,56*0,79*0,85$	1 331,55
Сметная прибыль		$(188,2+0)*10,56*0,5*0,8$	794,96
Итого			4 461,05
Итого			858 559,44
Итого по поручке			37 903,15
Итого			896 462,59
Итого по перевозке			8 701,02
Итого			905 163,61
ИДС			905 163,61
Итого		905163,61*0,18	162 929,45
			1 068 093,06

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова