

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 691-12-16

Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: Новотурочская область, г. Чулово, ул. Некрасова, д.22.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Ошпакта вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,6	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрезанной поверхности	1,3	
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7,62	
4	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7,62	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой	7,41	
6	Ошпакта вручную поверхности фасадов (рустованных) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,89	
7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрезанной поверхности	0,75	


8	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,64	
9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,64	
10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов (рустованных) сложных за 2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемо й	4,64	
11	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,51	
12	Ремонт штукатурки наружных вертикальных тис (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым	100 м2 отремонтиров анной	0,25	
13	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,76	
14	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	100 м2 обработанной поверхности	0,76	
15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	100 м2 окрашиваемо й	0,76	
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемо й	0,123	
17	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	100 м2 расчищенной поверхности	0,39	
18	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтиров анной	0,25	
19	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,55	
20	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,55	

21	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (козырьков) за два раза	100 м2 окрашиваемой	0,09	
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей 3 шт) за два раза	100 м2 окрашиваемой	0,21	
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0,3	
25	Смена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,06	
26	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14,58	
27	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,087	
28	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилированной (откосных, поворотных-проемов)	100 м2 проемов	0,087	
29	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором приклиннейных(м/кл)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
30	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 поверхности	0,09	
31	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по подготовленным под окраску (м/кл)	100 м2 окрашиваемой	0,09	
32	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,3	
33	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью	100 м2 отремонтированной	0,72	

34	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22,98	
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Магновиперский ПТБО)	т	22,98	

Применить коэффициент на стесненность  $k=1,15$  (МДС 81-38.2004, п.3.11.1)  
и коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 81-35.2004, п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист  
Зам. начальника ОКР

Ивашко С.В.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 338 123,95 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Утекин

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул. Некрасова, д.22.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул. Некрасова, д.22.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 691-12-16

на капитальный ремонт фасада

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 338,124 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 921,03 чел-ч

Сметная заработная плата - 406,788 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Индр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин В т.ч. зарплат	На едн.	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Ремонт фасада (S=1357,3 м2)

1	ТЕР 62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	5,6	247,1	0	1 383,76	1 383,76	0	20,8	116,48
	(0)		100 м2	247,1	0			0	0	0
			расширенно и поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,3	3 846,62	1,23	5 000,61	3 495,06	1,6	201,84	262,39
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,292 т	0		0				
3	ТЕР62-25-01	Однутожка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,9	404,78	27,6	2 792,98	389,23	190,44	4,29	29,6
	(0)		100 м2 обработанн ой поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕР62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,9	977,99	2,29	6 748,13	2 115,26	15,8	23,6	162,84
	(0)		100 м2 обработанн ой поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	6,9	311,83	103,74	2 151,63	1 323,83	715,81	14,59	100,67
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,371 т	18 979,33		7 041,33				
6	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов (рустованных) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	3,89	247,1	0	961,22	961,22	0	20,8	80,91
	(0)		100 м2 расчищенно и поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР61-13-01	Ремонт штукатурки руствованных фасадов во каменно и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной отдельных мест до 5 м2 тонциной слой до 40 мм	0,75	6 716,26	2,35	5 037,2	3 300,95	1,76	318,47	238,85
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	4 401,26	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	7,275 т	0		0				
8	ТЕР62-25-04	Очистка ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	4,64	419,69	32,38	1 947,36	308,75	150,24	5,06	23,48
	(0)		100 м2 обработанны ой поверхности	66,54	0			0	0	0
9	ТЕР62-25-10	Шпателька ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	4,64	1 029,82	2,29	4 778,36	1 662,93	10,63	27,59	128,02
	(0)		100 м2 обработанны ой поверхности	358,39	0			0	0	0
10	ТЕР62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов (рустованных) сложных за 2 раза с лестниц	4,64	439,78	147,66	2 040,58	1 280,13	685,14	20,98	97,35
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	275,89	0			0	0	0
10.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,249 т	18 979,33		4 725,85				
11	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,51	247,1	0	126,02	126,02	0	20,8	10,61
	(0)		100 м2 расчищено и поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм61-22-04	Ремонт штукатурки наружных вертикальных горизонтальных тав (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	0,25	9 658	3,08	2 414,5	1 651,7	0,77	466,91	116,73
	(0)		100 м2 отремонтир ованной площад развернутой повс	6 606,78	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	3,2 т	0		0				
13	ТЕРм62-25-04	Округовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,76	419,69	32,38	318,96	50,57	24,61	5,06	3,85
	(0)		100 м2 обработан ой поверхности	66,54	0			0	0	0
14	ТЕРм62-25-10	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	0,76	1 029,82	2,29	782,66	272,38	1,74	27,59	20,97
	(0)		100 м2 обработан ой поверхности	358,39	0			0	0	0
15	ТЕРм62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	0,76	439,78	147,66	334,23	209,68	112,22	20,98	15,94
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	275,89	0			0	0	0
15.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0405 т	18 979,33		768,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,123 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0	153,08	122,14	0,13 0	80,6 0	9,91 0
16.1	[113-8029]	Эмаль ПФ	1,9803 кг	39,83		78,88				
17	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	0,39 100 м2 расчищено и поверхности	247,1 247,1	0 0	96,37	96,37	0 0	20,8 0	8,11 0
18	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,25 100 м2 отремонтир ованной поверхности	6 891,11 4 576,11	2,35 0	1 722,78	1 144,03	0,59 0	323,4 0	80,85 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	2,421 т	0		0				
19	ТЕРр62-25-01 (0)	Опунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	0,55 100 м2 обработани ой поверхности	404,78 56,41	27,6 0	222,63	31,03	15,18 0	4,29 0	2,36 0
20	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	0,55 100 м2 обработани ой поверхности	977,99 306,56	2,29 0	537,89	168,61	1,26 0	23,6 0	12,98 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простейших за 2 раза с земли и лесов (откосы)	0,55	311,83	103,74	171,51	105,52	57,06	14,59	8,02
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
21.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,029595 т	18 979,33		561,7				
22	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (козырьков) за два раза	0,09	500,89	1,06	45,08	22,44	0,1	18,72	1,68
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	249,35	0			0	0	0
22.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,449 кг	39,83		57,71				
23	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей 3 шт) за два раза	0,21	500,89	1,06	105,19	52,36	0,22	18,72	3,93
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	249,35	0			0	0	0
23.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	3,381 кг	39,83		134,67				
24	ТЕРр62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,3	2 472,5	10,02	741,75	555,06	3,01	140,7	42,21
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	1 850,21	1,97			0,59	0,1	0,03
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007 т	29 000		203				
25	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	0,06	3 822,74	7,17	229,36	32,28	0,43	41,41	2,48
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,09	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,013448 т	0		0				
26	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25	14,58  100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427  657,8345	9,2625  0	15 213,17	9 591,23	135,05  0	50,025  0	729,36  0

Окна (S=8,7м2)

27	ТЕР46-04-012-02  (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,087  100 м2	2 412,46  2 128,4	284,06  152,17	209,88	185,17	24,71  13,24	172,76  7,74	15,03  0,67
28	ТЕР10-01-034-05  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (6 шт) ЗП=2498,17*1,15; ЗММ=566,41*1,25; ЗПМ=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТМ=1,76*1,25	0,087  100 м2 проемов	17 926,388  2 872,8955	708,0125  43,25	1 559,6	249,94	61,6  3,76	215,6825  2,2	18,76  0,19
28.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с оппонамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	8,7  м2	2 081,75		18 111,23				
29	ТЕРр61-7-01  (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по канно и бестону цементно-известковым раствором полимерцементных(м/кг)	0,03  100 м2 отремонтир ованной поверхности	7 583,99  5 228,77	42,57  22,81	227,52	156,86	1,28  0,68	383,06  1,16	11,49  0,03
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,243  т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр61-1-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (м/кв)	0,09	7 565,47	41,45	680,89	98,77	3,73	73,8	6,64
31	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными водозооуспокояными составами, улучшенная по подготовленным под окраску (л/кв)	0,09	489,645	13,6875	44,07	35,9	1,23	29,2215	2,63
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	3П=346,85*1,15; 3ММ=10,95*1,25; 3ПМ=0,2*1,25; 3ТТ=25,41*1,15; 3ТТМ=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	398,8775	0,25			0,02	0,0125	0
31.1	[101-2965]	Краска водозооуспокоянная для внутренних работ ВАК-10	0,0057	15 994,93		91,17				

Покровь (S=72м2)

32	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,3	596,73	31,57	179,02	129,63	9,47	35,39	10,62
	(0)		1 м3 кладки	432,11	8,45			2,54	0,43	0,13
32.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,121	1 449,38		175,37				
33	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	0,72	3 665,6	1,23	2 639,23	1 805,39	0,89	188,25	135,54
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	2 507,49	0			0	0	0
33.1	509-9900	Строительный мусор	3,484	0		0				
			т							
34	ТЕРр62-25-01	Очистка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,72	404,78	27,6	291,44	40,62	19,87	4,29	3,09
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕРР62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,72	977,99	2,29	704,15	220,72	1,65	23,6	16,99
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
36	ТЕРР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,51	311,83	103,74	159,03	97,85	52,91	14,59	7,44
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
36.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,027	18 979,33		512,44				
			т							

37	ТССЦпн01-01-01-041	Полуочные работы: Полурузка при автомобильных перевозках мусора строительного с полурузкой вручную Цед=53,5*7	22,98	374,5	0	8 606,01	0	0		
		т		0	0			0		
38	ТССЦпн03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Магловитерский ПТБО) Цед=40,55*7,17	22,98	290,74	0	6 681,21		0		
		т								

ИТОГО:

95 213,85 33 473,39 2 301,13 2 538,81

На стесненные условия труда МДС38, пр.3, 11.1

Катг=0,15; Кмалн=0,15; Кмалш=0,15; Ктзг=0,15; Ктзм=0,15

ИТОГО:

100 580,03 38 494,4 2 646,3 2 919,63 1,4

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Зарплата

38494,4\*10,56 10,56 406 500,86

Машины и механизмы

2646,3\*6,26 6,26 16 565,84

Кровля из оцинкованной стали (25)

Материалы

196,66\*3,3 3,3 648,98

Общестроительные работы (27)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*5,5	0
Общестроительные работы (32)		
Материалы	215,29*5,5	1 184,1
Окна, двери из ПВХ профили (28)		
Материалы	19359,29*2,01	38 912,17
Отделочные работы (26)		
Материалы	5486,89*4,28	23 483,89
Отделочные работы (31)		
Материалы	98,11*4,28	419,91
Отделочные работы (2, 7, 12, 18, 29, 30, 33)		
Материалы	6059,35*4,28	25 934,02
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38)		
Материалы	28023,79*4,28	119 941,82
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		633 591,59
Крыши, кровли при ремонте (25)		
Накладные расходы	(37,12+0,1)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(37,12+0,1)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		483,44
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)		
Накладные расходы	(212,95+15,23)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(212,95+15,23)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		3 180,65
Стены при ремонте (32)		
Накладные расходы	(149,07+2,92)*10,56*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(149,07+2,92)*10,56*0,7*0,8	0,56
Итого		2 070,47
Деревянные конструкции (28)		
Накладные расходы	(287,43+4,32)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(287,43+4,32)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		4 097,57
Конструкции из кирпича и блоков (26)		
Накладные расходы	(11029,91+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(11029,91+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		171 219,5
Отделочные работы (31)		
Накладные расходы	(41,29+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
Итого		348,99

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		$(41,29+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8$	161,41
Итого			510,4
Ци́тукатурные работы при ремонте (2, 7, 12, 18, 29, 30, 33)			
Накладные расходы		$(13400,67+3,9)*10,56*0,79*0,85$	94 840,01
Сметная прибыль		$(13400,67+3,9)*10,56*0,5*0,8$	56 620,9
Итого			151 460,91
Малерные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38)			
Накладные расходы		$(13335,95+0,68)*10,56*0,8*0,85$	95 767,67
Сметная прибыль		$(13335,95+0,68)*10,56*0,5*0,8$	56 333,93
Итого			152 101,6
Итого			1 118 716,13
Итого по погрузке			8 606,01
Итого по перевозке			6 681,21
Итого			1 134 003,35
НДС			204 120,6
Итого		$1134003,35*0,18$	1 338 123,95
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.	
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Серова Е.А.	

