

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20\_\_ год

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 692-12-16

## Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.7.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,94	
2	Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3	
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,48	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,48	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,48	
6	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,32	
7	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,32	
8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	100 м2 обработанной поверхности	0,32	

9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	
10	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	100 м2 расчищенной поверхности	0,19	
11	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	
12	Отрубовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,27	
13	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,27	
14	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044	
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
17	Смена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,13	
18	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,6	
19	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,035	
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,035	

21	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором параллельных(л/кп)	100 м2 отремонтиров анной	0,012	
22	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 поверхности	0,03	
23	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами уличная по подготовленным под окраску (л/кп)	100 м2 окрашиваемо й	0,03	
24	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2 разборки	0,058	
25	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,8	
26	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	
27	Мастиная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (дверь) (т.ч. пр.15.3.12)	100 м2 окрашиваемо й	0,1392	
28	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,24	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3,709	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 71 км (Магнитогорский ПТВО)	т	3,709	

Применить коэффициент на стесненность  $k=1,15$  (МДС 81-38.2004.п.3.11.1)  
и коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Ведущий специалист  
Зам.начальника ОКР

Ивашко С.В.  
Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

465 007,10 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Ресторанный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.7.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.7.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 692-12-16

на капитальный ремонт фасада

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 465,007 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 916,78 чел-ч

Сметная заработная плата - 126,699 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин			
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>													

Ремонт фасада (S=494,4м2)

1	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	3,94	247,1	0	973,57	973,57	0	20,8	81,95		
	(0)		100 м2	247,1	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,3	3 846,62	1,23	1 153,99	806,55	0,37	201,84	60,55
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,452 т	0		0				
3	ТЕР62-25-01	Очистка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,24	404,78	27,6	1 716,27	239,18	117,02	4,29	18,19
	(0)		100 м2 обработани ой поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕР62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,24	977,99	2,29	4 146,68	1 299,81	9,71	23,6	100,06
	(0)		100 м2 обработани ой поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,24	311,83	103,74	1 322,16	813,49	439,86	14,59	61,86
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,228 т	18 979,33		4 327,29				
6	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,32	247,1	0	79,07	79,07	0	20,8	6,66
	(0)		100 м2 расчищенно й поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр62-25-04	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,32	419,69	32,38	134,3	21,29	10,36	5,06	1,62
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	66,54	0			0	0	0
8	ТЕРр62-25-10	Налепка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	0,32	1 029,82	2,29	329,54	114,68	0,73	27,59	8,83
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	358,39	0			0	0	0
9	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	0,32	439,78	147,66	140,73	88,28	47,25	20,98	6,71
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	275,89	0			0	0	0
9.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,017	18 979,33		322,65				
10	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвинилового и масляных красок с земли и лесов (откосы)	0,19	247,1	0	46,95	46,95	0	20,8	3,95
	(0)		100 м2 расчищено и поверхности	247,1	0			0	0	0
11	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,1	6 891,11	2,35	689,11	457,61	0,24	323,4	32,34
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	4 576,11	0			0	0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,969	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	0,27	404,78	27,6	109,29	15,23	7,45	4,29	1,16
13	ТЕР62-25-07	Пятнавка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2	56,41	0			0	0	0
			обработанный							
			поверхности							
14	ТЕР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	0,27	311,83	103,74	84,19	51,8	28,01	14,59	3,94
			100 м2	191,86	0			0	0	0
			окрашиваемой							
14.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0145	18 979,33		275,2				
15	ТЕР62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,044	1 244,53	1,06	54,76	43,69	0,05	80,6	3,55
			100 м2	992,99	0			0	0	0
			окрашиваемой							
15.1	[113-8029]	Эмаль ПФ	0,7084	39,83		28,22				
16	ТЕР62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,07	2 472,5	10,02	173,08	129,51	0,7	140,7	9,85
			100 м2	1 850,21	1,97			0,14	0,1	0,01
			окрашиваемой							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[113-0246]	Экран ПФ-115	0,0016 т	29 000		46,4				
17	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	0,13 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	496,96	69,93	0,93	41,41	5,38
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,029 т	0		0			0,2	0,08
18	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=43,5*1,15; ЗТТм=0*1,25	5,6 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	5 843,19	3 683,87	51,87	50,025	280,14

Оска и двери (S=9,3 м2)

19	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,035 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	84,44	74,49	9,94	172,76	6,05
20	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнот-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ЗП=2498,17*1,15; ЗММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ЗТТ=187,55*1,15; ЗТТм=1,76*1,25	0,035 100 м2 проемов	17 926,388 2 872,8955	708,0125 43,25	627,42	100,55	24,78	215,68	7,55
20.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с односторонним стеклопакетом, площадью до 2 м2 (1,0х1,7 - 2шт)	3,5 м2	2 081,75		7 286,13				
21	ТЕРр61-7-01 (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором приложнейных(ш/кл)	0,012 100 м2 отштукатурив ованной поверхности	7 583,99 5 228,77	42,57 22,81	91,01	62,75	0,51	383,06	4,6
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,097 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР61-1-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (одностойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (штук)	0,03	7 565,47	41,45	226,96	32,92	1,24	73,8	2,21
23	ТЕР15-04-005-05  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами увеличенная по подготовленным под окраску (м/кг) ЗП=346,85*1,15; ЭММ=10,95*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,03  100 м2 окрашиваемой поверхности	489,645  398,8775	13,6875  0,25	14,69	11,97	0,41  0,01	29,221  0,0125	0,88  0
23.1	[101-2965]	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10	0,0019 т	15 994,93		30,39				
24	ТЕР46-04-012-03  (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,058  100 м2	1 564,23  1 280,17	284,06  152,17	90,73	74,25	16,48  8,83	103,91  7,74	6,03  0,45
25	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	5,8  1 м2 проема	108,001  41,676	28,075  0	626,41	241,72	162,84  0	2,76  0	16,01  0
25.1	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН (1,4х2,06 - 2 шт)	5,8 м2	1 579,39		9 160,46				
25.2	[101-0953]	Ручка-скоба	2,416667 шт.	21,69		52,42				
26	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	2  1 шт.	23,8915  19,274	3,7875  0	47,78	38,55	7,58  0	1,2765  0	2,55  0
26.1	[101-6978]	Доводчик дверной	2 шт.	400,16		800,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (двери) (г.ч. пр.15.3.12)	0,1392	264,3715	4,425	36,8	26,37	0,62	14,0415	1,95
	(0) МДС 81-35.2004.Л.4.7	V=5,8*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЗММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрасиваемой поверхности	189,4165	0,25			0,03	0,0125	0
27.1	[113-8029]	Эмаль ПФ	0,0038 кг	39,83		0,15				

Цоколь (S=24м2)

28	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,24	3 665,6	1,23	879,74	601,8	0,3	188,25	45,18
	(0)		100 м2 отремонтной оазанной поверхности	2 507,49	0			0	0	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	1,162 т	0		0				
29	ТЕРр62-25-01	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,24	404,78	27,6	97,15	13,54	6,62	4,29	1,03
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
30	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,24	977,99	2,29	234,72	73,57	0,55	23,6	5,66
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,24	311,83	103,74	74,84	46,05	24,9	14,59	3,5
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
31.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,0127	18 979,33		241,04				
			т							

32	ТССИп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цек=53,5*7	3,709	374,5	0	1 389,02	0	0		
			т	0	0			0		
33	ТССПип03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маховиновский ПТБВ) Цед=40,55*7,17	3,709	290,74	0	1 078,35		0		
			т							
ИТОГО:				43 461,26	10 415,81	971,94		796,31		
						17,22		0,89		
				1 708,16	1 562,37	145,79		119,45		
						2,58		0,13		
				45 169,42	11 978,18	1 117,73		915,76		
						19,8		1,02		

На стесненные условия труда МДС38, пр.3, 11.1

Кзид=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кгзм=0,15

ИТОГО:

45 169,42 11 978,18 1 117,73 915,76 1,02

Наименование и значение множителя			Значение		Прямые
Зарплата			11978,18*10,56	10,56	126 489,58
Машины и механизмы			1117,73*6,26	6,26	6 996,99
Двери: стальные (25, 26)					
Материалы			10236,71*2,69	2,69	27 536,75
Кровли из оцинкованной стали (17)					
Материалы			426,09*3,3	3,3	1 406,1
Двери: деревянные (24)					
Материалы			0*4,53	4,53	0
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/ (22)					
Материалы			192,8*2,07	2,07	399,1
Обестроительные работы (19)					

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*5,5	0
Окна, двери из ПВХ профиля (20)		
Материалы	7788,22*2,01	15 654,32
Отделочные работы (18)		
Материалы	2107,45*4,28	9 019,89
Отделочные работы (23, 27)		
Материалы	42,67*4,28	182,63
Отделочные работы (2, 11, 21, 28)		
Материалы	883,73*4,28	3 782,36
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33)		
Материалы	10395,8*4,28	44 494,02
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		235 961,74
Строительные металлические конструкции (25, 26)		
Накладные расходы	(322,31+0)*10,56*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль	(322,31+0)*10,56*0,85*0,85*0,8	0,58
Итого		4 322,56
Крыши, кровли при ремонте (17)		
Накладные расходы	(80,42+0,23)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(80,42+0,23)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		1 047,55
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (24)		
Накладные расходы	(85,39+10,15)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(85,39+10,15)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		1 331,75
Центратурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(37,86+1,04)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(37,86+1,04)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		439,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19)		
Накладные расходы	(85,66+6,13)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(85,66+6,13)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		1 279,48
Деревянные конструкции (20)		
Накладные расходы	(115,63+1,74)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(115,63+1,74)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		1 648,43

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Конструкции из кирпича и блоков (18)			
Накладные расходы		(4236,45+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	41 605,33
Сметная прибыль		(4236,45+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	24 157,93
Итого			65 763,26
Отделочные работы (23, 27)			
Накладные расходы		(44,09+0,05)*10,56*1,05*0,9*0,85	372,89
Сметная прибыль		(44,09+0,05)*10,56*0,55*0,85*0,8	172,46
Итого			545,35
Штукатурные работы при ремонте (2, 11, 21, 28)			
Накладные расходы		(2218,02+0,31)*10,56*0,79*0,85	15 695,13
Сметная прибыль		(2218,02+0,31)*10,56*0,5*0,8	9 370,23
Итого			25 065,36
Малярные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33)			
Накладные расходы		(4752,35+0,16)*10,56*0,8*0,85	34 126,82
Сметная прибыль		(4752,35+0,16)*10,56*0,5*0,8	20 074,6
Итого			54 201,42
Итого			391 606,44
Итого по подгруппе			1 389,02
Итого по перевозке			1 078,35
Итого			394 073,81
НДС			70 933,29
Итого		394073,81*0,18	465 007,1
СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"			
ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"			
		Яковлева Е.А.	
		Серова Е.А.	