

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

20 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.40, к.2

По

Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения

Наименование работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
|-------|---|--------------------------|------------|------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,08 | |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 6,48 | |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 6,48 | |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 1,08 | |
| 5 | Смена унитаза типа "Компакт" (Снятие и установка без стоимости приборов) | 100 приборов | 2,16 | |
| 6 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ² (ноль) | 100 отверстий | 3,52 | |
| 7 | Заленка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² | 1 м ³ заделки | 0 | |
| 8 | Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 9,3204 | |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребугины) | т | 9,3204 | |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35-д.4.7); к=1,2 степеньность(МДС 35-Пр.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ: Главный специалист

Кузнецкин В.В

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Капель С.Ф.

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения
Объект : г.Великий Новгород, ул.Покровская, д.40, к.2


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 225/17

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание
Чертёж №

Сметная стоимость - 1 305,090 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 463,24 чел-ч
Сметная заработная плата - 368,425 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)



А.Ю. Уткин

201 г.

| № п/п | Пифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------|---|--|
| | | | ед. изм. | Основной заработной | Всего | Экспл. машин В т.ч. заработной | Всего | Основной заработной | Экспл. машин В т.ч. заработной | На еднц. | Всего | |

№1 <Нет раздела>

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------------|--|--------|----------|-------|----------|----------|-------|------|--------|
| 1 | ТЕРр65-2-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 1,08 | 892,01 | 5,87 | 963,37 | 957,03 | 6,34 | 68,8 | 74,3 |
| | (0) | | 100 м | 886,14 | 3,15 | | | 3,4 | 0,16 | 0,17 |
| 1.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,6372 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | т | | | | | | | |
| 2 | ТЕРр65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 6,48 | 1 110,4 | 11,74 | 7 195,39 | 7 119,32 | 76,08 | 85,3 | 552,74 |
| | (0) | | 100 м | 1 098,66 | 6,29 | | | 40,76 | 0,32 | 2,07 |
| 2.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 8,6832 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-------|--------|
| 3 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 6,48 | 7 586,26 | 10,86 | 49 158,96 | 8 317,86 | 70,37 | 85,01 | 550,86 |
| | (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7 | ЗП=930,16*1,2*1,15; ЗММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25 | 100 м трубопрово да | 1 283,62 | 1,48 | | | 9,59 | 0,08 | 0,52 |
| 3.1 | [301-5609] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | 432 шт. | 20 | | 8 640 | | | | |
| 3.2 | [103-1017] | Резинки диаметром 100 мм | 96 шт. | 72,36 | | 6 946,56 | | | | |
| 4 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 1,08 | 4 818,19 | 4,73 | 5 203,65 | 1 445,71 | 5,11 | 88,65 | 95,74 |
| | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7 | ЗП=970,02*1,2*1,15; ЗММ=3,15*1,2*1,25; ЗПм=0,39*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 | 100 м трубопрово да | 1 338,62 | 0,59 | | | 0,64 | 0,03 | 0,03 |
| 4.1 | [301-5605] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | 72 шт. | 8,52 | | 613,44 | | | | |
| 4.2 | [103-1015] | Резинки диаметром 50 мм | 16 шт. | 33,51 | | 536,16 | | | | |
| 5 | ТЕРр65-6-12 | Смесь цементно-песчаная (Смесь) и установка без стоимости приборов | 2,16 | 6 515,33 | 106,88 | 14 073,11 | 12 319,58 | 230,86 | 412,7 | 891,43 |
| | (0) | | 100 приборов | 5 703,51 | 14,75 | | | 31,86 | 0,75 | 1,62 |
| 6 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (пола) | 3,52 | 2 815,22 | 1 826,96 | 9 909,57 | 3 478,68 | 6 430,9 | 68,2 | 240,06 |
| | (0) ТЕР46ГЧПр46.п 3.3; ТЕР46ГЧПр46.п 3.4 | ЗП=513,38*1,75*1,1; ЗММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1 | 100 отверстий | 988,26 | 253,53 | | | 892,43 | 8,99 | 31,64 |
| 7 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, трещин и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,4 | 1 933,37 | 26,15 | 773,35 | 271,83 | 10,46 | 55,16 | 22,06 |
| | (0) | | 1 м3 заделки | 679,57 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|-------------------|---|--------|----------|---|------------|-----------|----------|----|----------|
| 8 | ТССЦм01-01-01-041 | Потружные работы: Потружка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цел=53,5*7 | 9,3204 | 374,5 | 0 | 3 490,49 | 0 | 0 | | |
| 9 | ТССЦм03-21-01-055 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребутицы) Цел=33,34*7,17 | 9,3204 | 239,0478 | 0 | 2 228,04 | | 0 | | |
| ИТОГО: | | | | | | 104 013,56 | 33 910,01 | 6 830,12 | | 2 427,19 |
| | | | | | | | | 978,68 | | 36,05 |

| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|-------|--|------------|--|--|--|--|
| Санитарно-технические работы внутренне: канализация (3, 4) | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | 9763,57*10,56 | 10,56 | | 103 103,3 | | | | |
| Машины и механизмы | | | 75,48*6,26 | 6,26 | | 472,5 | | | | |
| Материалы | | | 61259,72*3,32 | 3,32 | | 203 382,27 | | | | |
| Итого | | | | | | 306 958,07 | | | | |
| Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4) | | | (103103,3+108,03)*1,28*0,9*0,85 | 0,98 | | 101 147,1 | | | | |
| Накладные расходы | | | (103103,3+108,03)*0,83*0,85*0,8 | 0,56 | | 57 798,34 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 465 903,51 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| Санитарно-технические работы внутренне: канализация (5) | | | 12319,58*10,56 | 10,56 | | 130 094,76 | | | | |
| Зарплата | | | 230,86*6,26 | 6,26 | | 1 445,18 | | | | |
| Машины и механизмы | | | 1522,67*3,32 | 3,32 | | 5 055,26 | | | | |
| Материалы | | | | | | 136 595,2 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| Внутренне санитарно-технические работы при ремонте: смета труб и другие виды ремонтных работ (5) | | | (130094,76+336,44)*1,03*0,85 | 0,88 | | 114 779,46 | | | | |
| Накладные расходы | | | (130094,76+336,44)*0,6*0,8 | 0,48 | | 62 606,98 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 313 981,64 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы (6, 7) | | | 3750,51*10,56 | 10,56 | | 39 605,39 | | | | |
| Зарплата | | | 6441,36*6,26 | 6,26 | | 40 322,91 | | | | |
| Машины и механизмы | | | 491,06*3,32 | 3,32 | | 1 630,32 | | | | |
| Материалы | | | | | | 81 558,62 | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6, 7) | | | (39605,39+9424,06)*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | | 41 184,74 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Примечание |
|---|--|---------------------------------|--------------|
| Сметная прибыль | | (39605,39+9424,06)*0,7*0,85*0,8 | 23 534,14 |
| Итого | | | 146 277,5 |
| Санитарно-технические работы внутреннее: канализация (1, 2) | | | |
| Зарплата | | 8076,35*10,56 | 85 286,26 |
| Материалы и механизмы | | 82,42*6,26 | 515,95 |
| Материалы | | 0 | 0 |
| Итого | | | 85 802,21 |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2) | | (85286,26+466,33)*0,74*0,85 | 54 024,13 |
| Накладные расходы | | (85286,26+466,33)*0,5*0,8 | 34 301,04 |
| Сметная прибыль | | | 174 127,38 |
| Итого | | | 1 100 290,03 |
| Итого по возмужке | | | 3 490,49 |
| Итого по перевозке | | | 2 228,04 |
| Итого | | | 5 718,53 |
| Итого | | 1106008,56*0,18 | 1 106 008,56 |
| Итого | | | 199 081,54 |
| Итого | | | 1 305 090,1 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Конозалева



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

