

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли в многоквартирном доме

Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Рогатца, д. 22.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" 1 " 20 \_\_\_\_ года

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,42	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,557	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,557	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,68	
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,14	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2	2,557	
7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,557	
8	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,557	
9	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,36	
10	Отнебнозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой	3,836	

		поверхности		
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
12	Устройство слуховых окон (1,2*0,9)*1=1,08м2	1 слуховое окно	1	
13	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,013	
14	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,013	
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,8	
17	Очистка помещений от строительного мусора (перекрытия под утеплитель) 17/0,11	100 т мусора	0,11	
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,72	
19	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	100 м2 утепленного покрытия	1,86	
20	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,68	
21	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,14	
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтона)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68	
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карниза)	100 м2	0,14	

		окрашиваемой поверхности		
24	Установка металлических анкеров на концы деревянных балоков (узел крепления к мауэрлату)	100 кг анкеров	0,24	
25	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	10	
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,188	
27	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная 270,188	100 м <sup>2</sup> фасада	0,188	
28	Устройство козлаков над шахтами в два канала	1 козлак	4	
29	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 козлак	4	
30	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	1	
31	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м <sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов	0,38	
32	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,24	
33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	24,47	
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	24,47	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт К=1,15 и К=1,25

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР  
Зам.начальника ОКР

Травин Ф.Ю.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

583 112,32 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Рогатица, д. 22.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. Рогатица, д. 22.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 274-07-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 583,112 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 830,54 чел.-ч

Сметная заработная плата - 107,084 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин				
										Всего	Основной зарплат		Экспл. машин
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТВРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, саншриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,42	108,32	0,21	45,49	45,41	0,09	9,1	3,82			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м трюб и покрытий	108,11	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0504 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,557 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	562,16	482,99 0	79,16 0	15,9 0	40,66 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,71 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,557 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	579,19	469,06 23,12	110,13 0,46	15,16 1,18	38,76 1,18
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,5798 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 прим. (0)	Разборка обшивки фронтонов Кровля из асбестоцементных листов	0,68 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	131,65	96,27 6,02	35,39 0,45	12,3 0,31	8,36 0,31
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,6392 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из асбестоцементных листов	0,14 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	50,63	46,52 2,2	4,11 0,8	28,87 0,11	4,04 0,11
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3346 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-04 прим. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф. настила. Кровля из профилированного листа	2,557 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	3 541,73	569,6 4,01	29,15 0,08	18,41 0,08	47,07 0,2
7	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство паровоизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТ м=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,557 100 м2 изолируемо й поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 747,41	307,08 8,18	110,72 0,1625	9,016 0,42	23,05 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам  ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,557  100 м2 кровли	23 018,233  582,6705	159,3625  19,4375	58 857,62	1 489,89	407,49  49,7	44,3095  0,9875	113,3  2,53
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 311,954 м2	176,79		-55 150,35				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	311,954 м2	68,12		21 250,31				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	25,56 м2	177,09		4 526,42				
9	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка снегодержателей  ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,36  100 м отражения	3 448,632  103,477	75,875  7,125	1 241,51	37,25	27,32 2,57	7,6705 0,3625	2,76 0,13
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,108 т	10 826,75		-1 169,29				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегодержателя длиной 2000 мм	18 шт.	155,6		2 800,8				
10	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирмакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,836	253,1855	98,4625	971,22	560,34	377,7	10,2005	39,13
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			7,29	0,1125	0,43
10.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	79,44 кг	17,63		1 400,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных односкатных кровли из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС п.4.7	Устройство стуховых окон (1,2*0,9)*1=1,08м2 ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и односторонними переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	1,08 м2	454,71		491,09				
13	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,013 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	31,36	27,67	3,69 1,98	172,76 7,74	2,25 0,1
14	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,013 100 м2 проемов	10 3 226,808	585,825 0	130,27	41,95	7,62 0	239,2 0	3,11 0
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и односторонними переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
14.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции	1,3 м2	264,95		344,44				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,04 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	96,92	88,11	0,49 0,01	159,39 0,0125	6,38 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001018 т	29 000		29,51				
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,8  100 м	3 716,38  517,91	38,14  0	2 973,1  260,51	414,33  260,51	30,51  0	39,87  0	31,9  0
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (перекрыты под утеплитель) Кровля из профилированного листа	0,11  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0  0	260,51  0	260,51  0	0  0	214,32  0	23,58  0
17.1	509-9900	Строительный мусор	11 т	0		0				
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=1,86*2; Кровля из профилированного листа	3,72  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0	314,19  0	205,31  23,62	23,62  0	4,52  0	16,81  0
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	427,8 м2	5,11		2 186,06				
19	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35, п.4.7	Утепление покрытий плитami из минеральной ваты ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	1,86  100 м2 утепляемого покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3  13,5125	3 390,76  0	1 411,46  25,13	333,5  0,6875	52,371  1,28	97,41  0
19.1	[104-0111]	Плиты мин.ваты теплоизоляционные	19,158 м3	584,69		11 201,49				
20	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС35, п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,68  100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525  0	2 899,59  0	373,29  50,68	50,68  0	41,745  0	28,39  0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	0,14	4 894,6285	87,775	685,25	121,38	12,29	65,9295	9,23
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профинированного листа	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			0,69	0,25	0,04
22	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтон)	0,68	1 325,22	11,0375	901,15	632,44	7,51	67,298	45,76
	(0) МДС 81-35,2004, п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,0625	0,25			0,17	0,0125	0,01
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,017544 т	29 000		508,78				
23	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карниза)	0,14	1 563,867	15,0125	218,94	158,62	2,1	81,9835	11,48
	(0) МДС 81-35,2004, п.4.7	ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 133,0145	0,25			0,04	0,0125	0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004172 т	29 000		120,99				
24	ТЕРр54-11-01	Установка металлических анкеров на концах деревянных балок (узел крепления к мауэрлату)	0,24	967,08	1	232,1	28,92	0,24	10,05	2,41
	(0)	Кровля из профинированного листа	100 кг анкеров	120,5	0			0	0	0
25	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	10	228,34	9,25	2 283,4	1 902,4	92,5	14,77	147,7
	(0)	Общестроительные работы	100 кирпичей	190,24	1,57			15,7	0,08	0,8
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1 1000 шт.	1 779,85		1 779,85				
25.2	509-9900	Строительный мусор	5,1 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб штукатурные работы при ремонте	0,188 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	529,87	349,55	0,36 0	131,4 0	24,7 0
27	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементной ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,188 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	124,15	28,17	2,34 0	11,5345 0	2,17 0
28	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство копаков над шахтами в два канала ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4 1 копак	681,2955 28,8305	1,325 0	2 725,18	115,32	5,3 0	2,2195 0	8,88 0
29	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавить к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4 1 копак	341,955 14,49	1,325 0	1 367,82	57,96	5,3 0	1,1155 0	4,46 0
30	ТЕР20-02-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ЗП=6,57*1,15; ЭММ=1,77*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 зонт	13,388 7,5555	2,2125 0	13,39	7,56	2,21 0	0,5405 0	0,54 0
30.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,2 кг	19,65		3,93				
30.2	[301-0277]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 150 мм	1 шт.	74,98		74,98				
31	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	396,5	249,98	3,52 0	50,025 0	19,01 0



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	96,27*9,8	943,45
Машины и механизмы	35,39*6,26	221,54
Материалы	0	0
Итого	1	1 164,99
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	(96,27+6,02)*9,8*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(96,27+6,02)*9,8*0,7*0,8	0,56
Итого		2 458,14
Кровля из асбестоцементных листов (5)		
Зарплата	46,52*9,8	455,9
Машины и механизмы	4,11*6,26	25,73
Материалы	0	0
Итого		481,63
Перекрытия при ремонте (5)		
Накладные расходы	(46,52+2,2)*9,8*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(46,52+2,2)*9,8*0,8*0,8	0,64
Итого		1 130,97
Кровля из профлированного листа (6, 16, 18)		
Зарплата	1189,24*9,8	11 654,55
Машины и механизмы	83,28*6,26	521,33
Материалы	7742,56*3,24	25 085,89
Итого		37 261,77
Крыши, кровли при ремонте (6, 16, 18)		
Накладные расходы	(1189,24+4,01)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1189,24+4,01)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого		51 645,2
Кровля из профлированного листа (7, 9, 19, 28, 29)		
Зарплата	1929,07*9,8	9,8
Машины и механизмы	482,14*6,26	6,26
Материалы	21894,47*3,24	3,24
Итого		92 861,17
Кровли (7, 9, 19, 28, 29)		
Накладные расходы	(1929,07+35,88)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(1929,07+35,88)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		119 050,02
Кровля из профлированного листа (8)		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		1489,89*9,8	14 600,92
Машины и механизмы		407,49*6,26	2 550,89
Материалы		27586,62*3,24	89 380,65
Итого			106 532,46
Кровли (8)			
Накладные расходы		(1489,89+49,7)*9,8*1,2*0,9*0,85	13 880,94
Сметная прибыль		(1489,89+49,7)*9,8*0,65*0,85*0,8	6 638,71
Итого			127 052,11
Кровля из профинированного листа (10)			
Зарплата		560,34*9,8	5 491,33
Машины и механизмы		377,7*6,26	2 364,4
Материалы		1433,71*3,24	4 645,22
Итого			12 500,95
Теплоизоляционные работы (10)			
Накладные расходы		(560,34+7,29)*9,8*1*0,9*0,85	4 283,34
Сметная прибыль		(560,34+7,29)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 670,13
Итого			19 454,42
Кровля из профинированного листа (12, 21)			
Зарплата		220,42*9,8	2 160,12
Машины и механизмы		42,94*6,26	268,8
Материалы		1288,85*3,24	4 175,87
Итого			6 604,79
Деревянные конструкции (12, 21)			
Накладные расходы		(220,42+3,39)*9,8*1,18*0,9*0,85	1 974
Сметная прибыль		(220,42+3,39)*9,8*0,63*0,85*0,8	943,14
Итого			9 521,93
Общестроительные работы (13)			
Зарплата		27,67*9,8	271,17
Машины и механизмы		3,69*6,26	23,1
Материалы		0*5,5	0
Итого			294,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (13)			
Накладные расходы		(27,67+1,98)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(27,67+1,98)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			139,47
Общестроительные работы (14, 20)			
Зарплата		415,24*9,8	4 069,35

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы			
Материалы	58,3*6,26	6,26	364,96
Итого	2920,87*5,5	5,5	16 064,79
Деревянные конструкции (14, 20)			20 499,1
Накладные расходы	(415,24+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	3 662,42
Сметная прибыль	(415,24+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	1 749,82
Итого			25 911,34
Отделочные работы (15, 22, 23)			
Зарплата	879,17*9,8	9,8	8 615,87
Машины и механизмы	10,1*6,26	6,26	63,23
Материалы	987,02*4,28	4,28	4 224,45
Итого			12 903,55
Отделочные работы (15, 22, 23)			
Накладные расходы	(879,17+0,22)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	6 894,42
Сметная прибыль	(879,17+0,22)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	3 188,67
Итого			22 986,64
Кровля из профилированного листа (17, 32)			
Зарплата	321,46*9,8	9,8	3 150,31
Машины и механизмы	4,04*6,26	6,26	25,29
Материалы	451,26*3,24	3,24	1 462,08
Итого			4 637,68
Прочие ремонтно-строительные работы (17, 32)			
Накладные расходы	(321,46+0,69)*9,8*0,78*0,85	0,66	2 083,67
Сметная прибыль	(321,46+0,69)*9,8*0,5*0,8	0,4	1 262,83
Итого			7 984,18
Кровля из профилированного листа (24)			
Зарплата	28,92*9,8	9,8	283,42
Машины и механизмы	0,24*6,26	6,26	1,5
Материалы	202,94*3,24	3,24	657,53
Итого			942,45
Перекрытия при ремонте (24)			
Накладные расходы	(28,92+0)*9,8*0,85*0,85	0,72	204,06
Сметная прибыль	(28,92+0)*9,8*0,8*0,8	0,64	181,39
Итого			1 327,9
Общестроительные работы (25)			
Зарплата	1902,4*9,8	9,8	18 643,52
Машины и механизмы	92,5*6,26	6,26	579,05

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы			
Итого	2068,35*5,5	5,5	11 375,93
Печные работы при ремонте (25)			30 598,5
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1902,4+15,7)*9,8*0,78*0,85	0,66	12 406,27
Итого	(1902,4+15,7)*9,8*0,63*0,8	0,5	9 398,69
Штукатурные работы при ремонте (26)			52 403,46
Зарплата	349,55*9,8	9,8	3 425,59
Машины и механизмы	0,36*6,26	6,26	2,25
Материалы	179,96*4,28	4,28	770,23
Итого			4 198,07
Штукатурные работы при ремонте (26)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(349,55+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	2 295,15
Итого	(349,55+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	1 370,24
Отделочные работы (27)			7 863,46
Зарплата	28,17*9,8	9,8	276,07
Машины и механизмы	2,34*6,26	6,26	14,65
Материалы	93,64*4,28	4,28	400,78
Итого			691,5
Отделочные работы (27)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(28,17+0)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	220,85
Итого	(28,17+0)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	102,14
Кровля из профлированного листа (30)			1 014,49
Зарплата	7,56*9,8	9,8	74,09
Машины и механизмы	2,21*6,26	6,26	13,83
Материалы	82,53*3,24	3,24	267,4
Итого			355,32
Сантехнические работы - внутренне (трубопровод, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (30)			
Накладные расходы	(7,56+0)*9,8*1,28*0,9*0,85	0,98	72,61
Сметная прибыль	(7,56+0)*9,8*0,83*0,85*0,8	0,56	41,49
Итого			469,42
Кровля из профлированного листа (31)			
Зарплата	249,98*9,8	9,8	2 449,8
Машины и механизмы	3,52*6,26	6,26	22,04
Материалы	143,01*3,24	3,24	463,35

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 935,19
Конструкции из кирпича и блоков (31)		
Накладные расходы	(249,98+0)*9,8*1,22*0,9*0,85	2 278,32
Сметная прибыль	(249,98+0)*9,8*0,8*0,85*0,8	1 322,89
Итого		6 536,4
Итого		481 995,27
Итого по погрузке		9 164,02
Итого по перевозке		3 003,69
Итого		494 162,98

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		494 162,98
НДС	494162,98*0,18	88 949,34
Итого		583 112,32

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

