

"УТВЕРЖДАЮ"  
Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин.

ПРОЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 223-07-16

Объект - Новгородская обл., г.Великий Новгород, пер.Промышленный, д.4. - капитальный ремонт кровли.

| № п/п | Наименование работ   | Количество                                 |
|-------|--|--|
| 1     | 2  | 3  |
| 1     | Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  | 100 м труб и покрытий<br>0,9               |
| 2     | 1/0,9<br>Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  | 100 м2 покрытия<br>4,845                   |
| 3     | 2/4,845<br>Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами  | 100 м2 кровли<br>4,845                     |
| 4     | 3/4,845<br>Разборка обшивки фронтонов  | 100 м2 стен<br>0,34                        |
| 5     | 4/0,34<br>Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.  | 100 м2<br>4,845                            |
| 6     | 5/4,845<br>Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок   | 100 м2 кровли<br>4,845                     |
| 7     | 6/4,845<br>Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам простая кровля  | 100 м2 кровли<br>4,845                     |
| 8     | 7/4,845<br>Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-красочной распылительной для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности<br>7,268 |
| 9     | 8/7,268<br>Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  | 100 окон<br>0,02                           |
| 10    | 9/0,02<br>Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок  | 100 м2<br>0,0204                           |
| 11    | 10/0,0204<br>Устройство слуховых окон  | 1 слуховое окно<br>2                       |
| 12    | 11/2<br>Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2   | 100 м2 проемов<br>0,0204                   |
|       | 12/0,0204  |  |

| 1  | 2  | 3   |
|----|--|---|
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусьев<br>13/0,3   | 100 м<br>0,3  |
| 14 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковой доски<br>14/0,35   | 100 м<br>0,35   |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью<br>15/0,3           | 100 м<br>0,3  |
| 16 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги<br>16/34 | 1 шт.<br>34   |
| 17 | Обшивка фронтонов досками обшивки<br>17/0,34   | 100 м <sup>2</sup> обшивки стен<br>(за вычетом проемов)<br>0,34           |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны)<br>18/0,34  | 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой<br>поверхности<br>0,34                    |
| 19 | Исправление кляжки дымовой трубы<br>19/6   | 100 кирпичей<br>6   |
| 20 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб<br>20/0,2   | 100 м <sup>2</sup> поверхности<br>0,2                                     |
| 21 | Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная<br>21/0,2   | 100 м <sup>2</sup> фасада<br>0,2  |
| 22 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ<br>22/0,34                   | 100 м <sup>2</sup> вертикальной<br>проекции для<br>наружных лесов<br>0,34 |
| 23 | Устройство ходов на чердаке<br>23/0,35   | 100 п. м ходов<br>0,35  |

Прочие условия - применить коэффициенты на стесненность  $k=1,15$  и на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$

СОСТАВИЛ: *М. М. Мещеряков* *В. Р. Стефанов*

*Проверил: М. М. Мещеряков - Руководитель*

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

763 574,19 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Промышленный, д.4.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, пер.Промышленный, д.4.

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 223-07-16

на капитальный ремонт кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 763,574 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 224,09 чел-ч

Сметная заработная плата - 155,422 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1248-И от 22.05.2015 г.)

| № п/п            | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат   | Количество            |        | Стоимость на единицу, руб |                |       | Общая стоимость, руб. |              |                     | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин |  |  |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|---------------------------|----------------|-------|-----------------------|--------------|---------------------|--|--|--|
|                  |                                |   | ед. изм.              | Всего  | Экспл. машин              | В т.ч. зарплат | Всего | Основной зарплат      | Экспл. машин | obsлуживающ. машины | Всего  |  |  |
|                  |                                |   |                       |        |                           |                |       |                       |              |                     |  |  |  |
| №1 <Нет раздела> |                                |   |                       |        |                           |                |       |                       |              |                     |  |  |  |
| 1                | 2                              | 3   | 4                     | 5      | 6                         | 7              | 8     | 9                     | 10           | 11                  |  |  |  |
| 1                | ТЕРр58-3-01                    | Разборка металлических покрытий и обделок из листового стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 0,9                   | 108,32 | 0,21                      | 97,49          | 97,3  | 0,19                  | 9,1          | 8,19                |  |  |  |
|                  | (0)                            |   | 100 м труб и покрытий | 108,11 | 0                         |                |       | 0                     | 0            | 0                   |  |  |  |
| 1.1              | 509-9900                       | Строительный мусор  | 0,108 т               | 0      |                           | 0              |       |                       |              |                     |  |  |  |

| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5                  | 6                   | 7              | 8        | 9               | 10                | 11             |
|-----|---|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|
| 2   | ТЕР46-04-008-04<br>(0)                      | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  | 4,845<br>100 м2<br>покрытия | 219,85<br>188,89   | 30,96<br>0          | 1 065,17       | 915,17   | 150<br>0        | 15,9<br>0         | 77,04<br>0     |
| 3   | ТЕРр58-1-01<br>(0)                          | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами  | 4,845<br>100 м2<br>кровли   | 226,51<br>183,44   | 43,07<br>9,04       | 1 097,44       | 888,77   | 208,67<br>43,8  | 15,16<br>0,46     | 73,45<br>2,23  |
| 3.1 | 509-9900                                    | Строительный мусор  | 6,783<br>т                  | 0                  |                     | 0              |          |                 |                   |                |
| 4   | ТЕРр53-1-01<br>прям.<br>(0)                 | Разборка обшивки фронтонов  | 0,34<br>100 м2 стен         | 193,61<br>141,57   | 52,04<br>8,85       | 65,83          | 48,13    | 17,69<br>3,01   | 12,3<br>0,45      | 4,18<br>0,15   |
| 4.1 | 509-9900                                    | Строительный мусор  | 0,3196<br>т                 | 0                  |                     | 0              |          |                 |                   |                |
| 5   | ТЕРр58-12-04<br>прям.<br>(0)                | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.   | 4,845<br>100 м2             | 1 385,11<br>222,76 | 11,4<br>1,57        | 6 710,86       | 1 079,27 | 55,23<br>7,61   | 18,41<br>0,08     | 89,2<br>0,39   |
| 6   | ТЕРр58-13-01<br>(0)                         | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок   | 4,845<br>100 м2<br>кровли   | 84,46<br>55,19     | 6,35<br>0           | 409,21         | 267,4    | 30,77<br>0      | 4,52<br>0         | 21,9<br>0      |
| 6.1 | [101-7197]                                  | КЗОСПАН А с огнезащитными добавками   | 557,2<br>м2                 | 8,56               |                     | 4 769,63       |          |                 |                   |                |
| 7   | ТЕР12-01-023-01<br>прям.<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогибам кровли<br>ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25;<br>ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15;<br>ТЗТм=0,79*1,25 | 4,845<br>100 м2<br>кровли   | 23<br>018,233      | 159,3625<br>19,4375 | 111<br>523,34  | 2 823,04 | 772,11<br>94,17 | 44,3095<br>0,9875 | 214,68<br>4,78 |
| 7.1 | [101-4136]                                  | Металлочерепица "Монтеррей"   | - 591,09<br>м2              | 176,79             |                     | - 104<br>498,8 |          |                 |                   |                |
| 7.2 | [101-4555]                                  | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7   | 591,09<br>м2                | 68,12              |                     | 40 265,05      |          |                 |                   |                |
| 7.3 | [101-4128]                                  | Дополнительные элементы кровли из проф.настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  | 41,3<br>м2                  | 177,09             |                     | 7 313,82       |          |                 |                   |                |

| 1    | 2               | 3  | 4   | 5         | 6       | 7        | 8        | 9      | 10      | 11    |
|------|-----------------|--|---|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|-------|
| 8    | ТЕР26-02-018-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 7,268   | 253,1855  | 98,4625 | 1 840,15 | 1 061,66 | 715,63 | 10,2005 | 74,14 |
|      | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25;<br>ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15;<br>ТЗТм=0,09*1,25   | 100 м2<br>обрабатыва<br>емой<br>поверхност<br>и | 146,073   | 1,9     |          |          | 13,81  | 0,1125  | 0,82  |
| 8.1  | [113-8071]      | Антирегент-антипирен "ПИРИТАКС 3000" для древесины   | 150,4<br>кг                                     | 17,63     |         | 2 651,55 |          |        |         |       |
| 9    | ТЕРр58-2-02     | Разборка суховых окон прямоугольных однокаптых   | 0,02  | 3 753,08  | 10,55   | 75,06    | 74,85    | 0,21   | 309,3   | 6,19  |
|      | (0)             |  | 100 окон  | 3 742,53  | 0       |          |          | 0      | 0       | 0     |
| 9.1  | 509-9900        | Средневышний мусор   | 0,112<br>т                                      | 0         |         | 0        |          |        |         |       |
| 10   | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок  | 0,0204  | 2 412,46  | 284,06  | 49,21    | 43,42    | 5,79   | 172,76  | 3,52  |
|      | (0)             |  | 100 м2  | 2 128,4   | 152,17  |          |          | 3,1    | 7,74    | 0,16  |
| 11   | ТЕР10-01-003-01 | Устройство суховых окон  | 2   | 447,428   | 30,65   | 894,86   | 198,08   | 61,3   | 7,6245  | 15,25 |
|      | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25;<br>ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15;<br>ТЗТм=0,11*1,25  | 1 суховое<br>окно                               | 99,038    | 2,7     |          |          | 5,4    | 0,1375  | 0,28  |
| 11.1 | [101-0933]      | Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м  | 2<br>комплект                                   | 10,05     |         | 20,1     |          |        |         |       |
| 12   | ТЕР10-01-027-09 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами стареными в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2   | 0,0204  | 10        | 585,825 | 204,43   | 65,83    | 11,95  | 239,2   | 4,88  |
|      | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25   | 100 м2<br>проемов                               | 3 226,808 | 0       |          |          | 0      | 0       | 0     |
| 12.1 | [101-0933]      | Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м  | 2<br>комплект                                   | 10,05     |         | 20,1     |          |        |         |       |
| 12.2 | [203-8011]      | Блоки оконные деревянные с листовым стеклом  | 2,04<br>м2                                      | 1 363,79  |         | 2 782,13 |          |        |         |       |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5                         | 6               | 7        | 8        | 9        | 10     | 11     |
|------|---|--|--|---------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 13   | ТЕР58-5-03<br>(0)                           | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков   | 0,3<br>100 м   | 5 969,22<br>1 949,67      | 35,9<br>0       | 1 790,77 | 584,9    | 10,77    | 150,09 | 45,03  |
| 13.1 | 509-9900                                    | Стропильный мусор  | 0,291<br>т   | 0                         |                 | 0        |          | 0        | 0      | 0      |
| 14   | ТЕР58-5-04<br>прим.<br>(0)                  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена коньковой доски  | 0,35<br>100 м  | 3 240,99<br>1 730,92      | 21<br>0         | 1 134,35 | 605,82   | 7,35     | 133,25 | 46,64  |
| 14.1 | 509-9900                                    | Стропильный мусор  | 0,1974<br>т  | 0                         |                 | 0        |          | 0        | 0      | 0      |
| 15   | ТЕР58-5-05<br>(0)                           | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только                                      | 0,3<br>100 м   | 5 930,37<br>2 081,13      | 69,79<br>0      | 1 779,11 | 624,34   | 20,94    | 160,21 | 48,06  |
| 15.1 | 509-9900                                    | Стропильный мусор  | 0,381<br>т   | 0                         |                 | 0        |          | 0        | 0      | 0      |
| 16   | ТЕР58-5-07                                  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги                            | 34<br>1 шт.  | 159,7<br>55,08            | 37,06<br>0      | 5 429,8  | 1 872,72 | 1 260,04 | 4,24   | 144,16 |
| 17   | ТЕР10-01-012-01<br>прим.<br>(0) МДС3, п.4.7 | Обшивка фронтонов досками обшивки<br>ЗП=477,35*1,15; ЗММ=59,62*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25                                       | 0,34<br>100 м2<br>обшивки<br>стен (за<br>вычетом<br>проемов) | 4<br>264,0975<br>548,9525 | 74,525<br>0     | 1 449,79 | 186,64   | 25,34    | 41,745 | 14,19  |
| 18   | ТЕР15-04-025-01<br>(0) МДС3, п.4.7          | Улучшение окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны)<br>ЗП=808,75*1,15; ЗММ=8,83*1,25;<br>ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15;<br>ТЗТм=0,01*1,25 | 0,34<br>100 м2<br>окрашиваем<br>ой<br>поверхност<br>и        | 1 325,22<br>930,0625      | 11,0375<br>0,25 | 450,57   | 316,22   | 3,75     | 67,298 | 22,88  |
| 18.1 | [113-0246]                                  | Эмаль ПФ-115   | 0,009<br>т   | 29 000                    |                 | 261      |          |          |        |        |

| 1      | 2   | 3  | 4  | 5                     | 6             | 7         | 8         | 9         | 10           | 11           |
|--------|---|--|--|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 19     | ТЕР60-10-01<br>(0)                        | Исправление кладки дымовой трубы   | 6  | 228,34                | 9,25          | 1 370,04  | 1 141,44  | 55,5      | 14,77        | 88,62        |
| 19.1   | [404-02751]                               | Кирпы глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100   | кирпичей<br>100  | 190,24                | 1,57          |           |           | 9,42      | 0,08         | 0,48         |
| 19.2   | 509-9900                                  | Строительный мусор   | 0,6<br>1000 шт.  | 1 779,85              |               | 1 067,91  |           |           |              |              |
| 20     | ТЕР61-31-01<br>(0)                        | Оштукатуривание поверхности дымовых труб   | 3,06<br>т  | 0                     |               | 0         |           |           |              |              |
| 21     | ТЕР15-04-01-03<br>прим.<br>(0) МДС3.п.4.7 | Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементной<br>ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25                                    | 0,2<br>100 м2<br>поверхности                               | 2 818,46<br>1 859,31  | 1,9<br>0      | 563,69    | 371,86    | 0,38<br>0 | 131,4<br>0   | 26,28<br>0   |
| 22     | ТЕР08-07-001-02<br>(0) МДС3.п.4.7         | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочистки отделочных работ<br>ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 0,34<br>100 м2<br>вертикальной проекции для наружных лесов | 1 043,427<br>657,8345 | 9,2625<br>0   | 354,77    | 223,66    | 3,15<br>0 | 50,025<br>0  | 17,01<br>0   |
| 23     | ТЕР69-7-01<br>(0)                         | Устройство холлов на чердаке   | 0,35<br>100 п. м холлов                                    | 2 151,02<br>253,97    | 16,82<br>2,87 | 752,86    | 88,89     | 5,89<br>1 | 20,8<br>0,17 | 7,28<br>0,06 |
| 24     | ТССЦш01-01-01-041                         | Полуручные работы: Полурука при автомобильных перевозках мусора строительного с полурукой вручную<br>Цед=53,5*7  | 15,89<br>т   | 374,5                 | 0             | 5 950,81  | 0         | 0         |              |              |
| 25     | ТССЦш03-21-03-020                         | Перевозка грузов III класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работующих вне карьера на расстояние до 20 км<br>Цед=29,04*7,17   | 15,89<br>т   | 208,2168              | 0             | 3 308,62  | 0         | 0         |              |              |
| ИТОГО: |   |  |  |                       |               | 93 893,36 | 13 609,38 | 3 425,14  |              | 1 055,08     |

| Наименование и значение множителей   | Значение                        | Прямые     |
|--|---------------------------------|------------|
| Материалы  | 15604,18*3,27                   | 51 025,67  |
| Кровля из профилированного листа (7)   |                                 |            |
| Зарплата   | 3246,5*9,8                      | 31 815,7   |
| Машины и механизмы   | 887,93*6,26                     | 5 558,44   |
| Материалы  | 51008,26*3,27                   | 166 797,01 |
| Отделочные работы (18, 21)   |                                 |            |
| Зарплата   | 398,12*9,8                      | 3 901,58   |
| Машины и механизмы   | 7,18*6,26                       | 44,95      |
| Материалы  | 491,22*4,14                     | 2 033,65   |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 10) |                                 |            |
| Зарплата   | 1102,38*9,8                     | 10 803,32  |
| Машины и механизмы   | 179,16*6,26                     | 1 121,54   |
| Материалы  | 0                               | 0          |
| Штукатурные работы при ремонте (20)  |                                 |            |
| Зарплата   | 427,64*9,8                      | 4 190,87   |
| Машины и механизмы   | 0,44*6,26                       | 2,75       |
| Материалы  | 191,45*4,14                     | 792,6      |
| Итого  |                                 | 442 302,32 |
| Итого по неучтенным материалам   |                                 | 0          |
| Итого  |                                 | 442 302,32 |
| Итого по погрузке  |                                 | 5 950,81   |
| Итого по перевозке   |                                 | 3 308,62   |
| Итого  |                                 | 451 561,75 |
| Стены при ремонте (4)  |                                 |            |
| Накладные расходы  | (55,35+3,46)*9,8*0,86*0,85      | 0,731      |
| Сметная прибыль  | (55,35+3,46)*9,8*0,7*0,8        | 0,56       |
| Печные работы при ремонте (19)   |                                 |            |
| Накладные расходы  | (1312,66+10,83)*9,8*0,78*0,85   | 0,663      |
| Сметная прибыль  | (1312,66+10,83)*9,8*0,63*0,8    | 0,504      |
| Конструкции из кирпича и блоков (22)   |                                 |            |
| Накладные расходы  | (257,21+0)*9,8*1,22*0,9*0,85    | 0,9333     |
| Сметная прибыль  | (257,21+0)*9,8*0,8*0,85*0,8     | 0,544      |
| Деревянные конструкции (11)  |                                 |            |
| Накладные расходы  | (227,79+6,21)*9,8*1,18*0,9*0,85 | 0,9027     |
| Сметная прибыль  | (227,79+6,21)*9,8*0,63*0,85*0,8 | 0,4284     |
| Теплоизоляционные работы (8)   |                                 |            |
| Накладные расходы  | (1220,91+15,88)*9,8*1*0,9*0,85  | 0,765      |
|  |                                 | 9 272,21   |

| Наименование и значение множителей   | Значение                           | Прямые           |
|--|------------------------------------|------------------|
| Сметная прибыль  | $(1220,91+15,88)*9,8*0,7*0,85*0,8$ | 0,476 5 769,38   |
| Прочие ремонтно-строительные работы (23)   |                                    |                  |
| Накладные расходы  | $(102,22+1,15)*9,8*0,78*0,85$      | 0,663 671,64     |
| Сметная прибыль  | $(102,22+1,15)*9,8*0,5*0,8$        | 0,4 405,21       |
| Деревянные конструкции (12, 17)  |                                    |                  |
| Накладные расходы  | $(290,34+0)*9,8*1,18*0,9*0,85$     | 0,9027 2 568,48  |
| Сметная прибыль  | $(290,34+0)*9,8*0,63*0,85*0,8$     | 0,4284 1 218,94  |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16)  |                                    |                  |
| Накладные расходы  | $(7009,68+59,12)*9,8*0,83*0,85$    | 0,7055 48 872,98 |
| Сметная прибыль  | $(7009,68+59,12)*9,8*0,65*0,8$     | 0,52 36 022,6    |
| Кровли (7)   |                                    |                  |
| Накладные расходы  | $(3246,5+108,3)*9,8*1,2*0,9*0,85$  | 0,918 30 181,12  |
| Сметная прибыль  | $(3246,5+108,3)*9,8*0,65*0,85*0,8$ | 0,442 14 531,65  |
| Опелочные работы (18, 21)  |                                    |                  |
| Накладные расходы  | $(398,12+0,1)*9,8*1,05*0,9*0,85$   | 0,80325 3 134,73 |
| Сметная прибыль  | $(398,12+0,1)*9,8*0,55*0,85*0,8$   | 0,374 1 459,56   |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 10) |                                    |                  |
| Накладные расходы  | $(1102,38+3,57)*9,8*1,1*0,9*0,85$  | 0,8415 9 120,44  |
| Сметная прибыль  | $(1102,38+3,57)*9,8*0,7*0,85*0,8$  | 0,476 5 159,04   |
| Штукатурные работы при ремонте (20)  |                                    |                  |
| Накладные расходы  | $(427,64+0)*9,8*0,79*0,85$         | 0,6715 2 814,17  |
| Сметная прибыль  | $(427,64+0)*9,8*0,5*0,8$           | 0,4 1 676,35     |
| Итого  | 647096,77*0,18                     | 18% 647 096,77   |
| Итого  |                                    | 116 477,42       |
| Итого  |                                    | 763 574,19       |

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СЖКО "Региональный фонд" Кацель С.Ф.  
Начальник ОПГД СЖКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

