

А.Ю. Уткин

20 ____ года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 12

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количес	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,476	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали волнок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м тр/б и	0,38	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и неволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,476	
4	Разборка обшивки деревянных фронтонов	100 м2 стен	0,29	
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тарилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-красельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ	100 м2	3,71	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	2,476	
7	Разборка деревянных заносений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0098	
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-створчатыми) в стенах деревянных нерубленых впацелью проема до 2 м2(на фронтонах)	100 м2 проемов	0,0098	
9	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,015	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,476	
11	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простоя кровли (Применительно)	100 м2 кровли	2,476	
12	Устройство снегозадержателя	100 м	0,38	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	0,01	
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,035	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух	100 м	1,2	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,9	

18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	20	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с обшивкой и обертывание толью	100 м	0,11	
20	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,29	
21	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,29	
22	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,2	
23	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	100 м	0,024	
24	Кладка дымовых кирпичных труб	1м3	3	
25	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке)	100 кирпичей	0,394	
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,3	
27	Смена козлаков на трубах в 4 канала	шт	6,0	
28	Смена козлаков на трубах в 6 каналов	шт	1,0	
29	Окраска труб по подготовленной поверхности известковой	100 м2 фасада	0,3	
30	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,048	
31	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,36	
32	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или верлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепленного покрытия	1,68	
33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,29	
34	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,46	
33	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км	т	12,46	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-14.79)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист

Шоныхов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 12
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 171-06-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 577,711 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 886,27 чел.-ч
Сметная заработная плата - 114,454 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены мая 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1248-И от 23.03.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,476	226,51	43,07	560,84	454,2	106,64	15,16	37,54				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			22,38	0,46	1,14				
L.1	509-9900	Строительный мусор	3,4664 т	0		0								
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла листов, свайников, желобов, отливов, свесов и т.д.	0,38	108,32	0,21	41,16	41,08	0,08	9,1	3,46				
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0456 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,476 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	544,35	467,69 76,66	15,9	39,37	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,2284 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки деревянных фронтонов Общестроительные работы	0,29 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	56,15	41,06 15,09	12,3	3,57	0,13
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,2726 т	0		0				
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	3,71 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	939,32	541,93 365,3	10,2005	37,84	0,42
5.1	[113-8071]	Антисептик-антгнивел "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	76,797 кг	17,63		1 353,93				
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,476 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 660,37	297,35 107,21	9,016	22,32	0,4
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы	0,0098 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	23,64	20,86 1,49	172,76	1,69	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2(на фронтонах) V=0,98/100; ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0098	12 148,485	585,825	119,06	39,53	5,74	299	2,93
8.1	[101-0901]	Скобыные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
8.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,98 м2	264,95		259,65				
9	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву затолпнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,015 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	36,35	33,04	0,19	159,39	2,39
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,000382	29 000		11,07				
10	ТЕРp58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листов стали V=247,6/100; Кровля из профилированного листа	2,476 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 579,14	639,65	78,86	21,35	52,86
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым проемам кровля (Применительно) V=247,6/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,476 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	56 993,14	1 442,69	394,58	44,3095	109,71
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исколочена)	- 302,072 м2	176,79		-53 403,31				
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7(белый цвет)	302,072 м2	68,12		20 577,14				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	24,76 м2	177,09		4 384,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЗММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м ограничения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 310,48	39,32 28,83 2,71	7,6705 0,3625	2,91 0,14	
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,114 т	10 826,75		-1 234,25				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерпичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	19 шт.	155,6		2 956,4				
13	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон 0,056 т	4 140,28 4 129,73 0	10,55 0	41,4	41,3 0,11 0	341,3 0	3,41 0	
13.1	509-9900	Строительный мусор		0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	0,01 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	4,47	0,99 0,31 0,03	7,6245 0,1375	0,08 0	
14.1	[101-0927]	Скобяные изделия для оконных блоков облицованных зданий при заполнении отдельными элементами двусторонних высотой до 1,2 м	1 комплект	53,2		53,2				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35, п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=1915,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,035 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	84,81	77,1 0,43 0,01	159,39 0,0125	5,58 0	
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00089 т	29 000		25,82				
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 459,66	621,49 45,77 0	39,87 0	47,84 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,9 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 916,89	1 557,83	18,9 0	133,25 0	119,93 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,5076 т	0		0				
18	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2 0	4,24 0	84,8 0
19	ТЕР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена отдельных частей мауэрлатов с основой и обертывание только	0,11 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	652,34	228,92	7,68 0	160,21 0	17,62 0
19.1	509-9900	Кровля из профилированного листа Строительный мусор	0,1397 т	0		0		0	0	0
20	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,29 100 м2	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 236,59	159,2	21,61 0	41,745 0	12,11 0
21	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очисточные работы	0,29 100 м2	723,5195 429,6745	7,075 0,25	209,82	124,61	2,05 0,07	32,2575 0,0125	9,35 0
21.1	113-0246	Эквид. ПФ-115	0,00783 т	29 000		227,07				
22	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,2 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	217,04	11,16	3,37 0,39	4,37 0,1	0,87 0,02
23	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дачных кирпичных труб и боровов в одни канал Общестроительные работы	0,024 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	52,61	49,1	3,51 1,88	164,47 3,98	3,95 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,7464 т	0		0				
24	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	3 1 м3 Кладка (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	1 148,65	596,02 187,5 25,8	14,9155 0,4375	44,75 1,31	
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,47 1000 шт.	1 779,85		2 616,38				
25	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы(на чердаке) У=0,1*394/100; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95 3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03	
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13				
25.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
26	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,3 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	845,54	557,79 0,57 0	131,4 0	39,42 0	
27	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковой ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,3 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	24,64	20,36 0,89 0	5,0945 0	1,53 0	
28	ТЕР60-19-01 (0)	Смена коленков на дымовых трубах на один канал (4 каналов) Кровли	0,06 100 коленков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	826,79	205,18 2,07 0,26	263,25 0,22	15,8 0,01	
29	ТЕР60-19-02 (0)	На каждый смеющийся канал добавлять к расцене 60-19-1 ЗП=1018,03*3; ЭММ=9,61*3; ЗПм=1,18*3; Мат=2939,51*3; ТЗТ=78,37*3; ТЗТм=0,06*3; Кровли	0,06 100 коленков	11 901,45 3 054,09	28,83 3,54	714,09	183,25 1,73 0,21	235,11 0,18	14,11 0,01	
30	ТЕР60-19-01 (0)	Смена коленков на дымовых трубах на один канал (6 каналов) Кровли	0,01 100 коленков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	137,8	34,2 0,35 0,04	263,25 0,22	2,63 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр60-19-02 (0)	На каждый смегующий канал добавлять к расценке 60-19-1 ЗП=1018,03*5; ЭММ=9,61*5; ЗПм=1,18*5; Мат=2939,51*5; ТЗТ=78,37*5; ТЗТм=0,06*5; Кровли	100 копалков	19 835,75	48,05	198,36	50,9	0,48	391,85	3,92
32	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=8*0,6/100; Общестроительные работы	0,048 100 т мусора	2 368,24	0	113,68	113,68	0	214,32	10,29
32.1	509-9900	Строительный мусор	4,8 т	0		0				
33	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=168*2/100; Кровля из профинированного листа	3,36 100 м2 кровли	84,46	6,35	283,79	185,44	21,34	4,52	15,19
33.1	{101-71941	ИЗОСПАН А(или аналог)	386,4 м2	5,11		1974,5				
34	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС3, п.4.7	Утепление покрытий плитам из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой V=168/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профинированного листа	1,68 822,9905 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905	179,3	3 062,62	1 274,87	301,22	52,371	87,98
34.1	{104-0742}	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,304 м3	346,37		5 993,59				
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС3, п.4.7	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профинированного листа	0,29 100 м2 вертикально й проскии для наружных лесов	1 043,427	9,2625	302,59	190,77	2,69	50,025	14,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Кер=53,5*7, <Нет вида работ>	12,46	374,5	0	4 666,27	0	0		
37	ТССЦпг03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км Цер=17,12*7,17, <Нет вида работ>	12,46	122,7504	0	1 529,47		0		
ИТОГО:						74 630,42	11 519,11	2 549,38		878,08
								159,83		8,19

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (14, 22)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (14, 22)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (2, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 33)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 33)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (26)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Штукатурные работы при ремонте (26)

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(5466+0)*0,79*0,85$	0,67	3 662
Итого	$(5466+0)*0,5*0,8$	0,4	2 186
Отделочные работы (9, 15, 21, 27)			12 507
Зарплата	255,11*9,8	9,8	2 500
Машины и механизмы	3,56*6,26	6,26	22
Материалы	360,91*4,14	4,14	1 494
Итого			4 016
Отделочные работы (9, 15, 21, 27)			
Накладные расходы	$(2500+1)*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 001
Сметная прибыль	$(2500+1)*0,55*0,85*0,8$	0,37	925
Итого			6 942
Кровля из профинированного листа (6, 11, 12, 34)			
Зарплата	3054,23*9,8	9,8	29 931
Машины и механизмы	831,84*6,26	6,26	5 207
Материалы	39414,86*3,27	3,27	128 887
Итого			164 025
Кровля (6, 11, 12, 34)			
Накладные расходы	$(29931+798)*1,2*0,9*0,85$	0,92	28 271
Сметная прибыль	$(29931+798)*0,65*0,85*0,8$	0,44	13 521
Итого			205 817
Кровля из профинированного листа (5)			
Зарплата	541,93*9,8	9,8	5 311
Машины и механизмы	365,3*6,26	6,26	2 287
Материалы	1386,02*3,27	3,27	4 532
Итого			12 130
Теплоизоляционные работы (5)			
Накладные расходы	$(5311+69)*1*0,9*0,85$	0,77	4 143
Сметная прибыль	$(5311+69)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 582
Итого			18 855
Общестроительные работы (24)			
Зарплата	596,02*9,8	9,8	5 841
Машины и механизмы	187,5*6,26	6,26	1 174
Материалы	2981,51*5,5	5,5	16 398
Итого			23 413

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Конструкции из кирпича и блоков (24)		
Накладные расходы	(5841+253)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(5841+253)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		32 371
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	20,86*9,8	9,8
Машины и механизмы	2,78*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		221
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отжельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(204+15)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(204+15)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		184
Общестроительные работы (8, 20)		
Зарплата	198,73*9,8	9,8
Машины и механизмы	27,35*6,26	6,26
Материалы	1471,42*5,5	5,5
Итого		10 212
Деревянные конструкции (8, 20)		
Накладные расходы	(1948+0)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(1948+0)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		1 753
Кровли из профилированного листа (35)		
Зарплата	190,77*9,8	9,8
Машины и механизмы	2,69*6,26	6,26
Материалы	109,14*3,27	3,27
Итого		2 244
Конструкции из кирпича и блоков (35)		
Накладные расходы	(1870+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(1870+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		1 739
<Нет вида работ> (36, 37)		
Кровли из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	467,69*9,8	9,8
Машины и механизмы	76,66*6,26	6,26
		480

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		5 063
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	$(4583+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(4583+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		11 113
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	41,06*9,8	9,8
Машины и механизмы	15,09*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		496
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(402+25)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(402+25)*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 047
Общестроительные работы (23)		
Зарплата	49,1*9,8	9,8
Машины и механизмы	3,51*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		503
Печные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(481+18)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(481+18)*0,63*0,8$	0,5
Итого		1 082
Общестроительные работы (32)		
Зарплата	113,68*9,8	9,8
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		1 114
Прочие ремонтно-строительные работы (32)		
Накладные расходы	$(1114+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(1114+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		2 295
Печные работы при ремонте (25)		
Зарплата	74,95*9,8	9,8
		735

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	3,64*6,26	23
Материалы	81,5*5,5	448
Итого		1 206
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(735+6)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(735+6)*0,63*0,8	0,5
Итого		2 066
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	454,2*9,8	9,8
Машины и механизмы	106,64*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		5 119
Крыши, кровли при ремонте (1)		
Накладные расходы	(4451+219)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(4451+219)*0,65*0,8	0,52
Итого		10 863
Кровли (28, 29, 30, 31)		
Зарплата	473,53*9,8	9,8
Машины и механизмы	4,63*6,26	6,26
Материалы	1398,9*3,27	3,27
Итого		9 244
Печные работы при ремонте (28, 29, 30, 31)		
Накладные расходы	(4641+6)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(4641+6)*0,63*0,8	0,5
Итого		3 067
Итого по погрузке		2 324
Итого по перевозке		14 635
Итого		4 666
Итого		1 529
Итого		6 195
Итого		489 586


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			489 586
НДС			88 125,48
Итого	489 586*0,18	18%	577 711,48

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СЧКО "Региональный фонд"



Н. П. Коновакова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СЧКО "Региональный фонд"



Е. А. Серова