


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. А. Корсунова, д. 5.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
"___" ____ 20__ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандринов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,36	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,543	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,543	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,34	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2	2,543	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,543	
7	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,543	
8	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,36	

9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкостью по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,815	
10	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
11	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0068	
12	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
14	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0068	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распишкой досками с двух сторон	100 м	1,02	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	32	
17	Установка элементов каркаса из бруса 50х50 мм (усиление каркаса фронтонов)	1 м3 древесины в конструкции	0,23	
18	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,34	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	

20	Исправление кляпки дымовой трубы	100 кирпичей	12	
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,72	
22	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,72	
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	0,34	
24	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,17	
25	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,58	
26	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	12,58	

Прочие условия - применить коэффициенты на steepenность k=1,15 и на капремонт k=1,15 и k=1,25

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

567 508,17 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. А. Корсунова, д. 5.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. А. Корсунова, д. 5.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 289-07-16

на капитальный ремонт кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 567,508 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 989,28 чел-ч

Сметная заработная плата - 126,993 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	На един. машин	Всего
			Основной заработной платы		В т.ч. заработной платы	В т.ч. заработной платы					
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали листов, сандрожов, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,36	108,32	0,21	39	38,92	0,08	9,1	3,28	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0432 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,543	219,85	30,96	559,08	480,35	78,73	15,9	40,43
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
3	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,543	226,51	43,07	576,01	466,49	109,53	15,16	38,55
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	183,44	9,04			22,99	0,46	1,17
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,5602	0		0				
4	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов	0,34	193,61	52,04	65,83	48,13	17,69	12,3	4,18
	прям.	Общестроительные работы	100 м2 стен	141,57	8,85			3,01	0,45	0,15
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3196	0		0				
5	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф. настила.	2,543	1 849,41	31,85	4 703,05	656,96	80,99	21,35	54,29
	(0)	Кровля из профинированного листа	100 м2	258,34	6,29			16	0,32	0,81
6	ТЕР12-01-015-03	Устройство паронизации прокладочной в один слой	2,543	1	43,3	2 732,36	305,4	110,11	9,016	22,93
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗИ=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профинированного листа	100 м2	074,4645	3,2			8,14	0,1625	0,41
7	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам	2,543	23	159,3625	58 535,37	1 481,73	405,26	44,3095	112,68
	(0) МДС35.п.4.7	ЗИ=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профинированного листа	100 м2	582,6705	19,4375			49,43	0,9875	2,51
7.1	[101-4136]	Металлочерепа "Монтеррей"	- 310,246	176,79		-54 848,39				
7.2	[101-4555]	Профнасти оцинкованный МП20-1100-0,7	310,246	68,12		21 133,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	25,43 м2	177,09		4 503,4				
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,36 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 241,51	37,25 27,32 2,57	7,6705 0,3625	2,76 0,13	
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,108 т	10 826,75		-1 169,29				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	18 шт.	155,6		2 800,8				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС.п.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструктивный составом "Нерикас" любой модификации при помощи аэрозольно-катетельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,815 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	965,9	557,27 375,63	10,2005	38,91 0,43	
9.1	[113-8071]	Антисептик-активирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	79,01 кг	17,63		1 392,95				
10	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3 0,11 0	341,3 0	3,41 0	
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0068 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	16,4	14,47 1,93 1,03	172,76 7,74	1,17 0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 стуховое окно	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	0,96 м2	454,71		436,52				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,03 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115	5,75	23,48	20,47	0,17	51,2325	1,54
13.1	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	0,000735 т	0		0				
14	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0068 100 м2 проемов	10 021,053	585,825	68,14	21,94	3,98	239,2	1,63
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
14.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СТО 6-12, площадь 0,65 м2	0,68 м2	264,95		180,17				
15	ТЕР85-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,02 100 м	3 716,38	38,14	3 790,71	528,27	38,9	39,87	40,67
				517,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	32	159,7	37,06	5 110,4	1 762,56	1 185,92	4,24	135,68
17	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Кровля из профилированного листа Установка элементов каркаса из брусков 50х50 мм (усиление каркаса фронтонов) ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	1 шт. 0,23 1 м3 древесины в конструкции	55,08 2 051,972 330,4295	0 50,2125 0	471,95	76	0 11,55 0	0 25,875 0	0 5,95 0
18	ТЕР10-01-012-01 прям. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,34 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 449,79	186,64	25,34 0 0	41,745 0 0	14,19 0 0
19	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов. ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	450,57	316,22	3,75 0,09	67,298 0,0125	22,88 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009 т	29 000		261				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы Общестроительные работы	12 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 740,08	2 282,88	111 18,84	14,77 0,08	177,24 0,96
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,2 1000 шт.	1 779,85		2 135,82				
20.2	509-9900	Строительный мусор	6,12 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб Плитулочные работы при ремонте	0,72 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 029,29	1 338,7	1,37 0	131,4 0	94,61 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-011-03 прям. (0) МДС35, п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементным ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,72 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	475,46	107,88	8,95 0	11,5345 0	8,3 0
23	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35, п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профинированного листа	0,34 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	354,77	223,66	3,15 0	50,025 0	17,01 0
24	ТЕР69-7-01 (0)	Устройство холлов на чердаке Кровля из профинированного листа	0,17 100 кв. м холлов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	365,67	43,17	2,86 0,49	20,8 0,17	3,54 0,03
25	ТССЦм01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	12,58 т	374,5 0	0	4 711,21	0	0 0		
26	ТССЦм03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; Автомобильные дороги	12,58 т	122,7504 0	0	1 544,2		0 0		
ИТОГО:				64 029,13	11 135,7	2 634,97				853,45
Коэффициент на стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 7 Кзпш=0,15; Кзмиш=0,15; Кзжш=0,15; Кзгш=0,15; Кззм=0,15				2 065,61	1 670,36	132,55				6,79
ИТОГО:				66 094,74	12 806,06	3 030,22				128,02
						19,88				1,02
						981,47				981,47
						152,43				7,81

Наименование и значение множителей			Значение	Примечание
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 10)				

Зернистота
Машины и механизмы

628,72*9,8 9,8 6 161,46
126,18*6,26 6,26 789,89

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		0	1	0
Итого				6 951,35
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 10)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(628,72+26,44)*9,8*0,83*0,85	0,71	4 558,6
Итого		(628,72+26,44)*9,8*0,65*0,8	0,52	3 338,7
Кровля из асбестоцементных листов (2)				
Зарплата				
Машинны и механизмы		552,4*9,8	9,8	5 413,52
Материалы		90,54*6,26	6,26	566,78
Итого		0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(552,4+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	4 547,36
Итого		(552,4+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	2 598,49
Общестроительные работы (4)				
Зарплата				
Машинны и механизмы		55,35*9,8	9,8	542,43
Материалы		20,34*6,26	6,26	127,33
Итого		0	1	0
Стены при ремонте (4)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(55,35+3,46)*9,8*0,86*0,85	0,73	420,73
Итого		(55,35+3,46)*9,8*0,7*0,8	0,56	322,75
Кровли из профилированного листа (5, 15, 16)				
Зарплата				
Машинны и механизмы		3389,96*9,8	9,8	33 221,61
Материалы		1501,68*6,26	6,26	9 400,52
Итого		9350,56*3,24	3,24	30 295,81
Крыши, кровли при ремонте (5, 15, 16)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(3389,96+18,4)*9,8*0,83*0,85	0,71	23 715,37
Итого		(3389,96+18,4)*9,8*0,65*0,8	0,52	17 369
Кровли из профилированного листа (6, 8)				
Зарплата				
Машинны и механизмы		394,05*9,8	9,8	3 861,69
Итого		158,04*6,26	6,26	989,33

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы				
Итого	5125,3*3,24	3,24		16 605,97
Кровли (6, 8)				21 456,99
Накладные расходы	(394,05+12,32)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92		3 663,83
Сметная прибыль	(394,05+12,32)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44		1 752,27
Итого				26 873,09
Кровля из профинированного листа (7)				
Зарплата	1703,99*9,8	9,8		16 699,1
Машины и механизмы	466,05*6,26	6,26		2 917,47
Материалы	27437,35*3,24	3,24		88 897,01
Итого				108 513,58
Кровля (7)				
Накладные расходы	(1703,99+56,84)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92		15 875,64
Сметная прибыль	(1703,99+56,84)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44		7 592,7
Итого				131 981,92
Кровля из профинированного листа (9)				
Зарплата	640,86*9,8	9,8		6 280,43
Машины и механизмы	431,97*6,26	6,26		2 704,13
Материалы	1425,95*3,24	3,24		4 620,08
Итого				13 604,64
Теплоизоляционные работы (9)				
Накладные расходы	(640,86+8,34)*9,8*1*0,9*0,85	0,77		4 898,86
Сметная прибыль	(640,86+8,34)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48		3 053,84
Итого				21 557,34
Общестроительные работы (11)				
Зарплата	16,64*9,8	9,8		163,07
Машины и механизмы	2,22*6,26	6,26		13,9
Материалы	0	1		0
Итого				176,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)				
Накладные расходы	(16,64+1,18)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84		146,69
Сметная прибыль	(16,64+1,18)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48		83,83
Итого				407,49
Кровля из профинированного листа (12)				
Зарплата	113,9*9,8	9,8		1 116,22
Машины и механизмы	35,25*6,26	6,26		220,67

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы			
Итого	682,7*3,24	3,24	2 211,95
Деревянные конструкции (12)			3 548,84
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(113,9+3,11)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	1 032,03
Итого	(113,9+3,11)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	493,08
Отделочные работы (13)			5 073,95
Зарплата			
Машины и механизмы	23,54*9,8	9,8	230,69
Материалы	0,2*6,26	6,26	1,25
Итого	2,84*4,28	4,28	12,16
Отделочные работы (13)			244,1
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(23,54+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	184,63
Итого	(23,54+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	85,39
Общестроительные работы (14, 17, 18)			514,12
Зарплата			
Машины и механизмы	327,27*9,8	9,8	3 207,25
Материалы	47*6,26	6,26	294,22
Итого	1864,71*5,5	5,5	10 255,91
Деревянные конструкции (14, 17, 18)			13 757,38
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(327,27+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	2 886,52
Итого	(327,27+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	1 379,12
Отделочные работы (19, 22)			18 023,02
Зарплата			
Машины и механизмы	487,72*9,8	9,8	4 779,66
Материалы	14,61*6,26	6,26	91,46
Итого	750,23*4,28	4,28	3 210,98
Отделочные работы (19, 22)			8 082,1
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(487,72+0,1)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	3 824,51
Итого	(487,72+0,1)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	1 768,84
Общестроительные работы (20)			13 675,45
Зарплата			
Машины и механизмы	2625,31*9,8	9,8	25 728,04
Итого	127,65*6,26	6,26	799,09

Наименование и значения множителей	Значение	Прямые
Материалы		
Итого	2482,02*5,5	5,5 13 651,11 40 178,24
Печные работы при ремонте (20)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(2625,31+21,67)*9,8*0,78*0,85	0,66 17 120,67
Итого	(2625,31+21,67)*9,8*0,63*0,8	0,5 12 970,2
Штукатурные работы при ремонте (21)		
Зарплата	1539,51*9,8	9,8 15 087,2
Машины и механизмы	1,58*6,26	6,26 9,89
Материалы	689,22*4,28	4,28 2 949,86
Итого		18 046,95
Штукатурные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	(1539,51+0)*9,8*0,79*0,85	0,67 10 108,42
Сметная прибыль	(1539,51+0)*9,8*0,5*0,8	0,4 6 034,88
Итого		34 190,25
Кровля из профилированного листа (23)		
Зарплата	257,21*9,8	9,8 2 520,66
Машины и механизмы	3,62*6,26	6,26 22,66
Материалы	127,95*3,24	3,24 414,56
Итого		2 957,88
Конструкции из кирпича и блоков (23)		
Накладные расходы	(257,21+0)*9,8*1,22*0,9*0,85	0,93 2 344,21
Сметная прибыль	(257,21+0)*9,8*0,85*0,8	0,54 1 361,16
Итого		6 663,25
Кровля из профилированного листа (24)		
Зарплата	49,65*9,8	9,8 486,57
Машины и механизмы	3,29*6,26	6,26 20,6
Материалы	319,64*3,24	3,24 1 035,63
Итого		1 542,8
Прочие ремонтно-строительные работы (24)		
Накладные расходы	(49,65+0,56)*9,8*0,78*0,85	0,66 324,76
Сметная прибыль	(49,65+0,56)*9,8*0,5*0,8	0,4 196,82
Итого		2 064,38
Итого		474 683,72
Итого по нагрузке		4 711,21

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке		1 544,2
Итого		480 939,13

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		480 939,13
НДС	480939,13*0,18	86 569,04
Итого		567 508,17

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.