


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 240-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул. Знаменская, д.26/18-на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,32	100 м2 кровли 2,32
2	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтонов) прим. 2/0,35	100 м2 стен 0,35
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п. 3/0,464	100 м труб и покрытий 0,464
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 4/2,32	100 м2 покрытия 2,32
5	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 5/0,0116	100 м2 0,0116
6	Разборка подшивки потолков чистой из строганых досок (карнизов кровли и фронтонов) 6/0,24	100 м2 подшивки 0,24
7	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,35
8	Простая окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) 7/0,35	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,35
9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2 (0,6х0,8- 2 шт, 0,5х0,4 - 1 шт) 9/0,0116	100 м2 проемов 0,0116
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиримакс" любой модификации при помощи взрывозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 3,48
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 11/0,2 + 15/0,22	100 м 0,42

1	2	3
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 12/10 + 16/8	1 шт. 18
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 13/0,5	100 м 0,5
14	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (замена ветровой доски) 14/0,16	100 м досок 0,16
15	Устройство обшивки карнизов досками (прим.) 17/0,24	100 м2 потолка 0,24
16	Простая окраска масляным составом деревянных поверхностей (карнизов) 18/0,24	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,24
17	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 19/2,32	100 м2 2,32
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 20/2,32	100 м2 кровли 2,32
19	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) на готовым прогонам простая кровля (прим.) 21/2,32	100 м2 кровли 2,32
20	Установка снегозадержателей 22/0,47	100 м ограждения 0,47
21	Разборка вентиляционных шахт (0,5 м х0,3м - 3 шт) 23/0,168	1 м2 внутренней поверхности шахты 0,168
22	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство труб 0,5м х0,3м - 3 шт) 24/0,168	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 0,168
23	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (обшивка труб) 25/0,168	100 м2 покрытия 0,168
24	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром 2400 мм 26/3	1 зонт 3
25	Исправление кладки дымовой трубы 27/1,773	100 кирпичей 1,773
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентподготовков) 28/0,068	100 м2 поверхности 0,068
27	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная (вентподготовков) 29/0,068	100 м2 фасада 0,068
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 30/0,167	100 м2 поверхности 0,167

1	2	3
29	Очистка фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 31/0,167	100 м2 фасада 0,167
30	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя- шлак, керамзит) 32/0,0456	100 т мусора 0,0456
31	Устройство покрытий из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция над и под утеплитель) 33/3,04	100 м2 кровли 3,04
32	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм-1 слой) 34/1,52	100 м2 изолированной поверхности 1,52
33	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм-2 слой) 35/1,52	100 м2 изолированной поверхности 1,52
34	Укладка холодных досок 36/0,58	100 м ходов 0,58
35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 37/0,48	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,48
36	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 x 1,0) 38/0,01	100 м2 проемов 0,01
37	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 x 1,0) 39/0,01	100 м2 проемов 0,01

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25 (МДС 35 п. 4.7).

Составил

Проверил




"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

556 211,51 руб

"УТВЕРЖАЮ"

Генеральный

директор СЧКО "Региональный филиал"

И.О. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Знаменская, д.26/18

Объект - г. Великий Новгород, ул. Знаменская, д.26/18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 240-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 556 212 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 779,18 чел.-ч

Сметная заработная плата - 102,204 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены ноября 2015 года.(Тисьямо ГБУ "РЦС НО" № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами V=232/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,32	226,51	43,07	525,5	425,58	99,92	15,16	35,17		
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			20,97	0,46	1,07		
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,248	0		0						
			т									
2	ТЕР53-1-01	Разборка обшивки несущей каменной деревянных стен (фронтонов) прим.	0,35	193,61	52,04	67,76	49,55	18,21	12,3	4,31		
	(0)	V=35/100; Кровля из асбестоцементных листов; Стены при ремонте	100 м2 стен	141,57	8,85			3,1	0,45	0,16		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,329	0		0						
			т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали, полов, сайдингов, железобет. отливов, свесов и т.п.	0,464	108,32	0,21	50,26	50,16	0,1	9,1	4,22
	(0)	V=46,4/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,05568	0		0				
4	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и плоских листов асбестоцементных листов	2,32	219,85	30,96	510,05	438,22	71,83	15,9	36,89
	(0)	V=232/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (указание и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,784	0		0				
5	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	0,0116	2 412,46	284,06	27,98	24,69	3,3	172,76	2
	(0)	V=1,16/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (указание и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	2 128,4	152,17			1,77	7,74	0,09
6	ТЕР54-3-01	Разборка подшивки потолков чистовой из строганных досок (карнизов кровли и фронтонов)	0,24	361,65	29,36	86,8	79,75	7,05	28,87	6,93
	(0)	V=(16+8)/100; Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	100 м2 подшивки	332,29	15,73			3,78	0,8	0,19
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,5736	0		0				
7	ТЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов	0,35	6 340,45	139,73	2 219,16	355,54	48,91	78,2	27,37
	(0) МДС3 п.4.7	V=35/100; ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗП=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м2 стень фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 015,82	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР15-04-024-01  (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)  $V=35/100$ ; ЗП=373,63*1,15; ЗММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы. Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	429,67	0,25	253,23	150,38	2,48	32,26	11,29
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00945 т	29 000		274,05				
9	ТЕР10-01-027-09  (0) МДС3.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старинными в стенах деревянных верубных площадью проема до 2 м2 (0,6х0,8- 2 шт, 0,5х0,4 - 1 шт)  $V=1,16/100$ ; ЗП=2805,92*1,15; ЗММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0116	10 021,06	585,83	116,24	37,43	6,8	239,2	2,77
9.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков	3 комплект	20,55		61,65				
9.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,16 м2	454,71		527,46				
10	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС3.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  $V=348/100$ ; ЗП=127,02*1,15; ЗММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	3,48 м2  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18	98,46	881,07	508,32	342,64	10,2	35,5
10.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	72,036 кг	17,63		1 269,99				
11	ТЕР58-5-05  (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только  $V=20/100$ ; Кровля из профилированного листа; Кровля, кровли при ремонте	0,2	5 950,37	69,79	1 186,07	416,23	13,96	160,21	32,04
11.1	509-0900	Строительный мусор	100 м т	2 081,13	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш замена концов деревянных стропильных с установкой стока над стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10   1 шт.	159,7   55,08	37,06   0	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
13	ТЕР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=50/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,5   100 м	3 716,38   517,91	38,14   0	1 858,19	258,96	19,07	39,87	19,94
14	ТЕР53-7-01 (0)	Замена отдельных досок чистой наружной обшивки стен ( замена ветровой доски) V=16/100; Кровля из профилированного листа; Стены при ремонте	0,16   100 м досок	908,51   424,11	19,04   0	145,36	67,86	3,05	31,84	5,09
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,04 т	0		0				
15	ТЕР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш замена отдельных частей мауэрлатов с осложкой и обертывание только V=22/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,22   100 м	5 930,37   2 081,13	69,79   0	1 304,68	457,85	15,35	160,21	35,25
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,2794 т	0		0				0
16	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш замена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8   1 шт.	159,7   55,08	37,06   0	1 277,6	440,64	296,48	4,24	33,92
17	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС3 п.4.7	Устройство обшивки карнизов досками (прим.) V=(16+8)/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,24   100 м2 вотопка	4 894,63   866,97	87,78   4,91	1 174,71	208,07	21,07	65,93	15,82
								1,18	0,25	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска несметными составами деревянных поверхностей (карнизов) V=24/100; ЗП=373,63*1,15; ЗММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы, Отделочные работы	0,24  100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52  429,67	7,08  0,25	173,64	103,12	1,7 0,06	32,26 0,01	7,74 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00648 т	29 000		187,92				
19	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=232/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,32  100 м2	1 849,41  258,34	31,85  6,29	4 290,63	599,35	73,89 14,59	21,35 0,32	49,53 0,74
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляции) V=232/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,32  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0	195,95	128,04	14,73 0	4,52 0	10,49 0
20.1	[101-72011]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	266,8 м2	6,85		1 827,58				
21	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прил.) V=232/100; ЗП=506,67*1,15; ЗММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа, Кровли	2,32  100 м2 кровли	23 018,23  582,67	159,36  19,41	53 402,29	1 351,79	369,72 45,03	44,31 0,99	102,8 2,3
21.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 283,04 м2	176,79		-50 038,64				
21.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	283,04 м2	76,02		21 516,7				
21.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобок, профили с покрытием	23,2 м2	177,09		4 108,49				
22	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка снегозадержателей V=47/100; ЗП=89,98*1,15; ЗММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,47 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 620,86	48,64	35,66 3,35	7,67 0,36	3,6 0,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,141 т	10 826,75		-1 526,57				
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель, труба шириной 2000 мм	24 шт.	155,6		3 734,4				
23	ТЕР65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт (0,5 м х0,3м- 3 шт) V=16,8/100; Кровля из асбестоцементных листов; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,168 1 м2 внутренней поверхности шахты	2,38	0	0,4	0,4	0	0,2	0,03
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,009408 т	0		0				
24	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство труб 0,5м х0,3м - 3 шт) V=16,8/100; ЗП=477,35*1,15; ЗММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,168 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1	74,53	716,37	92,22	12,52	41,75	7,01
25	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка труб) V=16,8/100; ЗП=1464,62*1,15; ЗММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,168 100 м2 покрытия	15 313,64	32,66	2 572,69	282,96	5,49	129,66	21,78
26	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямого голяного сечения периметром 2400 мм ЗП=30,62*1,15; ЗММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3 1 зонт	52,4	6,05	157,2	105,63	18,15	2,61	7,83
26.1	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямого голяного, периметром шахты 2400 мм	3 шт.	323,62		970,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,45*394/100; Общеподрядные работы; Печные работы при ремонте	1,773 100	228,34 190,24	9,25 1,57	404,85	337,3	16,4 2,78	14,77 0,08	26,19 0,14
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,1773 1000 шт.	1 779,85		315,57				
27.2	509-9900	Строительный мусор	0,90423 т	0		0				
28	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб с (венторасовков) V=6,8/100; Отделочные работы, Штукатурные работы при ремонте	0,068 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	191,66	126,43	0,13 0	131,4 0	8,94 0
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС3.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная (венторасовков) V=6,8/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,068 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	44,9	10,19	0,85 0	11,53 0	0,78 0
30	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=16,7/100; Отделочные работы, Штукатурные работы при ремонте	0,167 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	470,68	310,5	0,32 0	131,4 0	21,94 0
31	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС3.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=16,7/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,167 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	23,57	15,77	0,5 0	7,27 0	1,21 0
32	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя- шлак, керамзит) V=4,56/100; Общеподрядные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0456 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	107,99	107,99	0 0	214,32 0	9,77 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	4,56 т	0		0				
33	ТЕР68-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прокладки кровок (пароизоляция под и под утеплитель) V=152*27/100; Общеподрядные работы; Кровля, кровля при ремонте	3,04 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	256,76	167,78	19,3 0	4,52 0	13,74 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.1	1101-71941	ИЗОСПАН А (или аналог)	349,6 м2	5,11		1 786,46				
34	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ( толщ. 50 мм-1 слой)  V=152/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плиты	1,52  100 м2 изолируемо й поверхности	583,36  445,5	137,86  4,43	886,71	677,16	209,55	32,64	49,61
34.1	1104-07421	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,828 м3	346,37		2 711,38				
35	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ( толщ. 50 мм-2 слой)  V=152/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плиты	1,52  100 м2 изолируемо й поверхности	583,36  445,5	137,86  4,43	886,71	677,16	209,55	32,64	49,61
35.1	1104-07421	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,828 м3	346,37		2 711,38				
36	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок  V=58/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,58  100 м ходов	1 085,2  55,81	16,85  1,96	629,42	32,37	9,77	4,37	2,53
37	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  V=48/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,48  100 м2 вертикально й проёсции для наружных лесов	1 043,42  657,83	9,26  0	500,84	315,76	4,44	50,03	24,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж ленток в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 х 1,0)	0,01	2 543,74	1 073,56	25,44	14,7	10,74	114,14	1,14
	(0) МДС8 п.3.3.1	V=1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,72	10,92	0,11
39	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 х 1,0)	0,01	6 428,69	1 677,44	64,29	21,13	16,77	164,08	1,64
	(0) МДС5 п.4.7	V=1,0/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			2,68	13,65	0,14
39.1	[203-0236]	Люки и люды со штыковыми панелями утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью люков и коробок однополосные ДП 10-10, площадь 0,97 м2; ДП 13-10, площадь 1,26 м2	1 м2	589,59		589,59				
39.2	[101-0941]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и односторонними переплетами обшивочных задний односторонних высотой до 1,2 м	1 комплект	10,05		10,05				
40	ТСЦп01-01-01-041	Полуэкранные работы: Полуэкра при автомобильных перевозках мусора строительного с полуэкранным вращением	13,39	374,5	0	5 014,56	0	0		
		Целе=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
41	ТСЦп03-21-01-055	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Т еребутины)	13,39	239,0478	0	3 200,88		0		
		Целе=33,34*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						71 943,83	10 046,42	2 371		772,83
								123,13		6,35

Наименование и значение показателей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (4)

Зарплата

438,22\*10,05

10,05

4 404,11

Машины и механизмы

71,83\*6,26

6,26

449,66

Материалы

0\*4,25

4,25

0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 853,77
Работы по реконструкцию зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (4)			
Накладные расходы	$(438,22+0)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	3 699,45
Сметная прибыль	$(438,22+0)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 113,97
Итого			10 667,19
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	49,55*10,05	10,05	497,98
Машины и механизмы	18,21*6,26	6,26	113,99
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			611,97
Стены при ремонте (2)			
Накладные расходы	$(49,55+3,1)*10,05*0,86*0,85$	0,73	386,27
Сметная прибыль	$(49,55+3,1)*10,05*0,7*0,8$	0,56	296,31
Итого			1 294,55
Кровля из асбестоцементных листов (6)			
Зарплата	79,75*10,05	10,05	801,49
Машины и механизмы	7,05*6,26	6,26	44,13
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			845,62
Перекрытия при ремонте (6)			
Накладные расходы	$(79,75+3,78)*10,05*0,85*0,85$	0,72	604,42
Сметная прибыль	$(79,75+3,78)*10,05*0,8*0,8$	0,64	537,26
Итого			1 987,3
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)			
Зарплата	475,74*10,05	10,05	4 781,19
Машины и механизмы	100,02*6,26	6,26	626,13
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			5 407,32
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)			
Накладные расходы	$(475,74+20,97)*10,05*0,83*0,85$	0,71	3 544,27
Сметная прибыль	$(475,74+20,97)*10,05*0,65*0,8$	0,52	2 595,81
Итого			11 547,4
Кровля из асбестоцементных листов (23)			
Зарплата	0,4*10,05	10,05	4,02
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			4,02

Наименование и значение множителей		Значение	Примеч
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (23)			
Накладные расходы	$(0,4+0)*10,05*0,74*0,85$	0,63	2,53
Сметная прибыль	$(0,4+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	1,61
Итого			8,16
Двери: деревянные (38, 39)			
Зарплата	$35,83*10,05$	10,05	360,09
Машины и механизмы	$27,51*6,26$	6,26	172,21
Материалы	$626,02*4,81$	4,81	3 011,16
Итого			3 543,46
Деревянные конструкции (38, 39)			
Накладные расходы	$(35,83+4,4)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	363,88
Сметная прибыль	$(35,83+4,4)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	173,85
Итого			4 081,19
Общестроительные работы (9, 36)			
Зарплата	$69,8*10,05$	10,05	701,49
Машины и механизмы	$16,57*6,26$	6,26	103,73
Материалы	$1248,4*5,5$	5,5	6 866,2
Итого			7 671,42
Деревянные конструкции (9, 36)			
Накладные расходы	$(69,8+1,14)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	641,65
Сметная прибыль	$(69,8+1,14)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	306,57
Итого			8 619,64
Общестроительные работы (34, 35)			
Зарплата	$1354,32*10,05$	10,05	13 610,92
Машины и механизмы	$419,1*6,26$	6,26	2 623,57
Материалы	$5422,76*5,5$	5,5	29 825,18
Итого			46 059,67
Полы (34, 35)			
Накладные расходы	$(1354,32+13,46)*10,05*1,23*0,9*0,85$	0,94	12 921,42
Сметная прибыль	$(1354,32+13,46)*10,05*0,75*0,85*0,8$	0,51	7 010,56
Итого			65 991,65
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	$24,69*10,05$	10,05	248,13
Машины и механизмы	$3,3*6,26$	6,26	20,66
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			268,79
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (5)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(24,69 + 1,77) * 10,05 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(24,69 + 1,77) * 10,05 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48
Итого		619,81
Объекстроительные работы (33)		
Зарплата	167,78 * 10,05	10,05
Машины и механизмы	19,3 * 6,26	6,26
Материалы	1856,14 * 5,5	5,5
Итого		12 015,78
Крыши, кровли при ремонте (33)		
Накладные расходы	$(167,78 + 0) * 10,05 * 0,83 * 0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(167,78 + 0) * 10,05 * 0,65 * 0,8$	0,52
Итого		14 089,79
Объекстроительные работы (27)		
Зарплата	337,3 * 10,05	10,05
Машины и механизмы	16,4 * 6,26	6,26
Материалы	366,72 * 5,5	5,5
Итого		5 509,49
Печные работы при ремонте (27)		
Накладные расходы	$(337,3 + 2,78) * 10,05 * 0,78 * 0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(337,3 + 2,78) * 10,05 * 0,63 * 0,8$	0,5
Итого		9 474,14
Объекстроительные работы (32)		
Зарплата	107,99 * 10,05	10,05
Машины и механизмы	0 * 6,26	6,26
Материалы	0 * 5,5	5,5
Итого		1 085,3
Прочие ремонтно-строительные работы (32)		
Накладные расходы	$(107,99 + 0) * 10,05 * 0,78 * 0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(107,99 + 0) * 10,05 * 0,5 * 0,8$	0,4
Итого		2 235,72
Отделочные работы (37)		
Зарплата	315,76 * 10,05	10,05
Машины и механизмы	4,44 * 6,26	6,26
Материалы	180,64 * 4,28	4,28
Итого		3 974,32
Конструкция из кирпича и блоков (37)		
Накладные расходы	$(315,76 + 0) * 10,05 * 1,22 * 0,9 * 0,85$	0,93
		2 951,25

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	
Сметная прибыль		$(315,76+0)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 713,63
Итого				8 639,2
Отделочные работы (8, 18, 29, 31)				
Зарплата		$279,46*10,05$	10,05	2 808,57
Машины и механизмы		$5,53*6,26$	6,26	34,62
Материалы		$672,33*4,28$	4,28	2 877,57
Итого				5 720,76
Отделочные работы (8, 18, 29, 31)				
Накладные расходы		$(279,46+0,15)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 248,06
Сметная прибыль		$(279,46+0,15)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 039,73
Итого				9 008,55
Отделочные работы (28, 30)				
Зарплата		$436,93*10,05$	10,05	4 391,15
Машины и механизмы		$0,45*6,26$	6,26	2,82
Материалы		$224,95*4,28$	4,28	962,79
Итого				5 356,76
Штукатурные работы при ремонте (28, 30)				
Накладные расходы		$(436,93+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	2 942,07
Сметная прибыль		$(436,93+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	1 756,46
Итого				10 055,29
Кровля из профилированного листа (7, 17, 24)				
Зарплата		$655,83*10,05$	10,05	6 591,09
Машины и механизмы		$82,5*6,26$	6,26	516,45
Материалы		$3371,91*3,24$	3,24	10 924,99
Итого				18 032,53
Деревянные конструкции (7, 17, 24)				
Накладные расходы		$(655,83+1,18)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 942,66
Сметная прибыль		$(655,83+1,18)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 839,27
Итого				26 814,46
Кровля из профилированного листа (21, 22, 25)				
Зарплата		$1683,39*10,05$	10,05	16 918,07
Машины и механизмы		$410,87*6,26$	6,26	2 572,05
Материалы		$33295,96*3,24$	3,24	107 878,91
Итого				127 369,03
Кровля (21, 22, 25)				
Накладные расходы		$(1683,39+49,2)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	16 019,53
Сметная прибыль		$(1683,39+49,2)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 661,51



Наименование и значение многократной		Значение	Примечание
Итого			151 050,07
Кровля из профилированного листа (26)			
Зарплата	105,63*10,05	10,05	1 061,58
Машины и механизмы	18,15*6,26	6,26	113,62
Материалы	1004,28*3,24	3,24	3 253,87
Итого			4 429,07
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, подопроводы, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (26)			
Накладные расходы	(105,63+0)*10,05*1,28*0,9*0,85	0,98	1 040,35
Сметная прибыль	(105,63+0)*10,05*0,83*0,85*0,8	0,56	594,49
Итого			6 063,91
Кровля из профилированного листа (10)			
Зарплата	508,32*10,05	10,05	5 108,62
Машины и механизмы	342,64*6,26	6,26	2 144,93
Материалы	1300,09*3,24	3,24	4 212,29
Итого			11 465,84
Теплоизоляционные работы (10)			
Накладные расходы	(508,32+6,61)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	3 984,79
Сметная прибыль	(508,32+6,61)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	2 484,02
Итого			17 934,65
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата	67,86*10,05	10,05	681,99
Машины и механизмы	3,05*6,26	6,26	19,09
Материалы	74,46*3,24	3,24	241,25
Итого			942,33
Стены при ремонте (14)			
Накладные расходы	(67,86+0)*10,05*0,86*0,85	0,73	497,85
Сметная прибыль	(67,86+0)*10,05*0,7*0,8	0,56	381,92
Итого			1 822,1
Кровля из профилированного листа (11, 12, 13, 15, 16, 19, 20)			
Зарплата	2851,87*10,05	10,05	28 661,29
Машины и механизмы	804,08*6,26	6,26	5 033,54
Материалы	9881,76*3,24	3,24	32 016,9
Итого			65 711,73
Крыши, кровли при ремонте (11, 12, 13, 15, 16, 19, 20)			
Накладные расходы	(2851,87+14,59)*10,05*0,83*0,85	0,71	20 453,63
Сметная прибыль	(2851,87+14,59)*10,05*0,65*0,8	0,52	14 980,12
Итого			101 145,48

Наименование и значение множителя		Значение	Примеч
Итого			463 150,25
Итого по поручке			5 014,56
Итого			468 164,81
Итого по перевозке			3 200,88
Итого			471 365,69
Итого			471 365,69
НДС		18%	84 845,82
Итого			556 211,51
СОСТАВИЛ	Главный специалист СЧКО "Региональный фонд"	К.Э.-М. Савченко	
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТ Д СЧКО "Региональный фонд"	Е.А. Серова	