


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Чудинцева. Д.9



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровле из волнистых и полуронлистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,67	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали листов, сайдингов, желобов, отливов, свесов, конька и т.п.	100 м труб и покрытий	0,83	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,67	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,5	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	1,05	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,18	
7	Устройство контрообрешетки	1 м3	3,402	
8	Устройство обрешетки с контрообрешеткой с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	5,67	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация)	100 м2 кровли	5,67	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	5,67	
11	Устройство снегозадержания	100 м отражения	0,93	
12	Разборка паранетных решеток	100 м	0,94	

13	Ограждение кровель перилами	100 м отраждения	0,94	
14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи взрывозащитно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	8,51	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,07	
16	Устройство слуховых окон(1,1х1,1*2шт)	1 слуховое окно	2	
17	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		7,58	
18	Смена мягких покрытий из листового стали в кровлях металлических наслонных желобов	100 м покрытия	0,97	
19	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м	0,72	
20	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,06	
21	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,12	
22	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,3	
23	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,06	
24	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	14,775	
25	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Перебугицы)	т	14,775	
26	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения слуховых окон со стенками	100 м2	0,084	
27	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,072	
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных в 2 слоя толщ.50 мм	100 м2	3,79	
29	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	3,546	
30	Исправление кладки дымовой трубы(боров)	100 кирпичей	0,788	
31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: оголовки и на чердаке)	100 м2	0,352	

32	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая	поверхности		
		100 м2 фасада	0,288	
33	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,23	
34	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,6	
35	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,84	
36	Разборка обшивки труб оцинкованной кровельной сталью (Применительно)	100 м2 покрытия	0,125	
37	Обшивка труб оцинкованной кровельной сталью (Применительно)	100 м2 покрытия	0,125	
38	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1 зонт	4	
39	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,06	
40	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,06	
24	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,0392	
25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теревутицы)	т	9,0392	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); $K=1,25$ сложная кровля, (МДС38.Пр.Зп.11.2)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист
 ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Ивашко С.В.
 Канель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 2016г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.9

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 293/17


капитальный ремонт крыши

Сметная стоимость - 1 427,690 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 991,18 чел-ч

Сметная заработная плата - 274,407 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены января 2016 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-157-И от 22.01.2016г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	На ед.изм.	Всего	
					Основной зарплат	В т.ч. зарплат				В т.ч. зарплат			
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,67	219,85	30,96	1 247	1 071	176	15,9	90,15			
			100 м2 покрытия	188,89	0		0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,4226 т	0		0							
2	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали половков, сайдингов, желобов, отливов, свесов, коныка и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,83	108,32	0,21	90	90	0	9,1	7,55			
			100 м труб и покрытий	108,11	0		0	0	0				
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0996 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,67 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 284	1 040	244 51	15,16 0,46	85,96 2,61
3.1	509-9900	Строительный мусор	7,938 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,5 100 м 1,05	3 716,38 517,91 3 240,99	38,14 0 21	5 575	777 1 817	57 0 22	39,87 0 133,25	59,81 0 139,91
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	100 м 0,5922 т	1 730,92 0	0	0		0 0 0	0 0 0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор		0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только Кровля из профилированного листа	0,18 100 м 0,2286 т	5 930,37 2 081,13 0	69,79 0	1 067	375	13 0 0	160,21 0 0	28,84 0 0
6.1	509-9900	Строительный мусор		0		0				
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки У=0,6*5,67; ЗП=220,34*1,15; СММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	3,402 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	6 301	862	169 13	17,3 0,19	58,85 0,65
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профиля	5,67 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 486	1 465	181 36	21,35 0,32	121,05 1,81
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация) Кровля из профилированного листа	5,67 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	479	313	36 0	4,52 0	25,63 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	652,05 м2	6,85		4 467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,67 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	139 651	3 535	904 110	47,41 0,99	268,81 5,61
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 725,76 м2	176,79		- 128 307				
10.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	725,76 м2	76,02		55 172				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	56,7 м2	177,09		10 041				
11	ТЕР12-01-012-01 прям. (9) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,93 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 207	96	71 7	7,67 0,36	7,13 0,33
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,279 т	10 826,75		-3 021				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	46,5 шт	155,6		7 235				
12	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парастетных решеток Кровля из профилированного листа	0,94 100 м парастетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	168	167	2 0	14,8 0	13,91 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,752 т	0		0				
13	ТЕР12-01-012-01 (9) МДС35.п.4.7	Отражение кровель полилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,94 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 242	97	71 7	7,67 0,36	7,21 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР26-02-018-02	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	8,51	253,18	98,46	2 155	1 243	838	10,2	86,8
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,9			16	0,11	0,94
14.1	[113-80711]	Антисептик-антисирень "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	176,157 кг	17,63		3 106				
15	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,07	3 753,08	10,55	263	262	1	309,3	21,65
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,392 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,1х1,1*2шт) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	895	198	61 5	7,62 0,14	15,24 0,28
16.1	[101-0936]	Скобыные изделия для оконных блоков со старыми и новыми переплетами для жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзиной решеткой	2,42 м2	454,71		1 100				
17	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена медных покрытий из листовой стали в кровлях металлических настилов железобетонных	0,97 100 м	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	6 916	987	10 2	78,32 0,13	75,97 0,13
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,34726 т	0		0				
18	ТЕРр58-10-02 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,72 100 м	6 939,6 1 150,91	8,46 0	4 997	829	6 0	88,6 0	63,79 0
19	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоетей	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42	41	1 0	53,1 0	3,19 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	шт.	46,03		276				
20	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,12 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	101	100	1	63,9	7,67
20.1	[301-5898]	Колено трубы , оцинковка	12 шт.	90,38		1 085		0	0	0
21	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42	41	1	53,1	3,19
21.1	[201-1103]	Отлив (отметь) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	6 шт.	34,56		207		0	0	0
22	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали	0,3 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	356	141	0	37,8	11,34
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0		0	0	0
23	ТССЦм01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	14,775 т	374,5	0	5 533	0	0		
24	ТССЦм03-21-01-0 55	Перевозка грузов 1 класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(по д. Терсбугицы) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	14,775 т	239,0478 0	0	3 532		0		
ИТОГО:				143 205	15 547	2 865				1 203,65
МДЦ38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля						247				12,7
Кзгг=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кзгм=0,25				4 603	3 887	716				300,91
ИТОГО:				147 808	19 434	3 581				3,18
						309				1 504,56
										15,88

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Зарплата	1325*10,54	10,54	13 966
Машины и механизмы	288*6,26	6,26	1 803
Материалы	6882*3,24	3,24	22 298
Итого			38 067

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Деревянные конструкции (7, 16)			
Накладные расходы		$(1325+23)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(1325+23)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			56 963
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17)			
Зарплата		7704*10,54	10,54
Машины и механизмы		403*6,26	6,26
Материалы		26342*3,24	3,24
Итого			81 200
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17)			
Накладные расходы		$(7704+48)*10,54*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль		$(7704+48)*10,54*0,65*0,8$	0,52
Итого			58 011
Кровля из профилированного листа (10, 11, 13)			
Зарплата		4660*10,54	10,54
Машины и механизмы		1308*6,26	6,26
Материалы		82445*3,24	3,24
Итого			49 116
Кровля (10, 11, 13)			
Накладные расходы		$(49116+1634)*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль		$(49116+1634)*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого			22 330
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата		1554*10,54	10,54
Машины и механизмы		1048*6,26	6,26
Материалы		3180*3,24	3,24
Итого			16 379
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы		$(16379+211)*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль		$(16379+211)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			7 963
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата		1413*10,54	10,54
Машины и механизмы		305*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			14 893
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
			1 909
			0
			16 802

Наименование и значение множителей						Значение		Прибыль		
Накладные расходы						(14893+675)*0,83*0,85	0,71	11 053		
Сметная прибыль						(14893+675)*0,65*0,8	0,52	8 095		
Итого								35 950		
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата						1339*10,54	10,54	14 113		
Машины и механизмы						220*6,26	6,26	1 377		
Материалы						0	1	0		
Итого								15 490		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)						(14113+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 855		
Накладные расходы						(14113+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 774		
Сметная прибыль								34 119		
Итого										
Кровля из оцинкованной стали (18, 19, 20, 21, 22)										
Зарплата						1440*10,54	10,54	15 178		
Машины и механизмы						11*6,26	6,26	69		
Материалы						5944*3,3	3,3	19 615		
Итого								34 862		
Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20, 21, 22)										
Накладные расходы						(15178+0)*0,83*0,85	0,71	10 776		
Сметная прибыль						(15178+0)*0,65*0,8	0,52	7 893		
Итого								53 531		
Итого								897 557		
Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений спусковых окон со стенками ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,084	782,7115	5,75	65,75	57,32	0,48	51,2325	4,3
			100 м2	682,4215	0,25			0,02	0,0125	0
			окрашиваемой поверхности							
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002058	29 000		59,68				
2	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=12*0,6/100; Общеобъемные работы	0,072	2 368,24	0	170,51	170,51	0	214,32	15,43
			100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
			7,2 т	0		0				
2.1	509-9900	Строительный мусор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=3,79*2; Общестроительные работы	7,58	84,46	6,35	640,21	418,34	48,13	4,52	34,26
3.1	[101-7194]	ИЗОСПАН (или аналог)	871,7 м2	5,11	0	4454,39		0	0	0
4	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм, 1-слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,79	583,361	137,8625	2 210,94	1 688,44	522,5	32,637	123,69
4.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	19,5185 м3	346,37		6 760,62				
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм, 2-слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,79	583,361	137,8625	2 210,94	1 688,44	522,5	32,637	123,69
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолируется в поверхности	445,4985	4,425			16,77	0,225	0,85
6	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,9*394/100; Общестроительные работы	3,546 100 кирпичей	228,34	9,25	809,69	674,59	32,8	14,77	52,37
6.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,3546 1000 шт.	1 779,85	1,57	631,13		5,57	0,08	0,28
6.2	509-9900	Строительный мусор	1,80846 т	0		0				
7	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: оштукатуривание и на чердаке) V=0,192+0,16; Отделочные работы	0,352 100 м2 поверхности	2 818,46	1,9	992,1	654,48	0,67	131,4	46,25
8	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС3.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковой ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,288 100 м2 фасада	82,1215	2,95	23,65	19,54	0,85	5,0945	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35, п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=9,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Очисточные работы	0,23 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	134,9 869,41	24,77 138,83	2,84 0	8,0845 0	1,86 0
10	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41 0	138,83 0	1,9 0	18,6 0	11,16 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0	0	0	0	0	0	0
11	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35, п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,84 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	911,57 16,85	46,88 14,15	1,65 1,31	4,37 0,1	3,67 0,08
12	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка обшивки труб оцинкованной кровельной сталью (Применительно) ЗП=1464,62*0,4; ЭММ=26,13*0,4; ЗПм=3,93*0,4; Мат=13596,67*0; ТЗТ=112,75*0,4; Кровля из оцинкованной стали	0,125 100 м2 покрытия	59,63 585,848	10,452 1,572	74,54 73,23	1,31 0,2	45,1 0,2	5,64 0,03	
13	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35, п.4.7	Обшивка труб оцинкованной кровельной сталью (Применительно) ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из оцинкованной стали	0,125 100 м2 покрытия	15 1 684,313	32,6625 4,9125	1 914,21 210,54	4,08 0,61	129,6625 0,25	16,21 0,03	
14	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС35, п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	4 1 зонт	52,403 35,213	6,05 0	209,61 140,85	24,2 0	2,6105 0	10,44 0	
14.1	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	4 шт.	323,62		1 294,48				
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,5*06*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общестроительные работы	0,06 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	152,62 88,21	64,41 10,31	114,144 10,92	6,85 0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лисков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы	0,06 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	385,72 3 537,54	126,8 16,1	100,65 13,65	164,082 0,82	9,84
16.1	[203-0236]	Люки и люды со щитовыми пологими утепленными минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологим и коробок однополотные	6 м2	589,59						
16.2	[111-0123]	Замок висчий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
16.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
16.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
16.5	[101-0956]	Петля наплавная	4 шт.	11,58		46,32				
17	ТССЦм01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	9,0392 т	374,5	0	3 385,18	0	0		
18	ТССЦм03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребутицы) Цел=33,34*7,17; <Нет вида работ>	9,0392 т	239,0478	0	2 160,82		0		
Итого:						35 583,56	6 221,77	1 341,47		467,13
Общестроительные работы (11, 15, 16)										3,6
Зарплата										
Материалы и механизмы										
Материалы										
Итого										
Деревянные конструкции (11, 15, 16)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

68

3,6

Зарплата

Материалы и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (11, 15, 16)

Накладные расходы

Сметная прибыль


Итого

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (4, 5)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Полы (4, 5)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Отделочные работы (1, 8, 9)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Отделочные работы (1, 8, 9)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Отделочные работы (7)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Штукатурные работы при ремонте (7)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Общестроительные работы (6)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Печные работы при ремонте (6)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Общестроительные работы (2)			

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата					
Машины и механизмы	170,51*10,54	10,54		1	797,18
Материалы	0	1		0	
Итого	0	1		0	
Прочие ремонтно-строительные работы (2)					
Накладные расходы	(1797,18+0)*0,78*0,85	0,66		1	186,14
Сметная прибыль	(1797,18+0)*0,5*0,8	0,4			718,87
Итого					3 702,19
Общестроительные работы (3, 10)					
Зарплата	557,17*10,54	10,54		5	872,57
Машины и механизмы	50,03*6,26	6,26			313,19
Материалы	5356,8*5,5	5,5			29 462,4
Итого					35 648,16
Крыши, кровли при ремонте (3, 10)					
Накладные расходы	(5872,57+0)*0,83*0,85	0,71		4	169,52
Сметная прибыль	(5872,57+0)*0,65*0,8	0,52		3	053,74
Итого					42 871,42
Общестроительные работы (14)					
Зарплата	140,85*10,54	10,54		1	484,56
Машины и механизмы	24,2*6,26	6,26			151,49
Материалы	1339,04*5,5	5,5			7 364,72
Итого					9 000,77
Сантехнические работы - внутреннее (трубопровод, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (14)					
Накладные расходы	(1484,56+0)*1,28*0,9*0,85	0,98		1	454,87
Сметная прибыль	(1484,56+0)*0,83*0,85*0,8	0,56			831,35
Итого					11 286,99
Кровли из оцинкованной стали (12, 13)					
Зарплата	283,77*10,54	10,54		2	990,94
Машины и механизмы	5,39*6,26	6,26			33,74
Материалы	1699,58*3,3	3,3			5 608,61
Итого					8 633,29
Кровли (12, 13)					
Накладные расходы	(2990,94+8,54)*1,2*0,9*0,85	0,92		2	759,52
Сметная прибыль	(2990,94+8,54)*0,65*0,85*0,8	0,44			1 319,77
Итого					12 712,58
Итого					312 349,44
Наименование и значение множителей				Значение	Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 209 906,44
НДС			217 783,16
Итого	1209906,44*0,18	18%	1 427 689,6

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Н.И. Кононова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Е.А. Серова