


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 516/17

Объект - Новгородская обл., г. Валдай, ул. Песчаная, д. 8 - на капитальный ремонт скатной крыши



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	2	3	4	5	6
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,85	100 м2 кровли	4,85	
2	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поперек, санцирков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,06	100 м труб и покрытий	1,06	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 3/4,85	100 м2 кровли	4,85	
4	ТЕР58-2-02	Разборка слуховых окон прямоу тольных односкатных 4/0,04	100 окон	0,04	
5	ТЕР58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 5/0,54	100 м	0,54	
6	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 6/0,06	100 м	0,06	
7	ТЕР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 7/4,85	100 м2	4,85	
8	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 8/7,28	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,28	
9	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация) 9/4,85	100 м2 кровли	4,85	
10	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 10/2,9	1 м3 древесины в конструкции	2,9	
11	ТЕР12-01-023-0 1 ПРИМ.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 11/4,85	100 м2 кровли	4,85	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-012-0 1	Установка систоэадр жатей 12/0,86	100 м ограждение	0,86	
13	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1,45х0,9м) 13/4	1 слуховое окно	4	
14	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшение окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска слуховых окон) 14/0,0522	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0522	
15	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшение окраска масляными составами по дереву стен 15/0,0718	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0718	
16	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 16/3,546	100 кирпичей	3,546	
17	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 17/0,24	100 м2 поверхности	0,24	
18	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 18/0,24	100 м2 фасада	0,24	
19	ТЕР12-01-011-0 1	Устройство копкаков над шахтами в два канала (5 каналов) 19/4	1 копкак	4	
20	ТЕР12-01-011-0 2	На кающие последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 20/4 + 22/3	1 копкак	7	
21	ТЕР12-01-011-0 1	Устройство копкаков над шахтами в два канала (4 канала) 21/3	1 копкак	3	
22	ТЕР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 23/0,096	100 т мусора	0,096	
23	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 24/6,48	100 м2 кровли	6,48	
24	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из бит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) 25/3,24	100 м2 изолируемой поверхности	3,24	
25	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слоя) 26/3,24	100 м2 изолируемой поверхности	3,24	
26	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8м х0,8 м) 27/0,0128	100 м2 проемов	0,0128	
27	ТЕР10-01-039-0 5	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) 28/0,0128	100 м2 проемов	0,0128	
28	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 29/0,85	100 м ходов	0,85	

1	2	3	4	5	6
29	ТССЛп01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках му сора строительного с поручкой вручную 30/24,75	т	24,75	
30	ТССЛп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км 31/24,75	т	24,75	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС31.4.7), на сложность кровлн - 1,25 (МДС38Пр.3 п.1.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°.)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Ивашко С.В.
Кацель С.Ф.

" " 20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Валдай, ул. Песчаная, д. 8

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Песчаная, д. 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 516/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 145,853 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 353,45 чел-ч


Сметная заработная плата - 187,123 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСН ОН" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЗКО "Региональный фонд"

А.О. Уткин.



20 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основно и зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един. машин
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из бруса с прозорами V=485/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПМ=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТМ=0,46*1,25; Крыши, кровли при ремонте листов; Крыши, кровли при ремонте	4,85		283,14	53,84	1 373,23	1 112,11	261,12	18,95	91,91
	МДС35.Нр.1.г.3.11.2		100 м2 кровли		229,30	11,3			54,81	0,58	2,81
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,79 т		0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали листов, сандачков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,06	135,40	0,26	143,52	143,25	0,28	11,38	12,06
	(0)	V=106/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	135,14	0,00			0	0,00	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1272 т	0		0				
3	ТЕРр46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	4,85	274,81	38,70	1332,83	1145,13	187,7	19,88	96,42
	(0)	V=485/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Работы по реконстру киши зданий и сооружений (у силение и замена существующих констру киши, разборка и возведение отдельных констру кишных элементов)	100 м2 кровли	236,11	0,00			0	0,00	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,82 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02	Разборка стуховых окон прямоугольных однокатных	0,04	4691,35	13,19	187,65	187,13	0,53	386,63	15,47
	(0)	V=4/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 окон	4678,16	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0		0				

Монтаж.

5	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов констру киши крыши смена стропильных ног из досок	0,54	3678,97	26,25	1986,64	1168,37	14,18	166,56	89,94
	(0)	V=54/100; ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2163,65	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,30456 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осадкой и обстреливание толью V=61,00; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,06	6 468,10	87,24	388,09	156,08	5,23	200,26	12,02
	(0)		100 м	2 601,41	0,00			0	0,00	0
	МДС.Пр.1.т.3.11.2									
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
7	ТЕР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=485/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,85	1 921,96	39,81	9 321,51	1 566,21	193,08	26,69	129,45
	(0)		100 м2	322,93	7,86			38,12	0,40	1,94
	МДС.Пр.1.т.3.11.2									
8	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи воздушно-кислородного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=728/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,28	314,33	123,08	2 288,32	1 329,33	896,02	12,75	92,82
	(0)		100 м2	182,60	2,38			17,33	0,14	1,02
	МДС.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС.п.4.7		обрабатываемой поверхности							
8.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "НИРИДАКС 3000" для древесины	150,696 кг	17,63		2 656,77				
9	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок (сваривания) V=485/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,85	99,85	7,94	484,27	334,6	38,51	5,65	27,4
	(0)		100 м2	68,99	0,00			0	0,00	0
	МДС.Пр.1.т.3.11.2		кровли							
9.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ (или аналог)	557,75 м2	6,85		3 820,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЗММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2,9 1 м3 древесины в конструкции	1 928,02	62,05	5 591,26	918,55	179,95	21,62	62,7
11	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) V=485/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЗММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	4,85 100 м2 кровли	23 203,74	199,20	112 538,14	3 532,45	966,12 117,66	55,38 1,24	268,59 6,01
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Менеррей" (исключить)	- 591,7 м2	176,79		- 104 606,64				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,38 т	12 688,3		55 574,75				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобок, профили с покрытием	48,5 м2	177,09		8 588,87				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	Установка снегодержателей V=86/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЗММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,86 100 м ограждения	3 493,48	94,85	3 004,39	111,24	81,57 7,66	9,59 0,45	8,25 0,39
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,258 т	10 826,75		-2 793,3				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегодержатель, трубчатый длиной 2000 мм	43 шт.	155,6		6 690,8				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС3.п.4.7	Устройство стуховых окон (1,45х0,9м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЗММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4 1 стуховое окно	479,85	38,31 3,38	1 919,4	495,2	153,24 13,52	9,53 0,18	38,12 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-2 м2	163,21		- 326,42				
13.3	[203-0177]	Окна с жалюзиной решеткой	5,22 м2	454,71		2 373,59				
14	ТЕР 15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска слуховых окон)	0,0522	2 423,09	12,36	126,49	114,98	0,65	159,39	8,32
	(0) МДС 5.п.4.7	V=5,22/100; ЗП=191,5,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрасиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
			0,001328	29 000		38,51				
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	т							
15	ТЕР 15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	0,0718	1 325,22	11,04	95,15	66,78	0,79	67,3	4,83
	(0) МДС 5.п.4.7	V=7,18/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрасиваемой поверхности	930,06	0,25			0,02	0,01	0
			0,001852	29 000		53,72				
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	т							
16	ТЕР 60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	3,546	228,34	9,25	809,69	674,59	32,8	14,77	52,37
	(0)	V=0,9*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 кирпичей	190,24	1,57			5,57	0,08	0,28
			1,1 т	1 374,64		1 512,1				
16.1	[115-2835]	Кирпич шпательный отсу порный марка ПДА общего назначения 1 подгруппа с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	т							
16.2	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0788 1000 шт.	1 779,85		140,25				
16.3	509-9900	Строительный мусор	1,80846 т	0		0				
17	ТЕР 61-31-01	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,24	2 818,46	1,90	676,43	446,23	0,46	131,40	31,54
	(0)	V=24/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	1 859,31	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=24/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	82,12	2,95	19,71	16,29	0,71	5,09	1,22
19	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коопяков над шахтами в два канала (5 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	4	681,3	1,33	2 725,2	115,32	5,32	2,22	8,88
20	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Мат=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25; Общестроительные работы; Кровли	4 1 коопяк	512,94 21,74	1,99 0	2 051,76	86,96	7,96 0	1,68 0	6,72 0
21	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коопяков над шахтами в два канала (4 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	3 1 коопяк	681,3 28,83	1,33 0	2 043,9	86,49	3,99 0	2,22 0	6,66 0
22	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	3 1 коопяк	341,96 14,49	1,33 0	1 025,88	43,47	3,99 0	1,12 0	3,36 0
23	ТЕРр69-9-01 (0)	Опистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=9,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,096 100-т мусора	2 368,24	0,00	227,35	227,35	0	214,32	20,57
23.1	509-9900	Строительный мусор	9,6 т	0		0				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароконвекция под утеплитель и на утеплитель) V=324*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	6,48 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	547,3	357,63	41,15 0	4,52 0,00	29,29 0
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	745,2 м2	5,11		3 807,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 1 слой) V=324/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плоты	3,24	583,36	137,86	1 890,09	1 443,42	446,67	32,64	105,75
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	445,50	4,43			14,35	0,23	0,75
25.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	16,686	584,69		9 756,14				
			м3							
26	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 2 слой) V=324/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плоты	3,24	583,36	137,86	1 890,09	1 443,42	446,67	32,64	105,75
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	445,50	4,43			14,35	0,23	0,75
26.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	16,686	584,69		9 756,14				
			м3							
27	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж полов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8м x0,8 м) V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Деревк. деревянные; Деревянные конструкции	0,0128	2 543,74	1 073,56	32,56	18,82	13,74	114,14	1,46
	(0) МДС38 п.3.1		100 м2	1 470,18	171,75			2,2	10,92	0,14
28	ТЕР10-01-039-05	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Деревк. деревянные; Деревянные конструкции	0,0128	6 428,69	1 677,44	82,29	27,05	21,47	164,08	2,1
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	2 113,38	268,36			3,44	13,65	0,17
28.1	[203-0236]	Лаги и лапы со шпательной подготовкой утеплительные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью воглотки и коробоки однопольные	1,28	589,59		754,68				
			м2							
28.2	[101-0889]	Скобыные изделия для блоков вханных дверей в помещениях однопольных	2	93,72		187,44				
			комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка ходовых досок $V=85/100$; $3E=48,53*1,15$; $ЭММ=13,48*1,25$; $3ПМ=1,57*1,25$; $ТЗТ=3,8*1,15$; $ТЗТМ=0,08*1,25$; Общественные работы, Деревянные конструкции	0,85	1 085,20	16,85	922,42	47,44	14,32	4,37	3,71
			100 м ходов	55,81	1,96			1,67	0,10	0,09
30	ТССЦп01-01-01-04 1	Перуэзские работы: Перуэзка при автомобильных перевозках мусора стреловидного с погрузкой вручную Цел=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	24,75	374,5	0	9 268,88	0	0		
			т	0	0			0		
31	ТССЦп03-21-01-01 3	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цел=14,42*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	24,75	103,39	0	2 558,9		0		
ИТОГО:						153 751,72	17	4 018,22		1 337,68
						415,89		304,08		15,77

Итого:	153 751,72	17	4 018,22	1 337,68
	415,89		304,08	15,77

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	1145,13*10,56	10,56	12 092,57
Машины и механизмы	187,7*6,26	6,26	1 175
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			13 267,57
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций элементов) (3)			
Накладные расходы	(1145,13+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	10 157,76
Сметная прибыль	(1145,13+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	5 804,43
Итого			29 229,76
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата	1442,49*10,56	10,56	15 232,69
Машины и механизмы	261,93*6,26	6,26	1 639,68
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			16 872,37
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы	(1442,49+54,81)*10,56*0,83*0,85	0,71	11 226,16
Сметная прибыль	(1442,49+54,81)*10,56*0,65*0,8	0,52	8 221,97
Итого			36 320,5
Двери деревянные (27, 28)			
Зарплата	45,87*10,56	10,56	484,39
Машины и механизмы	35,21*6,26	6,26	220,41

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы	975,88*4,53	4,53	4 420,74
Итого			5 125,54
Деревянные конструкции (27, 28)			
Накладные расходы	$(45,87+5,64)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	489,55
Сметная прибыль	$(45,87+5,64)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	233,9
Итого			5 848,99
Обестроительные работы (29)			
Зарплата	47,44*10,56	10,56	500,97
Машины и механизмы	14,32*6,26	6,26	89,64
Материалы	860,66*5,5	5,5	4 733,63
Итого			5 324,24
Деревянные конструкции (29)			
Накладные расходы	$(47,44+1,67)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	466,74
Сметная прибыль	$(47,44+1,67)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	223
Итого			6 013,98
Обестроительные работы (25, 26)			
Зарплата	2886,84*10,56	10,56	30 485,03
Машины и механизмы	893,34*6,26	6,26	5 592,31
Материалы	19512,28*5,5	5,5	107 317,54
Итого			143 394,88
Площ (25, 26)			
Накладные расходы	$(2886,84+28,7)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	28 940,82
Сметная прибыль	$(2886,84+28,7)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	15 701,93
Итого			188 037,63
Обестроительные работы (19, 20, 21, 22)			
Зарплата	332,24*10,56	10,56	3 508,45
Машины и механизмы	21,26*6,26	6,26	133,09
Материалы	7493,24*5,5	5,5	41 212,82
Итого			44 854,36
Кровли (19, 20, 21, 22)			
Накладные расходы	$(332,24+0)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	3 227,78
Сметная прибыль	$(332,24+0)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	1 543,72
Итого			49 625,86
Обестроительные работы (24)			
Зарплата	357,63*10,56	10,56	3 776,57
Машины и механизмы	41,15*6,26	6,26	257,6
Материалы	3956,49*5,5	5,5	21 760,7
Итого			25 794,87


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (24)			
Накладные расходы	$(357,63+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	2 681,37
Сметная прибыль	$(357,63+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	1 963,82
Итого			30 440,06
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	$674,59*10,56$	10,56	7 123,67
Машины и механизмы	$32,8*6,26$	6,26	205,33
Материалы	$1754,65*5,5$	5,5	9 650,58
Итого			16 979,58
Песчаные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	$(674,59+5,57)*10,56*0,78*0,85$	0,66	4 740,44
Сметная прибыль	$(674,59+5,57)*10,56*0,63*0,8$	0,5	3 591,24
Итого			25 311,26
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	$227,35*10,56$	10,56	2 400,82
Машины и механизмы	$0*6,26$	6,26	0
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			2 400,82
Прочие ремонтно-строительные работы (23)			
Накладные расходы	$(227,35+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	1 584,54
Сметная прибыль	$(227,35+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	960,33
Итого			4 945,69
Отделочные работы (14, 15, 18)			
Зарплата	$198,05*10,56$	10,56	2 091,41
Машины и механизмы	$2,15*6,26$	6,26	13,46
Материалы	$133,38*5,5$	5,5	733,59
Итого			2 838,46
Отделочные работы (14, 15, 18)			
Накладные расходы	$(198,05+0,03)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 673,38
Сметная прибыль	$(198,05+0,03)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	773,94
Итого			5 285,78
Отделочные работы (17)			
Зарплата	$446,23*10,56$	10,56	4 712,19
Машины и механизмы	$0,46*6,26$	6,26	2,88
Материалы	$229,74*4,28$	4,28	983,29
Итого			5 698,36
Штукатурные работы при ремонте (17)			
Накладные расходы	$(446,23+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	3 157,17

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(446,23+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4 1 884,88
Итого		10 740,41
Кровля из профилированного листа (10, 13)		
Зарплата	1413,75*10,56	10,56 14 929,2
Машины и механизмы	333,19*6,26	6,26 2 085,77
Материалы	7851,1*3,24	3,24 25 437,56
Итого		42 452,53
Деревянные конструкции (10, 13)	$(1413,75+26,89)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9 13 691,84
Накладные расходы	$(1413,75+26,89)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43 6 541,66
Сметная прибыль		62 686,03
Итого		62 686,03
Кровля из профилированного листа (11, 12)		
Зарплата	3643,69*10,56	10,56 38 477,37
Машины и механизмы	1047,69*6,26	6,26 6 558,54
Материалы	74305,63*3,24	3,24 240 750,24
Итого		285 786,15
Кровля (11, 12)	$(3643,69+125,32)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92 36 616,69
Накладные расходы	$(3643,69+125,32)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44 17 512,33
Сметная прибыль		339 915,17
Итого		339 915,17
Кровля из профилированного листа (8)		
Зарплата	1329,33*10,56	10,56 14 037,72
Машины и механизмы	896,02*6,26	6,26 5 609,09
Материалы	2719,74*3,24	3,24 8 811,96
Итого		28 458,77
Теплоизоляционные работы (8)	$(1329,33+17,33)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77 10 949,96
Накладные расходы	$(1329,33+17,33)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48 6 825,95
Сметная прибыль		46 234,68
Итого		46 234,68
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 9)		
Зарплата	3225,26*10,56	10,56 34 058,75
Машины и механизмы	251*6,26	6,26 1 571,26
Материалы	12524,84*3,24	3,24 40 580,48
Итого		76 210,49
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 9)	$(3225,26+38,12)*10,56*0,83*0,85$	0,71 24 467,52
Накладные расходы	$(3225,26+38,12)*10,56*0,65*0,8$	0,52 17 919,87
Сметная прибыль		118 597,88
Итого		118 597,88

Наименование и значение микрокредитов		Значение	Итого
Итого			959 233,68
Итого по поручке			9 268,88
Итого по перевозке			2 558,9
Итого			971 061,46
НДС		18%	174 791,06
Итого			1 145 852,52

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СЧКО "Резонансный фронт"
Начальник ОПТД СЧКО "Резонансный фронт"


К.З.-М. Савченко
Е.А. Серова