

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 636/17

Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.4.




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Ремонтоальный фонд"
А.Ю. Уткин
20 ____ год

№ п/п		Наименование работ			Единица измерения	Количество	Примечание
1		3			4	5	6
1		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов.			100 м2	2,511	
		1/0,95 + 8/0,56 + 11/0,06 + 14/0,09 + 20/0,345 + 23/0,18 + 42/0,326					
2		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью			100 м2	2,72	
		отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм					
		2/2,72					
3		Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая			100 м2	6,573	
		3/3,67 + 7/0,25 + 10/0,8 + 13/0,098 + 16/0,156 + 19/0,652 + 22/0,57 + 24/0,18 + 26/0,197					
4		Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (экран балкона)			поверхности		
		4/0,5			1 м3 кладки	0,5	
5		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконных и дверных			100 м2	0,092	
		5/0,092			расчищенной поверхности		
6		Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов			100 м2	0,158	
		(оконных и дверных откосов)			отремонтированной поверхности		
		6/0,158					
7		Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм			100 м2	0,344	
		9/0,24 + 12/0,038 + 15/0,066			отремонтированной поверхности		

8	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	17/0,652	100 м2	0,652	
9	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов	18/0,652	100 м2	0,652	
10	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	21/0,225	100 м2	0,225	
11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	25/0,197	100 м2	0,197	
12	Разборка козырька из листовой стали	27/0,059	100 м2	0,059	
13	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	28/0,059	100 м2	0,059	
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с раскраской старой краски более 35%	29/0,056	100 м2	0,056	
15	Смена обоев из листовой стали (сандриков) шириной до 0,7 м	30/0,11	100 м	0,11	
16	Установка и крепление наличников	31/0,09	100 м	0,09	
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву наличников	32/0,018	100 м2	0,018	
18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с раскраской старой краски более 35% (наличников)	33/0,3	100 м2	0,3	
19	Смена обоев из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	34/0,182	100 м	0,182	
20	Разборка деревянных заделок проемов оконных без подоконных досок	35/0,014	100 м2	0,014	
21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	36/0,014	100 м2	0,014	
22	Разборка деревянных заделок проемов дверных	37/0,021	100 м2	0,021	

23	Установка металлических дверных блоков и готовые проемы 38/2,1	1 м2 проема	2,1	
24	Установка дверного доводчика к металлическим дверям 39/1	1 шт.	1	
25	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (т.ч. прил. 15.3.12) 40/0,0504	100 м2	0,0504	
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с раскраской старой краской более 35% 41/0,164	100 м2	0,164	
27	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью 43/0,17	100 м2	0,17	
28	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой 44/0,496	100 м2	0,496	
29	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой 45/0,496	100 м2	0,496	
30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 46/4,8	100 м2	4,8	
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 47/23,971	т	23,971	
32	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 48/23,971	т	23,971	

Применить коэффициенты на капремонт $K=1,15$ и $K=1,25$ (МДС 81-35.2004 п.4.7)
 СОСТАВИЛ:
 ПРОВЕРИЛ:


 Ведущий специалист ОКР Шолохов Д.В.
 Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

776 692,19 руб

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Ленинградская, д.4.
Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Ленинградская, д.4.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 636/17

на капитальный ремонт фасада (S=772,5м2)

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 776,692 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 635,34 чел.-ч
Сметная заработная плата - 237,766 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-813-И от 21.03.2016 г.)



А.Ю. Уткин.

20 г.

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obs.	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплат	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На ед. изм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
№1 <Нет раздела>														
Фасад														
1	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,95	247,1	0	234,75	234,75	0	20,8	19,76				
	(0)		100 м2 расчищено	247,1	0			0	0	0				0
			поверхности											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	2,72	3 665,6	1,23	9 970,43	6 820,37	3,35	188,25	512,04
	(0)		100 м2	2 507,49	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	13,165 т	0		0				
3	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Очистка фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловым ЗП=198,87*1,15; ЗММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=14,39*1,15; ЗТГм=0*1,25	3,67 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	2 891,37	839,33	60,14 0	16,5485 0	60,73 0
3.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,21653 т	18 979,33		4 109,59				
4	ТЕР53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (экран балкона)	0,5 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	298,37	216,06	15,79 4,23	35,39 0,43	17,7 0,22
4.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	0,201 1000 шт.	1 449,38		291,33				

Ремонт оконных и дверных откосов

5	ТЕР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,092 100 м2 расчищено й поверхности	247,1 247,1	0 0	22,73	22,73	0 0	20,8 0	1,91 0
6	ТЕР61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,158 100 м2 отремонтир ованной поверхности	6 891,11 4 576,11	2,35 0	1 088,8	723,03	0,37 0	323,4 0	51,1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,529 т	0		0				
7	ТЕР 15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЗММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,25 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	196,96 57,18	4,17 0	16,5485 0	4,14 0	
7.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,01475 т	18 979,33		279,95				

Ремонт круглых колонн

8	ТЕР р62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,56 100 м2 расчищено и поверхности	247,1 247,1	0 0	138,38 851,58	138,38 0,28	0 0	20,8 0	11,65 0
9	ТЕР р61-17-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пиллерс с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	0,24 100 м2 отремонтир ованной поверхности	4 706,31 3 548,25	1,18 0	1 129,51 0	851,58 0,28	250,76 0	60,18 0	
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,162 т	0		0				
10	ТЕР 15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЗММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,8 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	630,27 182,96	13,11 0	16,5485 0	13,24 0	
10.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0472 т	18 979,33		895,82				

Канителли колонн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,06	247,1	0	14,83	14,83	0	20,8	1,25
	(0)		100 м2 расчищено и поверхности	247,1	0			0	0	0
12	ТЕРр61-17-01	Ремонт штукатурки наружных стенов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	0,038	4706,31	1,18	178,84	134,83	0,04	250,76	9,53
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	3548,25	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,184	0		0				
13	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловый ЗП=198,87*1,15; ЭМВМ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗПМ=0*1,25	0,098 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	77,21	22,41	1,61 0	16,5485 0	1,62 0
13.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,005782	18979,33		109,74				
Ремонт базы колонн										
14	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,09	247,1	0	22,24	22,24	0	20,8	1,87
	(0)		100 м2 расчищено и поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР61-17-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, парапетных колонн и пинастр с земли и лесов по камню и бастону цементно-известковым раствором глицерных толщинной слой до 20 мм	0,066	4 706,31	1,18	310,62	234,18	0,08	250,76	16,55
	(0)		100 м2	3 548,25	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,319	0		0				
16	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловым	0,156	787,838	16,3875	122,9	35,68	2,56	16,5485	2,58
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=14,39*1,15; ЗТм=0*1,25	100 м2	228,7005	0			0	0	0
			окрашиваемой поверхности							
16.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,009204	18 979,33		174,69				
			т							

Карниз

17	ТЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	0,652	350,7	0	228,66	228,66	0	29,52	19,25
	(0)		100 м2	350,7	0			0	0	0
18	ТЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов	0,652	15 608,544	176,8875	10 176,77	4 195,51	115,33	408,043	266,04
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=5595,51*1,15; ЭММ=141,51*1,25; ЗПм=59,88*1,25; ЗТТ=354,82*1,15; ЗТм=3,15*1,25	100 м2	6 434,8365	74,85			48,8	3,9375	2,57
19	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловым	0,652	787,838	16,3875	513,67	149,11	10,68	16,5485	10,79
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=14,39*1,15; ЗТм=0*1,25	100 м2	228,7005	0			0	0	0
19.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,038468	18 979,33		730,1				
			т							

Межэтажный карниз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,345	247,1	0	85,25	85,25	0	20,8	7,18
	(0)		100 м2 расчитанно и поверхности	247,1	0			0	0	0
21	ТЕР61-22-04	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной одним метре более 5 м с земли и лесов	0,225	9 658	3,08	2 173,05	1 486,53	0,69	466,91	105,05
	(0)		100 м2 отремонтир ованной площадки развернутой пове	6 606,78	0			0	0	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	2,88	0		0				
22	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	0,57	787,838	16,3875	449,07	130,36	9,34	16,5485	9,43
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	228,7005	0			0	0	0
22.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,03363	18 979,33		638,27				
Ремонт балюстрады.										
23	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,18	247,1	0	44,48	44,48	0	20,8	3,74
	(0)		100 м2 расчитанно и поверхности	247,1	0			0	0	0
24	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	0,18	787,838	16,3875	141,81	41,17	2,95	16,5485	2,98
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	228,7005	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,01062 т	18 979,33		201,56				

Ремонт потолочной поверхности блочной плиты и крыльца.

25	ТЕР 61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отслаивших мест более 5 м2 толщину слоя до 20 мм	0,197	3 665,6	1,23	722,12	493,98	0,24	188,25	37,09
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	2 507,49	0			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,953 т	0		0				
26	ТЕР 15-04-01-2-01	Ограбка фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЗММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=14,39*1,15; ЗТТм=0*1,25	0,197	787,838	16,3875	155,2	45,05	3,23	16,5485	3,26
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 окрашиваемой поверхности	228,7005	0			0	0	0
26.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,011623 т	18 979,33		220,6				

Ремонт козырька входа в подъезд

27	ТЕР 46-04-008-02	Разборка козырька из листовой стали	0,059	114,58	12,65	6,76	6,01	0,75	8,58	0,51
	(0)		100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0
28	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЗММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗТТ=112,75*1,15; ЗТТм=0,2*1,25	0,059	15 313,6455	32,6625	903,51	99,37	1,93	129,6625	7,65
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 покрытия	1 684,313	4,9125			0,29	0,25	0,01

Ремонт санников

29	ТЕР 62-8-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 3,5%	0,056	1 920,43	10,02	107,54	66,74	0,56	90,63	5,08
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	1 191,78	1,97			0,11	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,2992 кг	39,83		51,75				
30	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали (сандриков) шириной до 0,7 м	0,11	6 505,07	11,49	715,56	90,34	1,26	63,22	6,95
30.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,036 т	821,23	2,75			0,3	0,14	0,02

Окна и двери

31	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	0,09	122,8895	5,2875	11,06	10,07	0,48	8,993	0,81
	(9) МДС	ЗП=97,28*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м коробок блоков	111,872	0			0	0	0
31.1	[203-0479]	Наличник оконный шириной 20см	10,08 м	12,1		121,97				
32	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву наличников	0,018	1 325,22	11,0375	23,85	16,74	0,2	67,298	1,21
	(9) МДС	V=9*0,2*100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,0625	0,25			0	0,0125	0
32.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,4644 кг	39,83		18,5				
33	ТЕРр62-7-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (наличников)	0,3	1 712,87	10,02	513,86	298,6	3,01	75,69	22,71
	(9)		100 м2 окрашиваемой поверхности	995,32	1,97			0,59	0,1	0,03
33.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	6,57 кг	39,83		261,68				
34	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,182	3 822,74	7,17	695,74	97,9	1,3	41,41	7,54
	(9)		100 м	537,92	1,57			0,29	0,08	0,01
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,041 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,014	2 412,46	284,06	33,77	29,8	3,98	172,76	2,42
36	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (1 шт) ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	100 м2 проемов	2 872,8955	43,25	250,97	40,22	2,13	7,74	0,11
36.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с однокламерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	1 шт м2	2 081,75	284,06	2 914,45		0,61	2,2	0,03
37	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,021	1 564,23	284,06	32,85	26,88	5,97	103,91	2,18
38	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 2,1 1 м2 проема	1 280,17 108,001 41,676	152,17 28,075 0	226,8	87,52	3,2	7,74	0,16
38.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69		0	0	0
38.2	[203-8146]	Блок дверной стальной одноклоный площадь 2,1 м2	2,1 м2	1 939,47		4 072,89				
39	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	23,8915	3,7875	23,89	19,27	3,79	1,2765	1,28
39.1	[101-6978]	Доводчик дверной	1 шт.	400,16		400,16		0	0	0
40	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (в.ч.г.р.в. 15.3.12) В=2,1*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0504 100 м2 окрашиваемой поверхности	264,3715 189,4165	4,425 0,25	13,32	9,55	0,22	14,0415	0,71
40.1	[113-0738]	Грунт-эмаль по металлу	1,37592 кв.	76,45		105,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с раскраской старой краски более 35%	0,164	2 472,5	10,02	405,49	303,43	1,64	140,7	23,07
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	1 850,21	1,97			0,32	0,1	0,02
41.1	[13-8029]	Эмаль ПФ-115	3,7884 кг	39,83		150,89				

Покодь

42	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвинилового и масляных красок с земли и лесов	0,326	247,1	0	80,55	80,55	0	20,8	6,78
	(0)		100 м2 расчищенно й поверхности	247,1	0			0	0	0
43	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,17	3 846,62	1,23	653,93	457,05	0,21	201,84	34,31
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
43.1	509-9900	Строительный мусор	0,822	0		0				
44	ТЕР13-03-001-01	Отрутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	0,496	301,40465	12,2	149,5	74,55	6,05	9,39895	4,66
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Ча1.13.7	ЗП=118,81*1,15*1,1; СММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	150,29465	0,1875			0,09	0,0125	0,01
45	ТЕР13-03-001-02	Отрутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой	0,496	243,72465	12,2	120,89	74,55	6,05	9,39895	4,66
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Ча1.13.7	ЗП=118,81*1,15*1,1; СММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	150,29465	0,1875			0,09	0,0125	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,8 100 м2 вертикально и проекция для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	5 008,45	3 157,61	44,46 0	50,025 0	240,12 0
47	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	23,971	374,5	0	8 977,14	0	0		
48	ТССЦм03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Пересек) Цед=11,99*7,17	т 23,971	0 85,97	0 0	2 060,79	0	0 0		
Итого:				57 767,4	22 497,39	394,62	61,06	1 632,13	3,21	

Наименование и значение множителей

Двери: стальные (38, 39)

Значение

Прямые

Зарплата										
Машины и механизмы						106,79*10,54	10,54	1 125,57		
Материалы						62,75*6,26	6,26	392,82		
Итого						4575,9*2,69	2,69	12 309,17		
Строительные металлические конструкции (38, 39)								13 827,56		
Накладные расходы										
Сметная прибыль						(106,79+0)*10,54*0,9*0,85	0,69	776,64		
Итого						(106,79+0)*10,54*0,85*0,85*0,8	0,58	652,83		
Кровля из оцинкованной стали (28)								15 257,03		
Зарплата										
Машины и механизмы						99,37*10,54	10,54	1 047,36		
Материалы						1,93*6,26	6,26	12,08		
Итого						802,2*3,3	3,3	2 647,26		
Кровли (28)								3 706,7		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(99,37+0,29)*10,54*1,2*0,9*0,85$	0,92	966,38
Итого	$(99,37+0,29)*10,54*0,65*0,85*0,8$	0,44	462,18
Кровля из оцинкованной стали (27)			
Зарплата			5 135,26
Машины и механизмы	$6,01*10,54$	10,54	63,35
Материалы	$0,75*6,26$	6,26	4,7
Итого	$0*3,3$	3,3	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)			
Накладные расходы	$(6,01+0)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	53,21
Сметная прибыль	$(6,01+0)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	30,41
Итого			151,67
Кровля из оцинкованной стали (30, 34)			
Зарплата			1 984,05
Машины и механизмы	$188,24*10,54$	10,54	16,03
Материалы	$2,56*6,26$	6,26	4 027,62
Итого	$1220,49*3,3$	3,3	6 027,7
Крыши, кровли при ремонте (30, 34)			
Накладные расходы	$(188,24+0,59)*10,54*0,83*0,85$	0,71	1 413,09
Сметная прибыль	$(188,24+0,59)*10,54*0,65*0,8$	0,52	1 034,94
Итого			8 475,73
Двери, деревянные (37)			
Зарплата			283,32
Машины и механизмы	$26,88*10,54$	10,54	37,37
Материалы	$5,97*6,26$	6,26	0
Итого	$0*4,5$	4,5	320,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (37)			
Накладные расходы	$(26,88+3,2)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	266,32
Сметная прибыль	$(26,88+3,2)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	152,18
Итого			739,19
Общестроительные работы (31)			
Зарплата			106,14
Машины и механизмы	$10,07*10,54$	10,54	6,26
Материалы	$0,48*6,26$	6,26	5,5
Итого	$122,49*5,5$	5,5	782,84
Деревянные конструкции (31)			
Накладные расходы	$(10,07+0)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	95,52

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				
Итого	$(10,07+0)*10,54*0,63*0,85*0,8$		0,43	45,64
Общестроительные работы (44, 45)				924
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого	$149,1*10,54$ $12,1*6,26$ $109,19*5,5$		10,54 6,26 5,5	1 571,51 75,75 600,55
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (44, 45)				2 247,81
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(149,1+0,18)*10,54*0,9*0,9*0,85$		0,69	1 085,65
Итого	$(149,1+0,18)*10,54*0,7*0,85*0,8$		0,48	755,24
Общестроительные работы (17, 35)				4 088,7
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого	$258,46*10,54$ $3,98*6,26$ $0*5,5$		10,54 6,26 5,5	2 724,17 24,91 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17, 35)				2 749,08
Накладные расходы	$(258,46+2,13)*10,54*1,1*0,9*0,85$		0,84	2 307,16
Сметная прибыль	$(258,46+2,13)*10,54*0,7*0,85*0,8$		0,48	1 318,38
Итого				6 374,62
Общестроительные работы (4)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого	$216,06*10,54$ $15,79*6,26$ $357,86*5,5$		10,54 6,26 5,5	2 277,27 98,85 1 968,23
Стены при ремонте (4)				4 344,35
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(216,06+4,23)*10,54*0,86*0,85$		0,73	1 694,96
Итого	$(216,06+4,23)*10,54*0,7*0,8$		0,56	1 300,24
Осна, двери из ПВХ профиля (36)				7 339,55
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого	$40,22*10,54$ $9,91*6,26$ $3115,29*2,01$		10,54 6,26 2,01	423,92 62,04 6 261,73
Деревянные конструкции (36)				6 747,69
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(40,22+0,61)*10,54*1,18*0,9*0,85$		0,9	387,31
Итого	$(40,22+0,61)*10,54*0,63*0,85*0,8$		0,43	185,05

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			7 320,05
Отделочные работы (46)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Конструкции из кирпича и блоков (46)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Отделочные работы (3, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 32, 40)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Отделочные работы (3, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 32, 40)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Отделочные работы (2, 6, 9, 12, 15, 21, 25, 43)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Штукатурные работы при ремонте (2, 6, 9, 12, 15, 21, 25, 43)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Отделочные работы (1, 5, 8, 11, 14, 20, 23, 29, 33, 41, 42, 47, 48)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Материальные работы при ремонте (1, 5, 8, 11, 14, 20, 23, 29, 33, 41, 42, 47, 48)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			

Наименование и значение множителей			Значение	Примечание
Итого				647 175,79
Итого по погрузке				8 977,14
Итого по перевозке				2 060,79
Итого				658 213,72
НДС				118 478,47
Итого				776 692,19

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
Серова Е.А.

658213,72*0,18

18%