"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНКО "Региональный фонд"
_____ А.Ю.Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 181/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Энгельса, д. 6 .-на капитальный ремонт скатной крыши.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 1/2,81	100 м2 кровли	2,81	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,46	100 м труб и покрытий	0,46	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,81	100 м2 кровли	2,81	
4	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (пароизоляции) 4/2,81	100 м2 покрытия	2,81	
5	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 5/0,01	100 окон	0,01	
6	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 6/0,01	100 м2	0,01	
7	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев 7/0,12	100 м	0,12	
8	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 8/1,28	100 м	1,28	
9	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 9/22	1 шт.	22	
10	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 10/2,81	100 м2	2,81	
11	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 11/3,87	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,87	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 12/2,81	100 м2 кровли	2,81	
13	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 13/1,7	1 м3 древесины в конструкции	1,7	
14	ТЕР12-01-023-01 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 14/2,81	100 м2 кровли	2,81	
15	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей 15/0,398	100 м ограждения	0,398	
16	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,46 х 0,75 м) 16/1	1 слуховое окно	1	
17	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах D=0.8 м -2 шт) 17/0,01	100 м2 проемов	0,01	
18	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон и окон на фронтонах) 18/0,043	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043	
19	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 19/0,788	100 кирпичей	0,788	
20	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 20/0,25	100 м2 поверхности	0,25	
21	ТЕР15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 21/0,25	100 м2 фасада	0,25	
22	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) 22/0,2	10 шт.	0,2	
23	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 23/0,2 + 25/0,3	10 шт.	0,5	
24	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 канала) 24/0,3	10 шт.	0,3	
25	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 26/0,0558	100 т мусора	0,0558	
26	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 27/3,72	100 м2 кровли	3,72	
27	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 1 слой) 28/1,86	100 м2 изолируемой поверхности	1,86	

1	2	3	4	5	6
28	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слой) 29/1,86	100 м2 изолируемой поверхности	1,86	
29	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок 30/0,48	100 м ходов	0,48	
30	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 31/13,57	т	13,57	
31	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Передки) 32/13,57	т	13,57	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7)

СОСТАВИЛ Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ /Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 636 736,66 руб

_____

_____

"_____" _____20____ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО"Региональный фонд"

_____А.Ю. Уткин.

"_____" _____20____ г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Энгельса, д. 6.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Энгельса, д. 6.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 181/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 636,737 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 747,07 чел-ч

Сметная заработная плата - 102,853 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разборка										
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,81	226,51	43,07	636,49	515,47	121,03	15,16	42,6
	(0)	V=281/100;	100 м2 кровли	183,44	9,04			25,4	0,46	1,29
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,934 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,46	108,32	0,21	49,83	49,73	0,1	9,1	4,19
	(0)	V=46/100;	100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0552 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,81	219,85	30,96	617,78	530,78	87	15,9	44,68
	(0)	V=281/100;	100 м2 кровли	188,89	0,00			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,372 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (пароизоляции)	2,81	212,69	41,86	597,66	480,03	117,63	14,38	40,41
	(0)	V=281/100;	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
5	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
	(0)	V=1/100;	100 окон	3 742,53	0,00			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	0,01	2 412,46	284,06	24,12	21,28	2,84	172,76	1,73
	(0)	V=1/100;	100 м2	2 128,40	152,17			1,52	7,74	0,08
Монтаж.										
7	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	0,12	5 969,22	35,90	716,31	233,96	4,31	150,09	18,01
	(0)	V=12/100;	100 м	1 949,67	0,00			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1164 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,28	3 716,38	38,14	4 756,97	662,92	48,82	39,87	51,03
	(0)	V=128/100;	100 м	517,91	0,00			0	0	0
9	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	22	102,19	29,45	2 248,18	398,86	647,9	1,42	31,24
	(0)		1 шт.	18,13	0			0	0	0
10	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,81	1 849,41	31,85	5 196,84	725,94	89,5	21,35	59,99
	(0)	V=281/100;	100 м2	258,34	6,29			17,67	0,32	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,87	253,19	98,46	979,83	565,3	381,05	10,2005	39,48
	(0) МДС35.п.4.7	V=387/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90			7,35	0,1125	0,44
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	80,109 кг	17,63		1 412,32				
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	2,81	84,46	6,35	237,33	155,08	17,84	4,52	12,7
	(0)	V=281/100;	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0	0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	323,15 м2	6,85		2 213,58				
13	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ.	Устройство контробрешетки	1,7	1 852,26	49,64	3 148,84	430,76	84,38	17,296	29,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1 м3 древесины в конструкции	253,39	3,69			6,27	0,1875	0,32
14	ТЕР12-01-023-01 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист)	2,81	23 018,23	159,36	64 681,23	1 637,3	447,81	44,3095	124,51
	(0) МДС35.п.4.7	V=281/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	100 м2 кровли	582,67	19,41			54,55	0,9875	2,77
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 342,82 м2	176,79		-60 607,15				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,54 т	12 688,3		32 228,28				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	28,1 м2	177,09		4 976,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей	0,398	3 448,63	75,88	1 372,56	41,18	30,2	7,6705	3,05
	(0) МДС35.п.4.7	V=39,8/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	103,48	7,13			2,84	0,3625	0,14
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,1194 т	10 826,75		-1 292,71				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	20 шт.	155,6		3 112				
16	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,46 х 0,75 м)	1	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	99,04	2,70			2,7	0,1375	0,14
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
16.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,1 м2	454,71		500,18				
17	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах D=0.8 м -2 шт)	0,01	7 802,246	1 261,8875	78,02	29,61	12,62	216,89	2,17
	(0) МДС35.п.4.7	V=1/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2 проемов	2 960,5485	166,8625			1,67	8,4875	0,08
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	0,510204 комплект	10,05		5,13				
17.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции круглые	1 м2	219,91		219,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон и окон на фронтонах)	0,043	2 423,09	12,36	104,19	94,72	0,53	159,39	6,85
	(0) МДС35.п.4.7	V=4,3/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0,01	0,0125	0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001092 т	29 000		31,67				
19	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	0,788	228,34	9,25	179,93	149,91	7,29	14,77	11,64
	(0)	V=0,2*394/100;	100 кирпичей	190,24	1,57			1,24	0,08	0,06
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0				
19.2	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,3152 т	1 374,64		433,29				
20	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,25	2 818,46	1,90	704,62	464,83	0,48	131,4	32,85
	(0)	V=25/100;	100 м2 поверхности	1 859,31	0,00			0	0	0
21	ТЕР15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	0,25	82,1215	2,95	20,53	16,97	0,74	5,0945	1,27
	(0) МДС35.п.4.7	V=25/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	67,8615	0			0	0	0
22	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	0,2	1 449,01	3,17	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
	(0)	V=2/10;	10 шт.	231,38	0,00			0	0	0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,2	849,92	2,12	169,98	25,88	0,42	10,4	2,08
	(0)	V=2/10; ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2	10 шт.	129,38	0,00			0	0	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 канала)	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
	(0)	V=3/10;	10 шт.	231,38	0,00			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,3	2 124,80	5,30	637,44	97,04	1,59	26	7,8
	(0)	V=3/10; ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5	10 шт.	323,45	0,00			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0225 т	0		0				
26	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя)	0,0558	2 368,24	0,00	132,15	132,15	0	214,32	11,96
	(0)	V=5,58/100;	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	5,58 т	0		0				
27	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	3,72	84,46	6,35	314,19	205,31	23,62	4,52	16,81
	(0)	V=186*2/100;	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0	0
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	427,8 м2	5,11		2 186,06				
28	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 1 слой)	1,86	583,36	137,86	1 085,05	828,63	256,42	32,637	60,7
	(0) МДС35.п.4.7	V=186/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	445,50	4,43			8,23	0,225	0,42
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	9,579 м3	584,69		5 600,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слой)	1,86	583,36	137,86	1 085,05	828,63	256,42	32,637	60,7
	(0) МДС35.п.4.7	V=186/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	445,50	4,43			8,23	0,225	0,42
29.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	9,579 м3	584,69		5 600,75				
30	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,48	1 085,20	16,85	520,9	26,79	8,09	4,37	2,1
	(0) МДС35.п.4.7	V=48/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м ходов	55,81	1,96			0,94	0,1	0,05
31	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	13,57	374,5	0	5 081,97	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
32	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Передки)	13,57	85,97	0	1 166,61		0		
		Цед=11,99*7,17	т							
ИТОГО:						88 054,21	9 601,22	2 680,97		739,96
								138,62		7,11

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4, 6)			
Зарплата	1032,09*10,56	10,56	10 898,87
Машины и механизмы	207,47*6,26	6,26	1 298,76
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			12 197,63
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4, 6)			
Накладные расходы	(1032,09÷1,52)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	9 168,53
Сметная прибыль	(1032,09÷1,52)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	5 239,16
Итого			26 605,32
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 5)			
Зарплата	602,63*10,56	10,56	6 363,77
Машины и механизмы	121,24*6,26	6,26	758,96
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			7 122,73

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5)			
Накладные расходы	(602,63÷25,4)*10,56*0,83*0,85	0,71	4 708,72
Сметная прибыль	(602,63+25,4)*10,56*0,65*0,8	0,52	3 448,64
Итого			15 280,09
Общестроительные работы (17, 30)			
Зарплата	56,4*10,56	10,56	595,58
Машины и механизмы	20,71*6,26	6,26	129,64
Материалы	746,86*5,5	5,5	4 107,73
Итого			4 832,95
Деревянные конструкции (17, 30)			
Накладные расходы	(56,4+2,61)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	560,83
Сметная прибыль	(56,4+2,61)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	267,95
Итого			5 661,73
Общестроительные работы (28, 29)			
Зарплата	1657,26*10,56	10,56	17 500,67
Машины и механизмы	512,84*6,26	6,26	3 210,38
Материалы	11201,5*5,5	5,5	61 608,25
Итого			82 319,3
Полы (28, 29)			
Накладные расходы	(1657,26+16,46)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	16 614,01
Сметная прибыль	(1657,26+16,46)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	9 013,99
Итого			107 947,3
Общестроительные работы (22, 23, 24, 25, 27)			
Зарплата	443,92*10,56	10,56	4 687,8
Машины и механизмы	27,21*6,26	6,26	170,33
Материалы	3561,05*5,5	5,5	19 585,78
Итого			24 443,91
Крыши, кровли при ремонте (22, 23, 24, 25, 27)			
Накладные расходы	(443,92÷0)*10,56*0,83*0,85	0,71	3 328,33
Сметная прибыль	(443,92÷0)*10,56*0,65*0,8	0,52	2 437,65
Итого			30 209,89
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	149,91*10,56	10,56	1 583,05
Машины и механизмы	7,29*6,26	6,26	45,64
Материалы	456,02*5,5	5,5	2 508,11
Итого			4 136,8
Печные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы	(149,91+1,24)*10,56*0,78*0,85	0,66	1 053,46
Сметная прибыль	(149,91+1,24)*10,56*0,63*0,8	0,5	798,07

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			5 988,33
Общестроительные работы (26)			
Зарплата	132,15*10,56	10,56	1 395,5
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			1 395,5
Прочие ремонтно-строительные работы (26)			
Накладные расходы	(132,15+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	921,03
Сметная прибыль	(132,15+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	558,2
Итого			2 874,73
Отделочные работы (18, 21)			
Зарплата	111,69*10,56	10,56	1 179,45
Машины и механизмы	1,27*6,26	6,26	7,95
Материалы	43,44*4,28	4,28	185,92
Итого			1 373,32
Отделочные работы (18, 21)			
Накладные расходы	(111,69+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	943,64
Сметная прибыль	(111,69+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	436,43
Итого			2 753,39
Отделочные работы (20)			
Зарплата	464,83*10,56	10,56	4 908,6
Машины и механизмы	0,48*6,26	6,26	3
Материалы	239,31*4,28	4,28	1 024,25
Итого			5 935,85
Штукатурные работы при ремонте (20)			
Накладные расходы	(464,83+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	3 288,77
Сметная прибыль	(464,83+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 963,44
Итого			11 188,06
Кровля из профилированного листа (13, 16)			
Зарплата	529,8*10,56	10,56	5 594,69
Машины и механизмы	115,03*6,26	6,26	720,09
Материалы	3380,05*3,24	3,24	10 951,36
Итого			17 266,14
Деревянные конструкции (13, 16)			
Накладные расходы	(529,8+8,97)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	5 120,47
Сметная прибыль	(529,8+8,97)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	2 446,45
Итого			24 833,06
Кровля из профилированного листа (14, 15)			
Зарплата	1678,48*10,56	10,56	17 724,75

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	478,01*6,26	6,26	2 992,34
Материалы	42313,94*3,24	3,24	137 097,17
Итого			157 814,26
Кровли (14, 15)			
Накладные расходы	(1678,48+57,39)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	16 864,32
Сметная прибыль	(1678,48+57,39)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	8 065,55
Итого			182 744,13
Кровля из профилированного листа (11)			
Зарплата	565,3*10,56	10,56	5 969,57
Машины и механизмы	381,05*6,26	6,26	2 385,37
Материалы	1445,8*3,24	3,24	4 684,39
Итого			13 039,33
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы	(565,3+7,35)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	4 656,33
Сметная прибыль	(565,3+7,35)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	2 902,65
Итого			20 598,31
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 10, 12)			
Зарплата	2176,76*10,56	10,56	22 986,59
Машины и механизмы	808,37*6,26	6,26	5 060,4
Материалы	12384,08*3,24	3,24	40 124,42
Итого			68 171,41
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 10, 12)			
Накладные расходы	(2176,76+17,67)*10,56*0,83*0,85	0,71	16 452,96
Сметная прибыль	(2176,76+17,67)*10,56*0,65*0,8	0,52	12 050,05
Итого			96 674,42
Итого			533 358,76
Итого по погрузке			5 081,97
Итого			538 440,73
Итого по перевозке			1 166,61
Итого			539 607,34
Итого			539 607,34
НДС	539607,34*0,18	18%	97 129,32
Итого			**636 736,66**

СОСТАВИЛ Главный специалист СНКО "Региональный фонд" К.Э.-И. Савченко

ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Е.А.Серова