

По _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Серапилаговская, д.25, кор.2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,57	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	9,57	
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	9,57	
4	Организация оснований из бетона или раствора под волоконцеппционный кровельный ковер готовой битумной грунтовкой (кровля и примыкания)	100 м2 кровли	10,487	
5	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,57	
6	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,53	
7	Смена обделок из листового стали (отливов,) шириной до 0,4 м	100 м	1,500	
8	Смена обделок из листового стали (парапетов) шириной до 0,7 м	100 м	0,255	
9	Разборка люков в перекрытии	100 м2	0,0081	
10	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9*0,9)	100 м2 проемов	0,0081	
11	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	24,428	
12	Смена колпачков на дымовых в вентиляционных трубах в 15 каналов	10 шт.	0,8	
13	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в 13 каналов	10 шт.	0,4	
14	Смена зонтов из оцинкованной стали над трубами диаметром 110 мм	1 шт.	12	

15	Окраска вклкманов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,828	
16	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (Выход на кровлю)	100 м2 покрытия	0,07	
17	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) (Выход на кровлю)	100 м2 стяжки	0,07	
18	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Выход на кровлю)	100 м2 стяжки	0,07	
19	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой (Выход на кровлю)	100 м2 кровли	0,07	
20	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя (Выход на кровлю)	100 м2 кровли	0,07	
21	Улучшенная штукатурка выхода на кровлю цементно-известковым раствором по камню	100 м2	0,14	
22	Окраска выхода на кровлю цементная	100 м2 фасада	0,14	
23	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,011	
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,1*1,0)	100 м2 проемов	0,011	
25	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0081	
26	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0081	
27	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,0162	
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	20,70	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью коша до 0,5 м3(мусор, после разборки стяжки)	т	86,76	
30	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребутицы)	т	107,46	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35.1.4.7)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кузёмкин В.В.

Капель С.Ф.

201 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Сретенского ж/д, 25, кор.2
Объект: Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 227/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 503,557 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 227,99 чел-ч
Сметная заработная плата - 309 872 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной и зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Насчит.	Всего

№1 <Непознана>

№1 <Итерация>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Кровля 957м2

1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	9,57	212,69	41,86	2 035,44	1 634,84	400,6	14,38	137,62
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 покрытая	170,83	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,4646 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50)	9,57	453,216	166,864	4 337,28	2 740,39	1 596,89	21,776	208,4
	(0) МДС36 п.3.3.1	3П=357,94*0,8; 3ММ=208,58*0,8; 3Пм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; Т3Т=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	286,352	25,472			243,77	1,94	18,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (957*0,05*1,8тн=86,13тн)	86,13 т	0		0				
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1, к=35	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*0,8*35; ЗММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов	9,57 100 м2 стяжки	450,24 368,2	82,04 13,72	4 308,8	3 523,67	785,12 131,3	28 1,05	267,96 10,05
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,57 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	13 912,54	3 939,31	2 495,14 380,89	31,303 2,425	299,57 23,21
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЗММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,57 100 м2 стяжки	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	22 788,32	5 065,28	1 226,75 205,16	40,25 1,3125	385,19 12,56
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Опрусковка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной(кровля и прерывками) ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	10,487 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	1 307,13	449,84	55,45 0	3,22 0	33,77 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель шпосек из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЗММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,57 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	87 893,16	2 263,17	543,7 47,01	16,514 0,25	158,04 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	1,53 100 м примыкани й	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	17 550,66	873,22	196,89 26,7	40,825 0,8875	62,46 1,36
9	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливки по краю кровли) шириной до 0,4 м Кровля из наплавляемых материалов	1,5 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	5 734,11	806,88	10,76 2,36	41,41 0,08	62,12 0,12
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 Т	0		0				
10	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 0,7 м Кровля из наплавляемых материалов	0,255 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	1 658,79	209,41	2,93 0,7	63,22 0,14	16,12 0,04
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,08415 Т	0		0				
11	ТЕРр6-04-012-03 (0)	Разборка лагов в перекрытии V=0,9*0,9/100; Общеотделочные работы	0,0081 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	12,67	10,37	2,3 1,23	103,91 7,74	0,84 0,06
12	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9*0,9) V=0,9*0,9/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общеотделочные работы	0,0081 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	52,07	17,12	13,59 2,17	164,082 13,65	1,33 0,11
12.1	Р203-02361	Лаги и лаги со щитовыми поломками утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной сталью поперек и коробок однополные	0,81 м2	589,59		477,57				
12.2	Р101-08371	Скобыные изделия для блоков входных однопольных	1 комплекс	132,54		132,54				
13	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление клеев лаговой трубы V=6,2*394/100; Общеотделочные работы	24,428 100 кв.м	228,34 190,24	9,25 1,57	5 577,89	4 647,18	225,96 38,35	14,77 0,08	360,8 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[404-0162]	Курты, сыпучий поглотитель одноразовый, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,4428	850,87		2 078,51				
13.2	509-9900	Строительный мусор	12,45828	0		0				
14	TEPr58-21-01	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (15 каналов) V=8/10; Общестроительные работы	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88
14.1	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416	0		0				
15	TEPr58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*14; ЗММ=1,06*14; ЗПм=0*14; Мат=359,21*14; ТЗТ=5,2*14; ТЗТм=0*14; Общестроительные работы	0,8	5 949,44	14,84	4 759,55	724,53	11,87	72,8	58,24
	(0) κ=14		10 шт.	905,66	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,168	0		0				
16	TEPr58-21-01	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (13каналов)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				
17	TEPr58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*12; ЗММ=1,06*12; ЗПм=0*12; Мат=359,21*12; ТЗТ=5,2*12; ТЗТм=0*12; Общестроительные работы	0,4	5 099,52	12,72	2 039,81	310,51	5,09	62,4	24,96
	(0) κ=12		10 шт.	776,28	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,072	0		0				
18	TEPr65-38-02	Смена зонтов из оцинкованной стали над трубами диаметром 110 мм(Применительно) кровля из наплавляемых материалов	12	110,18	0	1 322,16	209,64	0	1,38	16,56
	(0)		1 шт.	17,47	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-011-03	Обработка вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	0,828	660,3585	12,425	546,78	124,06	10,29	11,5345	9,55
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0

Будка выхода на кровлю 7 м2

20	ТЕР46-04-008-01	Разборка открытой кровли из рулонных материалов (Выход на кровлю)	0,07	212,69	41,86	14,89	11,96	2,93	14,38	1,01
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0546 м	0		0				
21	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) (Выход на кровлю)	0,07	453,216	166,864	31,73	20,04	11,68	21,776	1,52
	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	286,352	25,472			1,78	1,94	0,14
21.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки(7м2*0,05*1,8=0,63м)	0,63 м	0		0				
22	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добывать или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) (Выход на кровлю)	0,07	450,24	82,04	31,52	25,77	5,74	28	1,96
	(0) МДС36 п.3.3.1; к=35	ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	368,2	13,72			0,96	1,05	0,07
23	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Выход на кровлю)	0,07	1 453,766	260,725	101,76	28,81	18,25	31,303	2,19
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	411,631	39,8			2,79	2,425	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) (Выход на кровлю)	0,07	2 381,225	128,1875	166,69	37,05	8,97	40,25	2,82
	(0) к=35; МДС35, п.4.7	ЗП=13, 15*35*1,15; ЗММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Маг=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	529,2875	21,4375			1,5	1,3125	0,09
25	ТЕР12-01-016-02	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	0,07	124,6425	5,2875	8,72	3	0,37	3,22	0,23
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	42,895	0			0	0	0
26	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель прошек из наплавляемых материалов в два слоя (Выход на кровлю)	0,07	9	56,8125	642,9	16,55	3,98	16,514	1,16
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЗММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	236,486	4,9125			0,34	0,25	0,02
27	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка выхода на кровлю цементно-известковым раствором из камня	0,14	2 287,706	99,5375	320,28	167,18	13,94	81,512	11,41
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=1038,39*1,15; ЗММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	100 м2 штукатур иваемой поверхност и	1	45,075			6,31	3,475	0,49
28	ТЕР15-04-011-03	Окраска выхода на кровлю цементная	0,14	660,3585	12,425	92,45	20,98	1,74	11,5345	1,61
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=130,29*1,15; ЗММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0
29	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,011	1 564,23	284,06	17,21	14,08	3,12	103,91	1,14
	(0)	Двери деревянные	100 м2	1 280,17	152,17			1,67	7,74	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² (1,1*1,0) V=1,1/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=1,35*1,25; Двери: деревянные	0,011	6 289,027	1 707,5625	69,18	18,44	18,78	119,922	1,32
30.1	[П11-0123]	Замок винтовой с ключом	1 шт.	64,97						
30.2	[Б09-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
30.3	[П01-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
30.4	[П01-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
30.5	[Р03-0234]	Блоки дверные служебные с подоттами, утолщенными мягкой древесиноволокнистой плитой и защитной огнестойкой стальной пластиной и коробок одноплоскостные	1,1 м ²	617,52		679,27				
31	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0081	2 412,46	284,06	19,54	17,24	2,3	172,76	1,4
32	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м ² V=0,9*0,9/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0081	2 128,4	152,17					
32.1	[П01-0941]	Скобыные изделия для оконных блоков со сваренными и односторонними переплетами общественных зданий одноэтажных высотой до 1,2 м	1 шт.	10,05		10,05				
32.2	[Р03-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции	0,81 м ²	264,95		214,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0162	782,7115	5,75	12,68	11,06	0,09	51,2325	0,83
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0	0,0125	0
33.1	П13-02461	Эмаль ПФ-115	0,000397	29 000		11,51				
34	ТОСЦп01-01-01-041	Потрубочные работы. Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	20,7	374,5	0	7752,15	0	0		
35	ТОСЦп01-01-01-043	Потрубочные работы. Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой экскаватором с ковшом до 0,5 м3 (мусор, после разборки сваях) Цел=3,84*7; <Нет вида работ>	86,76	26,88	0	2332,11	0	0		
36	ТОСЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грунтом для смыва 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Геребутины) Цел=33,34*7,17; <Нет вида работ>	107,46	239,0478	0	25688,31		0		
Итого:			т	0	0			0		
			т							

Наименование и значение показателей										
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26)						182	28243,21	7689,25	2156,21	
Зарплата						927,14		1100,64	71,78	
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										

Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26)						18986,1*10,56	10,56	200 493		
Накладные расходы						6948,93*6,26	6,26	43 500		
Сметная прибыль						127146,15*3,11	3,11	395 425		
Итого								639 418		
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10)						(200493+11006)*1,2*0,9*0,85	0,92	194 579		
						(200493+11006)*0,65*0,85*0,8	0,44	93 060		
								927 057		

Наименование и значение показателей			
Зарплата	Значение	Правые	
Машины и механизмы	1016,29*10,56	10,56	10 732
Материалы	13,69*6,26	6,26	86
Итого	6362,93*3,11	3,11	19 789
Крыши, кровли при ремонте (9, 10)			30 607
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(10732+32)*0,83*0,85	0,71	7 642
Итого	(10732+32)*0,65*0,8	0,52	5 597
Кровли из наплавляемых материалов (1, 20)			43 846
Зарплата			
Машины и механизмы	1646,8*10,56	10,56	17 390
Материалы	403,53*6,26	6,26	2 526
Итого	0*3,11	3,11	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 20)			19 916
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(17390+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	14 608
Итого	(17390+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 347
Общестроительные работы (11, 31)			42 871
Зарплата			
Машины и механизмы	27,61*10,56	10,56	292
Материалы	4,6*6,26	6,26	29
Итого	0*5,5	5,5	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 31)			321
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(292+26)*1,1*0,9*0,85	0,84	267
Итого	(292+26)*0,7*0,85*0,8	0,48	153
Общестроительные работы (12, 32)			741
Зарплата			
Машины и механизмы	41,1*10,56	10,56	434
Материалы	23,81*6,26	6,26	149
Итого	885,14*5,5	5,5	4 868
Деревянные конструкции (12, 32)			5 451
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(434+37)*1,18*0,9*0,85	0,9	424
Итого	(434+37)*0,63*0,85*0,8	0,43	203
			6 078

Общестроительные работы (14, 15, 16, 17)

Значение

Прямые

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (19, 27, 28, 33)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Отделочные работы (19, 27, 28, 33)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Двери, деревянные (29)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (29)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Двери, деревянные (30)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (30)

Накладные расходы

Сметная прибыль

1312,69*10,56	10,56	13 862
20,77*6,26	6,26	130
7204,71*5,5	5,5	39 626
		53 618

(13862+0)*0,83*0,85	0,71	9 842
(13862+0)*0,65*0,8	0,52	7 208
		70 668

323,28*10,56	10,56	3 414
26,06*6,26	6,26	163
634,36*4,28	4,28	2 715
		6 292

(3414+67)*1,05*0,9*0,85	0,8	2 785
(3414+67)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 288
		10 365

14,08*10,56	10,56	149
3,12*6,26	6,26	20
0	1	0
		169

(149+18)*1,1*0,9*0,85	0,84	140
(149+18)*0,7*0,85*0,8	0,48	80
		389

18,44*10,56	10,56	195
18,78*6,26	6,26	118
865,58*4,53	4,53	3 921
		4 234

(195+32)*1,18*0,9*0,85	0,9	204
(195+32)*0,63*0,85*0,8	0,43	98

Наименование и значение многожителей		Значение	Прямые
Итого			4 536
Общестроительные работы (13)			
Зарплата	4647,18*10,56	10,56	49 074
Машины и механизмы	225,96*6,26	6,26	1 415
Материалы	2783,26*5,5	5,5	15 308
Итого			65 797
Печные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы	(49074+405)*0,78*0,85	0,66	32 656
Сметная прибыль	(49074+405)*0,63*0,8	0,5	24 740
Итого			123 193
Кровля из наплавляемых материалов (18)			
Зарплата	209,64*10,56	10,56	2 214
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	1112,52*3,11	3,11	3 460
Итого			5 674
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (18)			
Накладные расходы	(2214+0)*1,03*0,85	0,88	1 948
Сметная прибыль	(2214+0)*0,6*0,8	0,48	1 063
Итого			8 685
Итого по погрузке			10 084
Итого по перевозке			25 688
Итого			35 772
Итого			1 274 201
Наименование и значение многожителей		Значение	Прямые
Итого			1 274 201
НДС	1274201*0,18	18%	229 356,18
Итого			1 503 557,18

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУДСНКО "Региональный фонд"



Н.И. Кононкова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУДСНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова