

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт люской кровли многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Б. Власьевская, д.6


№

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	12,850	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	12,85	
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	12,850	
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой	100 м2 кровли	12,850	
5	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	12,850	
6	Устройство примыканий наплавленных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3,37	
7	Смена обделок из листового стали (отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1,15	
8	Смена обделок из листового стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1,58	
9	Разборка люков в перекрытии-(0,8*0,8)	100 м2	0,0192	
10	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 люков	0,0192	
11	Исправление клитки дымовой трубы	100 кирпичей	28,368	
12	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (14 каналов)	10 шт.	1,4	
13	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (9 каналов)	10 шт.	0,2	
14	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	10 шт.	0,4	
15	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,5	
16	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(частичное)	100 м2	0,61	

17	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	поверхности	100 м2 фасада	2,06	
Будка выхода на кровлю					
18	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия		0,202	
19	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки		0,202	
20	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30мм	100 м2 стяжки		0,202	
21	Организация оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной пропиткой	100 м2 кровли		0,202	
22	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли		0,202	
23	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2		0,0264	
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,0264	
25	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2		0,0075	
26	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,0075	
27	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2		0,009	
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		70,481	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т		26,65	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребутовца)	т		97,131	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист
ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР



В.В. Кузнецкин
С.Ф. Капель

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. В. Васильевская, д.6

Объект : Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 305/17

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 972,720 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 895,92 чел-ч
Сметная заработная плата - 403,295 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены апреля 2016г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1156-И от 22.04.2016г.)

№1 <Нет раздела>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На едм.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	12,85	212,69	41,86	2 733,07	2 195,17	537,9	14,38	184,78			
			100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,023 т	0		0							
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗДм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	12,85	453,21	166,86	5 823,75	3 679,6	2 144,15	21,78	279,87			
			100 м2 стяжки	286,35	25,47			327,29	1,94	24,93			

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Реставрационный фонд"
А.Ю. Уткин
2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (1285*0,03*1,87м=69,39тн)	69,39 т	0		0				
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждой 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	12,85 100 м2 стяжки	192,9 157,8	35,1 5,85	2 478,77	2 027,73	451,04 75,17	12 0,45	154,2 5,78
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	12,85 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	18 680,94	5 289,45	3 350,38 511,43	31,3 2,43	402,21 31,23
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	12,85 100 м2 стяжки	2 381,23 529,29	128,19 21,44	30 598,81	6 801,38	1 647,24 275,5	40,25 1,31	517,21 16,83
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35 п.4.7	Органивка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	12,85 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	1 601,75	551,27	67,98 0	3,22 0	41,38 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровельных плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	12,85 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	118 017,48	3 038,9	730,01 63,09	16,51 0,25	212,15 3,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой до 600 мм без фартуков	3,37	11 471,02	128,69	38 657,34	1 923,36	433,69	40,83	137,6
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПк=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м примыкани й	570,73	17,45			58,81	0,89	3
9	ТЕР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	1,15	3 822,74	7,17	4 396,15	618,61	8,25	41,41	47,62
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	100 м	537,92	1,57			1,81	0,08	0,09
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,2576	0		0				
			т							
10	ТЕР58-20-03	Смена обделок из листовой стали (парапеты без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	1,58	8 202,22	14,01	12 959,51	1 441,83	22,14	70,25	111
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	100 м	912,55	3,54			5,59	0,18	0,28
10.1	509-9960	Строительный мусор	0,77736	0		0				
			т							
11	ТЕР46-04-012-03	Разборка люков в перекрытии-(0,8*0,8)	0,0192	1 564,23	284,06	30,03	24,58	5,45	103,91	2
	(0)	V=(0,8*0,8)*3/100; Двери: деревянные	100 м2	1 280,17	152,17			2,92	7,74	0,15
12	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0192	6 428,69	1 677,44	123,43	40,58	32,21	164,08	3,15
	(0) МДС35.п.4.7	V=(0,8*0,8)*3/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПк=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			5,15	13,65	0,26
12.1	П203-02361	Люки и люки со щитовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной стальной кожей и коробок однокомовые	1,92 м2	589,59		1 132,01				
12.2	П101-08871	Скобяные изделия для блоков входных однокомовых	3 комплект	132,54		397,62				
13	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымоходной трубы V=7,2*394/100; Общестроительные работы	28,368 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	6 477,55	5 396,73	262,4 44,54	14,77 0,08	419 2,27
13.1	П404-02751	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,8368 1000 шт.	1 779,85		5 049,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	509-9900	Строительный мусор	14,46768 м	0		0				
14	ТЕРр58-21-01 (0)	Смета копиров на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (14 каналов) Общестроительные работы	1,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	2 028,61	323,93 4,44	18,6 0	26,04 0	
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0728 м	0		0				
15	ТЕРр58-21-02 (0) №13	На каждый спелующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*13; ЗММ=1,06*13; ЗПм=0*13; Мат=359,21*13; ТЗТ=5,2*13; ТЗТм=0*13; Общестроительные работы	1,4 10 шт.	5 524,48 840,97	13,78 0	7 734,27	1 177,36 19,29	67,6 0	94,64 0	
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,399 м	0		0				
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Смета копиров на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (9 каналов) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28 0,63	18,6 0	3,72 0	
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 м	0		0				
17	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый спелующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*8; ЗММ=1,06*8; ЗПм=0*8; Мат=359,21*8; ТЗТ=5,2*8; ТЗТм=0*8; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	3 399,68 517,52	8,48 0	679,94	103,5 1,7	41,6 0	8,32 0	
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,057 м	0		0				
18	ТЕРр58-21-01 (0)	Смета копиров на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55 1,27	18,6 0	7,44 0	
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 м	0		0				
19	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый спелующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЗММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97	51,75 0,85	10,4 0	4,16 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,114 м	0		0				
20	ТЕР58-21-01 (0)	Замена колец на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 м	0		0				
21	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,5 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	212,48	32,35	0,53 0	5,2 0	2,6 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,1425 м	0		0				
22	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(частичное) Отделочные работы	0,61 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31 149,83	1,9 0 0	1 719,26	1 134,18	1,16 0 0	131,4 0 0	80,15 0 0
23	ТЕР15-04-01-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	2,06 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	1 360,34	308,65	25,61 0	11,53 0	23,75 0

Будка выхода на крышу

24	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавленных материалов	0,202 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	42,96	34,51	8,46 0	14,38 0	2,9 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,15756 м	0		0				
25	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0,8; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	0,202 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	91,55	57,84	33,71 5,14	21,78 1,94	4,4 0,39
25.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки(20,2м2*0,03*1,8=1,0908м3)	1,091 м	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15)	0,202	192,9	35,1	38,97	31,88	7,09	12	2,42
	(0) МДС36 п.3.3.1; к=15	ЗП=13,15*0,8*15; ЗММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	100 м2	157,8	5,85			1,18	0,45	0,09
			стяжки							
27	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм)	0,202	1 453,77	260,73	293,66	83,15	52,67	31,3	6,32
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2	411,63	39,8			8,04	2,43	0,49
			стяжки							
28	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм уменьшения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15)	0,202	1 020,53	54,94	206,15	45,82	11,1	17,25	3,48
	(0) к=15; МДС35, п.4.7	ЗП=13,15*15*1,15; ЗММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2	226,84	9,19			1,86	0,56	0,11
			стяжки							
29	ТЕР12-01-016-02	Осрутовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	0,202	124,65	5,29	25,18	8,67	1,07	3,22	0,65
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2	42,9	0			0	0	0
			кровли							
30	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных плоских из наплавленных материалов в два слоя	0,202	9 184,24	56,81	1 855,22	47,77	11,48	16,51	3,34
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЗММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2	236,49	4,91			0,99	0,25	0,05
			кровли							
31	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,0264	1 564,23	284,06	41,3	33,8	7,5	103,91	2,74
	(0)	V=1,1*0,8*3/100; Дверь деревянные	100 м2	1 280,17	152,17			4,02	7,74	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0264	6 289,02	1 707,56	166,03	44,26	45,08	119,92	3,17
	(0) МДС35, п.4.7	V=1,1*0,8*3/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Дверь: деревянные	100 м2 проемов	1 676,5	278,93			7,36	14,19	0,37
32.1	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	3 шт.	64,97		194,91				
32.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56				
32.3	[101-0953]	Ручка-скоба	3 шт.	21,69		65,07				
32.4	[101-0956]	Петля накладная	6 шт.	11,58		69,48				
32.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с подоплечем, утепленные мягкой древесноволокнистой плитой и защитной оцинкованной сталью поперек и коробок однонапольные	2,64 м2	617,52		1 630,25				
33	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заводских проемов оконных без подоконных досок	0,0075	2 412,46	284,06	18,09	15,96	2,13	172,76	1,3
	(0)	V=0,5*0,5*3/100; Общестроительные работы	100 м2	2 128,4	152,17			1,14	7,74	0,06
34	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	0,0075	7 802,25	1 261,89	58,52	22,2	9,46	216,89	1,63
	(0) МДС35, п.4.7	V=0,5*0,5*3/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	2 960,55	166,86			1,25	8,49	0,06
34.1	[101-0941]	Скобыные изделия для оконных блоков со старыми и новыми переплетами	3	10,05		30,15				
34.2	[203-0175]	Окна одинарной конструкции	0,75 м2	219,91		164,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС3.п.4.7	Улучшенная окраска деревянными составами по дереву заполнения оконных проемов $V=0,75*1,2/100$; $ЗП=1915,45*1,15$; $ЭММ=9,89*1,25$; $ЗБм=0,2*1,25$; $ТЗТ=138,6*1,15$; $ТЗТм=0,01*1,25$; Отделочные работы	0,009	2 423,09	12,36	21,81	19,82	0,11	159,39	1,43	
			100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25				0	0,01	0
35.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000229 м	29 000		6,64					
36	ТССЦ(п01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; Общеотделочные работы	70,481	26,88	0	1 894,53	0	0			
			т	0	0			0			
37	ТССЦ(п01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	26,717	374,5	0	10 005,52	0	0			
			т	0	0			0			
38	ТССЦ(п03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребутины) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	97,198	239,0478	0	23 235,18		0			
			т								

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Кровли из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

Зарплата

Материалы и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровли из наплавляемых материалов (9, 10)

Зарплата

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Машины и механизмы		30,39*6,26	190
Материалы		15264,84*2,71	41 368
Итого			63 275
Крыши, кровли при ремонте (9, 10)			
Накладные расходы		(21717+78)*0,83*0,85	15 474
Сметная прибыль		(21717+78)*0,65*0,8	11 333
Итого			90 082
Кровля из наплавляемых материалов (1, 24)			
Зарплата		2229,68*10,54	23 501
Машины и механизмы		546,36*6,26	3 420
Материалы		0*2,71	0
Итого			26 921
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 24)			
Накладные расходы		(23501+0)*1,1*0,9*0,85	19 741
Сметная прибыль		(23501+0)*0,7*0,85*0,8	11 280
Итого			57 942
Общестроительные работы (33)			
Зарплата		15,96*10,54	168
Машины и механизмы		2,13*6,26	13
Материалы		0*5,5	0
Итого			181
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (33)			
Накладные расходы		(168+12)*1,1*0,9*0,85	151
Сметная прибыль		(168+12)*0,7*0,85*0,8	86
Итого			418
Общестроительные работы (34, 36)			
Зарплата		22,2*10,54	234
Машины и механизмы		9,46*6,26	59
Материалы		221,93*5,5	1 221
Итого			1 514
Деревянные конструкции (34, 36)			
Накладные расходы		(234+13)*1,18*0,9*0,85	222
Сметная прибыль		(234+13)*0,63*0,85*0,8	106
Итого			1 842
Общестроительные работы (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		19 43,41*10,54	10,54 20 484
Машины и механизмы		30,3*6,26	6,26 190
Материалы		10615,48*5,5	5,5 58 385
Итого			79 059
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)			
Накладные расходы		(20484+0)*0,83*0,85	0,71 14 544
Сметная прибыль		(20484+0)*0,65*0,8	0,52 10 652
Итого			104 255
Отделочные работы (23, 35)			
Зарплата		328,47*10,54	10,54 3 462
Машины и механизмы		25,72*6,26	6,26 161
Материалы		1034,6*3,99	3,99 4 128
Итого			7 751
Отделочные работы (23, 35)			
Накладные расходы		(3462+0)*1,05*0,9*0,85	0,8 2 770
Сметная прибыль		(3462+0)*0,55*0,85*0,8	0,37 1 281
Итого			11 802
Двери, деревянные (11, 31)			
Зарплата		58,38*10,54	10,54 615
Машины и механизмы		12,95*6,26	6,26 81
Материалы		0	0
Итого			696
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 31)			
Накладные расходы		(615+73)*1,1*0,9*0,85	0,84 578
Сметная прибыль		(615+73)*0,7*0,85*0,8	0,48 330
Итого			1 604
Двери, деревянные (12, 32)			
Зарплата		84,84*10,54	10,54 894
Машины и механизмы		77,29*6,26	6,26 484
Материалы		3685,24*4,4	4,4 16 215
Итого			17 593
Деревянные конструкции (12, 32)			
Накладные расходы		(894+132)*1,18*0,9*0,85	0,9 923
Сметная прибыль		(894+132)*0,63*0,85*0,8	0,43 441
Итого			18 957

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (13)			
Зарплата	5396,73*10,54	10,54	56 882
Машины и механизмы	262,4*6,26	6,26	1 643
Материалы	5867,5*5,5	5,5	32 271
Итого			90 796
Пенные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы	(56882+469)*0,78*0,85	0,66	37 852
Сметная прибыль	(56882+469)*0,63*0,8	0,5	28 676
Итого			157 324
Отделочные работы (22)			
Зарплата	1134,18*10,54	10,54	11 954
Машины и механизмы	1,16*6,26	6,26	7
Материалы	583,92*3,99	3,99	2 330
Итого			14 291
Штукатурные работы при ремонте (22)			
Накладные расходы	(11954+0)*0,79*0,85	0,67	8 009
Сметная прибыль	(11954+0)*0,5*0,8	0,4	4 782
Итого			27 082
Итого по подгруппе			11 900
Итого по перевозке			23 235
Итого			35 135
Итого			1 671 797
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 671 797
НДС	1671797*0,18	18%	300 923,46
Итого			1 972 720,46

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Реставрационный фонд"

Н.П.Е. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Реставрационный фонд"

Е.А. Серова