


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СПКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
20 ____ год



По _____
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
г.Великий Новгород, ул.Козьмодемьянская, д.5/5


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из листового стали	100 м2 покрытия	12,5	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	12,5	
3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,86	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	2,2	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	0,2	
7	Устройство контробрешетки	1 м3	7,5	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	12,5	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	100 м2 кровли	12,5	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	12,5	
11	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	1,46	
12	Разборка парапетных решеток	100 м	1,54	
13	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,54	

14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,75	
15	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0,02	
16	Устройство слуховых окон(1,13*2)	1 слуховое окно	2	
17	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покрытия	1,54	
18	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м	1,67	
19	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,15	
20	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,3	
21	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,84	
22	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,15	
25	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0243	
26	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0243	
27	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений слуховых окон	100 м2	0,041	
28	Исправление кляксы дымовой трубы	100 кирпичей	5,122	
29	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: оголовки и на чердаке)	100 м2	0,76	
30	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая	поверхности 100 м2 фасада	0,9	
31	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,49	
32	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в 5 каналов	10 шт.	0,4	
34	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в 2 канала	10 шт.	1	
35	Устройство кошаков над шахтами в 5 каналов	1 кошака	4	
37	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,15	
38	Устройство теплоизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		19,72	

39	Устройство теплоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных в 2 слоя толщ 50 мм	100 м2	9,86		
40	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,5		
23	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 23/27,9475 + 19/17,7238	т	45,6713		
24	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребугицы) 24/27,9475 + 20/17,7238	т	45,6713		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР




Кузьмкин В.В.
 Кацель С.Ф.

2016г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Козьмодемьянская, д.5/5
Объект - Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 239/17

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ПБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

Сметная стоимость - 2 986,287 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 957,08 чел-ч
Сметная заработная плата - 549,141 тыс.руб



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	Основной зарплат	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едн.	Всего

№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	12,5	114,58	12,65	1 432	1 274	158	8,58	107,25				
		100 м2 покрытия		101,93	0			0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,875	0		0								
		т												
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	12,5	226,51	43,07	2 831	2 293	538	15,16	189,5				
		100 м2 кровли		183,44	9,04			113	0,46	5,75				
2.1	509-9900	Строительный мусор	17,5	0		0								
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,86	3 716,38	38,14	6 912	963	71	39,87	74,16
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	2,2	3 240,99	21	7 130	3 808	46	133,25	293,15
4.1	509-9900	Стропильный мусор	1,2408	0	0	0	0	0	0	0
5	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осомкой и обрызгивание только	0,2	5 930,37	69,79	1 186	416	14	160,21	32,04
5.1	509-9900 (0)	Стропильный мусор	0,254	0	0	0	0	0	0	0
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	0,2	5 969,22	35,9	1 194	390	7	150,09	30,02
6.1	509-9900	Стропильный мусор	0,194	0	0	0	0	0	0	0
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки V=0,6*12,5; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	7,5	1 852,26	49,64	13 892	1 900	372	17,3	129,75
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	12,5	1 849,41	31,85	23 118	3 229	398	21,35	266,88
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без проклейки кромок (парозащитный)	100 м2	258,34	6,29	1 056	690	79	0,32	4
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	100 м2	84,46	6,35	1 056	690	79	4,52	56,5
10	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	12,5	24 629,78	159,36	307 872	7 794	1 992	47,41	592,63
	(0) МДС.п.4.7		100 м2	623,5	19,41			243	0,99	12,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 600 м2	176,79		-282 864				
10.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	1 600 м2	76,02		121 632				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	125 м2	177,09		22 136				
11	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания	1,46	3 448,64	75,88	5 035	151	111	7,67	11,2
11.1	[201-0777]	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	103,48	7,13			10	0,36	0,53
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,438 т	10 826,75		-4 742				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	73 шт	155,6		11 359				
12	ТЕР58-4-01 (0)	Разборка парашютных решеток	1,54	179,09	1,64	276	273	3	14,8	22,79
		100 м парашютных решеток	177,45		0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,232 т	0		0				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,54	3 448,64	75,88	5 311	159	117	7,67	11,81
		100 м ограждения	103,48		7,13			11	0,36	0,55
14	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	18,75	253,18	98,46	4 747	2 739	1 846	10,2	191,25
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,9			36	0,11	2,06
14.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "НИРИДАКС 3000" для древесины	388,125 кг	17,63		6 843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-2-03 (0)	Разборка слуховых окон подручных и треугольных	0,02 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,4 0	34	33	0	138,4	2,77
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0	0	0	0	0	0	0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*2) ЗП=8,6,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ЗТТ=6,63*1,15; ЗТТм=0,11*1,25	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	895	198	61 5	7,62 0,14	15,24 0,28
16.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	2 комплект	20,09	40	40	40	40	40	40
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21	-163	-163	-163	-163	-163	-163
16.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091
17	ТЕР12-01-009-02 (0) МДС3.п.4.7	Устройство желобов подвесных ЗП=408,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ЗТТ=31,41*1,15; ЗТТм=0,16*1,25	1,7 100 м желобов	10 002,45 469,22	32 3,94	17 004	798	54 7	36,12 0,2	61,4 0,34
18	ТЕРр58-10-02 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб	1,67 100 м	6 939,6 1 150,91	8,46 0	11 589	1 922	14 0	88,6 0	147,96 0
19	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,15 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	105	103	1 0	53,1 0	7,97 0
19.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	15 шт.	46,03	690	690	690	690	690	690
20	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,3 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	252	249	3 0	63,9 0	19,17 0
20.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм,	30 шт.	27,84	835	835	835	835	835	835
21	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,84 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	995	395	1 0	37,8 0	31,75 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0084 т	0	0	0	0	0	0	0
22	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,15 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	105	103	1 0	53,1 0	7,97 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[201-1103]	Отливки (отъемы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	15 шт.	34,56		518				
23	ТССПип01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Пед=53,5*7	27,3962	374,5	0	10 260	0	0		
24	ТССЦип03-21-01-0 55	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребутица) Пед=33,34*7,17	27,3962	239,0478	0	6 549		0		
ИТОГО:			Т	0	0			0		
						300 193	29 880	5 887		2 303,16

МДС38.Пр.3.п.1.2, сложная кровля
Кзм=0,25; Кмаш=0,25; Кзгт=0,25; Кзм=0,25
ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прибыль
Зарплата			
Машины и механизмы	37350*10,56	10,56	394 416
Материалы	7359*6,26	6,26	46 067,34
Итого по неучтенным материалам	264423*3,24	3,24	856 730,52
Итого			0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			1 297 213,86
Накладные расходы	(1593+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	14 130,55
Сметная прибыль	(1593+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	8 074,6
Итого			22 205,15
Кровли, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22)			
Накладные расходы	(18584+240)*10,56*0,83*0,85	0,71	141 134,82
Сметная прибыль	(18584+240)*10,56*0,65*0,8	0,52	103 366,35
Итого			244 501,17
Деревянные конструкции (7, 16)			
Накладные расходы	(2623+41)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	25 318,66
Сметная прибыль	(2623+41)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	12 096,69
Итого			37 415,35
Кровли (10, 11, 13, 17)			
Накладные расходы	(11128+339)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	111 404,2
Сметная прибыль	(11128+339)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	53 280,27

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого

Теплоизоляционные работы (14)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

$(3424+45)*10,56*1*0,9*0,85$
 $(3424+45)*10,56*0,7*0,85*0,8$

0,77
0,48

28 207,13
17 583,67
45 790,8

Итого по полуэтажу

Итого по перевозке

Итого

Итого

Общестроительные и отделочные работы

1 828 619,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (отражение кровли) количество окрасок 2(Т.Ч.1,5.п.2.15.36(а) к=0,5	0,231	1 168,185	4,425	269,85	254,65	1,02	81,719	18,88
	(0) МДС35.п.4.7	V=154*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой и поверхности	1 102,39	0,25			0,06	0,0125	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005683	29 000		164,8				
2	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0243	2 543,736	1 073,56	61,81	35,73	26,09	114,144	2,77
	(0) МДС36 п.3.1	V=0,9*0,9*3/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Деревянные	100 м2 проемов	1 470,176	171,752			4,17	10,92	0,27
3	ТЕР10-01-039-05	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0243	6 428,6855	1 677,4375	156,22	51,36	40,76	164,082	3,99
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,9*0,9*3/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Деревянные	100 м2 проемов	2 113,378	268,3625			6,52	13,65	0,33
3.1	[203-0236]	Лаги и лаги со щитами по лагам утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однополные	2,43 м2	589,59		1 432,7				
3.2	[111-0123]	Замок височный с ключом	3 шт.	64,97		194,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56				
3.4	[101-0953]	Ручка-скоба	3 шт.	21,69		65,07				
3.5	[101-0956]	Петли вакуумная	6 шт.	11,58		69,48				
4	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3, п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений стуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,041 100 м2	782,7115 682,4215	5,75 0,25	32,09	27,98	0,24 0,01	51,2325 0,0125	2,1 0
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001005 т	29 000		29,13				
5	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,3*394/100; Общестроительные работы	5,122 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 169,56	974,41	47,38 8,04	14,77 0,08	75,65 0,41
5.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,512 1000 шт.	1 779,85		911,28				
5.2	509-9900	Сровительный мусор	2,61222 т	0		0				
6	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,49 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 381,05	911,06	0,93 0	131,4 0	64,39 0
7	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС3, п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности вместная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,49 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	287,39	52,77	6,06 0	8,0845 0	3,96 0
8	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: на чердаке) Отделочные работы	0,27 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	760,98	502,01	0,51 0	131,4 0	35,48 0
9	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС3, п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,9 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	73,91	61,08	2,66 0	5,0945 0	4,59 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР58-21-01	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
10.1	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				
11	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,4	1 699,84	4,24	679,94	103,5	1,7	20,8	8,32
	(0) к=4	ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	10 шт.	258,76	0			0	0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,024	0		0				
12	ТЕР58-21-01	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	1	1 449,01	3,17	1 449,01	231,38	3,17	18,6	18,6
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,052	0		0				
13	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	1	424,96	1,06	424,96	64,69	1,06	5,2	5,2
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	64,69	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,015	0		0				
14	ТЕР12-01-011-01	Устройство кооперов над шахтами в два канала(5 каналов)	4	681,2955	1,325	2 725,18	115,32	5,3	2,2195	8,88
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	1 коопер	28,8305	0			0	0	0
15	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01	4	512,9325	1,9875	2 051,73	86,94	7,95	1,67325	6,69
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Мат=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25; Общестроительные работы	1 коопер	21,735	0			0	0	0
16	ТЕР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	0,15	2 368,24	0	355,24	355,24	0	214,32	32,15
	(0)	V=25*0,6/100; Общестроительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	15	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство парковок из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=9,86*2; Общестроительные работы	19,72	84,46	6,35	1 665,55	1 088,35	125,22	4,52	89,13
17.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А(или аналог)	2 267,8	5,11	0	11 588,46		0	0	0
18	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	9,86	583,361	137,8625	5 751,94	4 392,62	1 359,32	32,637	321,8
18.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	50,779	346,37		17 588,32				
19	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	9,86	583,361	137,8625	5 751,94	4 392,62	1 359,32	32,637	321,8
19.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолируется и поверхности	445,4985	4,425			43,63	0,225	2,22
20	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	1,5	1 085,1995	16,85	1 627,8	83,71	25,28	4,37	6,56
21	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Ед=53,5*7; <Нет вида работ>	17,724	374,5	0	6 637,64	0	0		
22	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Тербулицы) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	17,724	239,0478	0	4 236,92		0		
ИТОГО:			76 956,78	13 877,97	3 015,24	1 038,38				

Наименование и значение индикаторов

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (20)			
Зарплата			
Машины и механизмы	83,71*10,56	10,56	883,98
Материалы	25,28*6,26	6,26	158,25
Итого	1518,81*5,5	5,5	8353,46
Деревянные конструкции (20)			
Накладные расходы	(83,71+2,94)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	823,52
Сметная прибыль	(83,71+2,94)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	393,46
Итого			10612,67
Отделочные работы (1, 4, 7, 9)			
Зарплата			
Машины и механизмы	396,48*10,56	10,56	4186,83
Материалы	9,98*6,26	6,26	62,47
Итого	450,74*4,28	4,28	1929,17
Отделочные работы (1, 4, 7, 9)			
Накладные расходы	(396,48+0,07)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	3350,05
Сметная прибыль	(396,48+0,07)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	1549,4
Итого			11077,92
Отделочные работы (6, 8)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1413,07*10,56	10,56	14922,02
Материалы	1,44*6,26	6,26	9,01
Итого	727,51*4,28	4,28	3113,74
Штукатурные работы при ремонте (6, 8)			
Накладные расходы	(1413,07+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	9997,75
Сметная прибыль	(1413,07+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	5968,81
Итого			34011,33
Общестроительные работы (10, 11, 12, 13, 17)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1580,47*10,56	10,56	16689,76
Материалы	132,42*6,26	6,26	828,95
Итого	14674,63*5,5	5,5	80710,47
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12, 13, 17)			
Накладные расходы	(16689,76+0)*0,83*0,85	0,71	11849,73
Сметная прибыль	(16689,76+0)*0,65*0,8	0,52	8678,68
Итого			118757,59
Общестроительные работы (5)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	$974,41 \cdot 10,56$	10 289,77
Машины и механизмы	$47,38 \cdot 6,26$	296,6
Материалы	$1059,05 \cdot 5,5$	5 824,78
Итого		16 411,15
Печные работы при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(10289,77 + 84,9) \cdot 0,78 \cdot 0,85$	6 847,28
Сметная прибыль	$(10289,77 + 84,9) \cdot 0,63 \cdot 0,8$	5 187,34
Итого		28 445,77
Общестроительные работы (14, 15)		
Зарплата	$202,26 \cdot 10,56$	2 135,87
Машины и механизмы	$13,25 \cdot 6,26$	82,95
Материалы	$4561,4 \cdot 5,5$	25 087,7
Итого		27 306,52
Кровли (14, 15)		
Накладные расходы	$(2135,87 + 0) \cdot 1,2 \cdot 0,9 \cdot 0,85$	1 965
Сметная прибыль	$(2135,87 + 0) \cdot 0,65 \cdot 0,85 \cdot 0,8$	939,78
Итого		30 211,3
Общестроительные работы (18, 19)		
Зарплата	$8785,24 \cdot 10,56$	92 772,13
Машины и механизмы	$2718,64 \cdot 6,26$	17 018,69
Материалы	$35176,64 \cdot 5,5$	193 471,52
Итого		303 262,34
Полы (18, 19)		
Накладные расходы	$(92772,13 + 921,47) \cdot 1,23 \cdot 0,9 \cdot 0,85$	88 071,98
Сметная прибыль	$(92772,13 + 921,47) \cdot 0,75 \cdot 0,85 \cdot 0,8$	47 783,74
Итого		439 118,06
Общестроительные работы (16)		
Зарплата	$355,24 \cdot 10,56$	3 751,33
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		3 751,33
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		
Накладные расходы	$(3751,33 + 0) \cdot 0,78 \cdot 0,85$	2 475,88
Сметная прибыль	$(3751,33 + 0) \cdot 0,5 \cdot 0,8$	1 500,53
Итого		7 727,74
Двери, деревянные (2, 3)		
Зарплата	$87,09 \cdot 10,56$	919,67

Наименование и значение множителей		Значение	Правое
Машины и механизмы	66,85*6,26	6,26	418,48
Материалы	1894,82*4,53	4,53	8 583,53
Итого			9 921,68
Деревянные конструкции (2, 3)			
Насадные расходы	(919,67+112,89)*1,18*0,9*0,85	0,9	929,3
Сметная прибыль	(919,67+112,89)*0,63*0,85*0,8	0,43	444
Итого			11 294,98
Итого по погрузке			6 637,64
Итого по перевозке			4 236,92
Итого			10 874,56
Итого			702 131,92
Наименование и значение множителей		Значение	Правое
Итого			2 530 751,72
НДС	2530751,72*0,18	18%	455 535,31
Итого			2 986 287,03

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Н.Н. Коновадова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова