

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Республиканский фонд"

А.Ю. Уткин  
" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д.30

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 014/17  
на капитальный ремонт кровли

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли 8,59
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий 8,59
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали листов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий 2,14
4	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в конструкции 5,154
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2 8,59
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 8,59
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам ([Применит])	100 м2 кровли 8,59
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 12,89
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон 0,06
10	Устройство слуховых окон (1,3х0,6)	1 слуховое окно 6

11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна)	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,067
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 1,94
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из бруса	100 м 1,26
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмойкой и обертывание только	100 м 0,12
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 6
16	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора 0,192
17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли 13,24
18	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ 50 мм) первый слой	100 м2 изолируемой поверхности 6,62
19	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ 50 мм) второй слой	100 м2 изолируемой поверхности 6,62
20	Укладка ходовых досок	100 м ходов 1,3
21	Разборка паранетных решеток	100 м паранетных решеток 1,34
22	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения 1,34
23	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,201
24	Устройство снегозадержания ( Прым)	100 м ограждения 1,34
25	Исправление кладки дымовой трубы 25/3,15	100 кирпичей 3,152
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке)	100 м2 поверхности 0,61

27	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке)	100 м2 фасада	0,72
28	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) 28/0,9	10 шт.	0,9
29	На каждый сплутующий канал добавлять к расценке 58-2-1-1	10 шт.	0,9
30	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм	1 зонт	6
31	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покрытия	1,34
32	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	1
33	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,16
34	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08
35	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,08
36	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,5
37	Разборка обшивки труб досками	100 м2 стен	0,346
38	Обшивка труб досками обшивки	100 м2 обшивки стен	0,346
39	Смена обшивки труб оцинкованной сталью толщ. 0,7 мм	100 м	0,16
40	Вышка телескопическая 25м для установки водостока	24 маш.ч	
41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		19,2 т
42	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		25,24 т
43	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км		44,44 т

Составил:

Проверил:

*С.В.В.* / *С.В.В.*  
*С.В.В.* / *С.В.В.*

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Новоторжеская обл., г.Машаа Вишера, ул. Лесная, д.30  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 014/17  
капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость - 2 141,260 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 2 970,48 чел-ч

Составлена в ценах Января 2000 г.,

Сметная заработная плата - 411,058 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин  
" " 201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На ед.м.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	8,59  100 м2 кровли	283,14  229,30	53,84  11,3	2 432,15	1 969,69	462,46  97,07	18,95  0,58	162,78  4,94	
1.1	509-9900	Строительный мусор	12,026 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	8,59  100 м2 покрытия	274,81  236,11	38,70  0	2 360,64	2 028,21	332,43  0	19,88  0,00	170,73  0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,731 т	0		0				
3	ТЕРр58-3-01  (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали листов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  Кровля из асбестоцементных листов	2,14  100 м труб и покрытий	108,32  108,11	0,21  0	231,8	231,36	0,45	9,10	19,47
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,2568 т	0		0				
4	ТЕР10-01-082-02  (0) МДС35.Пр.1.т.3.11 2. МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки  V=0,6*8,59; ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	5,154  1 м3 древесины в конструкции	1 928,02  316,74	62,05  4,609375	9 936,99	1 632,47	319,79 23,76	21,62 0,23	111,43 1,21
5	ТЕРр58-12-02  (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста  ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профлированного листа	8,59  100 м2	1 921,96  322,93	39,81  7,8625	16 509,61	2 773,93	341,99 67,54	26,69 0,40	229,25 3,44
6	ТЕР12-01-015-03  (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  ЗП=104,43*1,25*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,25; ЗПм=2,56*1,25*1,25; ТЗТ=7,84*1,25*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	8,59  100 м2 изолируемо й поверхности	1 115,31  150,12	54,13  4	9 580,54	1 289,51	464,93 34,36	11,27 0,20	96,81 1,74
7	ТЕР12-01-023-01  (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым проанам (Применит)  ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	8,59  100 м2 кровли	23 203,74  728,34	199,20  24,265625	199 320,14	6 256,42	1 711,15 208,44	55,39 1,23	475,77 10,6
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 047,98 м2	176,79		- 185 272,38				
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	1 047,98 м2	76,02		79 667,44				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	85,9 м2	177,09		15 212,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02	Оттебизолянтное покрытие деревянных конструкций составом "Пириакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	12,89	314,32	123,08	4 051,58	2 353,6	1 586,48	12,75	164,36
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	182,59	2,375			30,61	0,14	1,81
8.1	[113-8071]	Антигеттик-антипирен "ПИРИПАКС 3000" для древесины	266,823 кг	17,63		4 704,09				
9	ТЕР58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,06	4 691,35	13,19	281,48	280,69	0,79	386,63	23,2
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 окон	4 678,16	0			0	0,00	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,3х0,6)	6	479,85	38,31	2 879,1	742,79	229,88	9,53	57,18
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	123,80	3,375			20,25	0,17	1,03
10.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	6 комплект	41,1		246,6				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-3 м2	163,21		-489,63				
10.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	4,68 м2	454,71		2 128,04				
11	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна)	0,067	954,75	7,19	63,97	57,15	0,48	64,04	4,29
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,25*1,15; ЭММ=4,6*1,25*1,25; ЗПм=0,2*1,25*1,25; ТЗТ=44,55*1,25*1,15; ТЗТм=0,01*1,25*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	853,03	0,3125			0,02	0,02	0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001642 т	29 000		47,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,94	3 855,39	47,68	7 479,46	1 255,93	92,49	49,84	96,68
	(0)	ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	647,39	0			0	0,00	0
13	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусцев	1,26	6 465,61	44,88	8 146,67	3 070,73	56,54	187,61	236,39
	(0)	ЗП=1949,67*1,25; ЭММ=35,9*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=150,09*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	2 437,09	0			0	0,00	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,2222	0		0				
14	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлата с осмолкой и обертывание толью	0,12	6 468,10	87,24	776,17	312,17	10,47	200,26	24,03
	(0)	ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	2 601,41	0			0	0,00	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524	0		0				
15	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6	182,74	46,33	1 096,41	413,1	277,95	5,30	31,8
	(0)	ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1 шт.	68,85	0			0	0,00	0
16	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	0,192	2 368,24	0,00	454,7	454,7	0	214,32	41,15
	(0)	V=32*0,6/100; Общестроительные работы	100 т	2 368,24	0			0	0,00	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	19,2	0		0				
17	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	13,24	84,46	6,35	1 118,25	730,72	84,07	4,52	59,84
	(0)	V=662*2/100; Кровля из профилированного листа	100 м2	55,19	0			0	0,00	0
17.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 522,6	5,11		7 780,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) первым слоем	6,62	583,36	137,86	3 861,85	2 949,2	912,65	32,64	216,06
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо е поверхности	445,50	4,425			29,29	0,23	1,49
18.1	[104-0742]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,093 м3	346,37		11 808,79				
19	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) вторым слоем	6,62	583,36	137,86	3 861,85	2 949,2	912,65	32,64	216,06
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо е поверхности	445,50	4,425			29,29	0,23	1,49
19.1	[104-0742]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,093 м3	346,37		11 808,79				
20	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	1,3	1 085,20	16,85	1 410,76	72,55	21,91	4,37	5,68
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м ходов	55,81	1,9625			2,55	0,10	0,13
21	ТЕРр58-4-01	Разборка парпетных решеток	1,34	223,86	2,05	299,98	297,23	2,75	18,50	24,79
	(0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2	ЗП=177,45*1,25; ЭММ=1,64*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,8*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м парпетных решеток	221,81	0			0	0,00	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	1,072 т	0		0				
22	ТЕР12-01-012-01	Отражение дождевой переливом	1,34	3 493,47	94,84	4 681,25	173,32	127,09	9,59	12,85
	(0) МДС3.Пр.1.т.3.11.2; МДС3.п.4.7	ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м отражения	129,35	8,90625			11,93	0,45	0,61



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-04-030-04  (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перегибов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  V=134*0,3/100*0,5; ЗП=958,6*1,25*1,15; ЭММ=3,54*1,25*1,25; ЗПм=0,2*1,25*1,25; ТЗТ=71,06*1,25*1,15; ТЗТм=0,01*1,25*1,25; Отделочные работы	0,201  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 444,89	5,53	290,42	276,98	1,11	102,15	20,53
23.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,004945	29 000		143,39				
24	ТЕР12-01-012-01  (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Прим)  ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,34 100 м ограждения	3 493,47 129,35	94,84 8,90625	4 681,25	173,32	127,09 11,93	9,59 0,45	12,85 0,61
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы ветпомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,402 т	10 826,75		-4 352,35				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	67 шт.	155,6		10 425,2				
25	ТЕР60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы  V=0,8*394/100; Общестроительные работы	3,152 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16 4,95	14,77 0,08	46,56 0,25
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 779,85		561,01				
25.2	509-9900	Строительный мусор	1,610667 т	0		0				
26	ТЕР61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке)  Отделочные работы	0,61  100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0	1 719,26	1 134,18	1,16 0	131,40 0,00	80,15 0
27	ТЕР15-04-011-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковым (на чердаке)  ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,72  100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	101,6	67,98	2,17 0	7,27 0,00	5,23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коппаков на дыковых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Кровля из оцинкованной стали	0,9 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 304,11	208,24	2,85 0	18,60 0,00	16,74 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0468 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02 (0) к=5	На каждый смегающий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПМ=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТМ=0*5; Кровля из оцинкованной стали	0,9 10 шт.	2 124,80 323,45	5,30 0	1 912,32	291,11	4,77 0	26,00 0,00	23,4 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0135 т	0		0				
30	ТЕР20-02-009-08 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм ЗП=23,88*1,15; ЭММ=4,21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,77*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	6 1 зонт	43,32 27,46	5,26 0	259,95	164,77	31,58 0	2,04 0,00	12,21 0
30.1	[301-0285]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм	6 шт.	651,6		3 909,6				
31	ТЕРр58-19-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных женобов ЗП=1017,38*1,25; ЭММ=10,06*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=78,32*1,25; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	1,34 100 м покрытия	7 387,11 1 271,725	12,575 3,2	9 898,73	1 704,11	16,85 4,29	97,9 0,1625	131,19 0,22
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,47972 т	0		0				
32	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	1 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	6 272,01	478,03	13,75 0	36,80 0,00	36,8 0
33	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа	0,16 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	134,49	132,81	1,35 0	63,90 0,00	10,22 0
33.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	16 шт.	27,84		445,44				
34	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отпнов (отметов) водосточных труб Обеостроительные работы	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68 0	53,10 0,00	4,25 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	8 шт.	34,56		276,48				
35	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,08	700,28	8,46	56,02	55,18	0,68	53,10	4,25
35.1	[301-1104]	Кровля из профилированного листа	100 шт.	689,77	0			0	0,00	0
		Воронка водосточная из оцинкованной стали	8 шт.	46,03		368,24				
36	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,5	1 185,04	1,06	592,52	235,12	0,53	37,80	18,9
36.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 шт.	470,23	0			0	0,00	0
		Строительный мусор	0,005 т	0		0				
37	031050	Вышка телескопическая 25 м для установки водостока	24 маш.-ч	154,07	154,07	3 697,68		3 697,68	1	24
		<Нет вида работ>			19,66			471,84		
38	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки труб досками	0,346	193,61	52,04	66,99	48,98	18,01	12,30	4,26
		Общестроительные работы	100 м2 стен	141,57	8,85			3,06	0,45	0,16
38.1	509-9900	Строительный мусор	0,32524 т	0		0				
39	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка труб досками обшивки	0,346	4 264,10	74,53	1 475,38	189,94	25,79	41,75	14,44
		ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен	548,95	0			0	0,00	0
40	ТЕРр58-20-04 (0)	Смена обшивки труб оцинкованной сталью толщ.07мм	0,16	14 168,40	23,71	2 266,94	235,34	3,79	113,23	18,12
40.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м	1 470,86	5,9			0,94	0,30	0,05
		Строительный мусор	0,1424 т	0		0				
41	ТССЦп01-01-01-043	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	19,2	26,88	0	516,1	0	0		
		Цед=3,84*7;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
42	ТССЦп01-01-01-041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную	25,24	374,5	0	9 452,38	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	т	0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦпн03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цел=6,58*7,17;<Нет вида работ>	44,44	47,1786	0	2 096,68		0		

ИТОГО:

272 061,96 38 345,58 8 230,72 2 940,7

580,34

53,78

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (4, 10, 20)

Зарплата	2447,81*10,56	10,56	25 848,87
Машины и механизмы	571,58*6,26	6,26	3 578,09
Материалы	13092,48*3,24	3,24	42 419,64
Итого			71 846,6
Деревянные конструкции (4, 10, 20)			
Накладные расходы	(2447,81+46,56)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	23 706,49
Сметная прибыль	(2447,81+46,56)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	11 326,44
Итого			106 879,53
Кровля из профилированного листа (5, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 31, 32, 33, 35, 36, 40)			
Зарплата	11975,09*10,56	10,56	126 456,95
Машины и механизмы	904*6,26	6,26	5 659,04
Материалы	50643,84*3,24	3,24	164 086,04
Итого			296 202,03
Крыши, кровли при ремонте (5, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 31, 32, 33, 35, 36, 40)			
Накладные расходы	(11975,09+72,77)*10,56*0,83*0,85	0,71	90 330,04
Сметная прибыль	(11975,09+72,77)*10,56*0,63*0,8	0,52	66 157,21
Итого			452 689,28
Отделочные работы (26)			
Зарплата	1134,18*10,56	10,56	11 976,94
Машины и механизмы	1,16*6,26	6,26	7,26
Материалы	583,92*4,28	4,28	2 499,18
Итого			14 483,38
Штукатурные работы при ремонте (26)			
Накладные расходы	(11976,94+0)*0,79*0,85	0,67	8 024,55
Сметная прибыль	(11976,94+0)*0,5*0,8	0,4	4 790,78
Итого			27 298,71
Отделочные работы (11, 23, 27)			
Зарплата	402,11*10,56	10,56	4 246,28
Машины и механизмы	3,76*6,26	6,26	23,54

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	241,12*4,28	1 031,99
Итого		5 301,81
Отделочные работы (11, 23, 27)		
Накладные расходы	$(4246,28+0,84)*1,05*0,9*0,85$	3 397,7
Сметная прибыль	$(4246,28+0,84)*0,55*0,85*0,8$	1 571,43
Итого		10 270,94
Кровля из профилированного листа (6, 7, 22, 24)		
Зарплата	7892,57*10,56	83 345,54
Машины и механизмы	2430,26*6,26	15 213,43
Материалы	123620,27*3,24	400 529,67
Итого		499 088,64
Кровли (6, 7, 22, 24)		
Накладные расходы	$(83345,54+2815,93)*1,2*0,9*0,85$	79 268,55
Сметная прибыль	$(83345,54+2815,93)*0,65*0,85*0,8$	37 911,05
Итого		616 268,24
Кровля из профилированного листа (8)		
Зарплата	2353,6*10,56	24 854,02
Машины и механизмы	1586,48*6,26	9 931,36
Материалы	4815,59*3,24	15 602,51
Итого		50 387,89
Теплоизоляционные работы (8)		
Накладные расходы	$(24854,02+323,24)*1*0,9*0,85$	19 386,49
Сметная прибыль	$(24854,02+323,24)*0,7*0,85*0,8$	12 085,08
Итого		81 859,46
Обестроительные работы (25)		
Зарплата	599,64*10,56	6 332,2
Машины и механизмы	29,16*6,26	182,54
Материалы	651,95*5,5	3 585,73
Итого		10 100,47
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	$(6332,2+52,27)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(6332,2+52,27)*0,63*0,8$	0,5
Итого		17 506,46
Обестроительные работы (16)		
Зарплата	454,7*10,56	4 801,63
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		4 801,63
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		
Накладные расходы	$(4801,63+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(4801,63+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		9 891,36
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	$2028,21*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$332,43*6,26$	6,26
Материалы	$0*3,24$	3,24
Итого		23 498,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	$(21417,9+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(21417,9+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		51 770,54
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	$2201,05*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$462,91*6,26$	6,26
Материалы	$0*3,24$	3,24
Итого		26 140,91
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	$(23243,09+1025,06)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(23243,09+1025,06)*0,65*0,8$	0,52
Итого		55 990,74
Общестроительные работы (34)		
Зарплата	$55,18*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$0,68*6,26$	6,26
Материалы	$276,64*5,5$	5,5
Итого		2 108,48
Крыши, кровли при ремонте (34)		
Накладные расходы	$(582,7+0)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(582,7+0)*0,65*0,8$	0,52
Итого		413,72
Кровля из профинированного листа (30)		
Зарплата	$164,77*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$31,58*6,26$	6,26
Материалы	$3973,2*3,24$	3,24
Итого		14 810,83

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (30)		
Накладные расходы	$(1739,97+0)*1,28*0,9*0,85$	1 705,17
Сметная прибыль	$(1739,97+0)*0,83*0,85*0,8$	974,38
Итого		17 490,38
Обестроительные работы (38)		
Зарплата	48,98*10,56	517,23
Машины и механизмы	18,01*6,26	112,74
Материалы	0*5,5	0
Итого		629,97
Стены при ремонте (38)		
Накладные расходы	$(517,23+32,31)*0,86*0,85$	401,16
Сметная прибыль	$(517,23+32,31)*0,7*0,8$	307,74
Итого		1 338,87
Обестроительные работы (39)		
Зарплата	189,94*10,56	2 005,77
Машины и механизмы	25,79*6,26	161,45
Материалы	1259,65*5,5	6 928,08
Итого		9 095,3
Деревянные конструкции (39)		
Накладные расходы	$(2005,77+0)*1,18*0,9*0,85$	1 805,19
Сметная прибыль	$(2005,77+0)*0,63*0,85*0,8$	862,48
Итого		11 762,97
Обестроительные работы (18, 19)		
Зарплата	5898,4*10,56	62 287,1
Машины и механизмы	1825,3*6,26	11 426,38
Материалы	23617,58*5,5	129 896,69
Итого		203 610,17
Полы (18, 19)		
Накладные расходы	$(62287,1+618,6)*1,23*0,9*0,85$	59 131,36
Сметная прибыль	$(62287,1+618,6)*0,75*0,85*0,8$	32 081,91
Итого		294 823,44
Кровля из оцинкованной стали (28, 29)		
Зарплата	499,35*10,56	5 273,14
Машины и механизмы	7,62*6,26	47,7
Материалы	2709,46*3,3	8 941,22
Итого		14 262,06
Крыши, кровли при ремонте (28, 29)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(5273,14+0)*0,83*0,85$	3 743,93
Сметная прибыль	$(5273,14+0)*0,65*0,8$	2 742,03
Итого		20 748,02
Итого по неучтенным материалам	$3697,68*6,26$	3 697,68
Коэффициент пересчета в текущие цены	6,26	23 147,48
Итого по погрузке		9 968,48
Итого по перевозке		2 096,68
Итого		35 212,64
Итого		1 814 626,78
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	$1814626,78*0,18$	1 814 626,78
НДС	18%	326 632,82
Итого		2 141 259,6

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТДСНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТДСНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова