

УТВЕРЖАЮ:
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По


Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Новгородская обл., г.Нестово, ул.Провинодская, д.№ 17

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,776	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,776	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла повсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,473	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2	0,242	
5	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,635	
6	Разборка деревянных заделочных приемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	100 м2	0,0216	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	3,776	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириклас" нобой модификации при покоси аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	5,664	
9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,776	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым пролетам (кровля 2х скатная)	100 м2 кровли	3,776	
11	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,64	
12	Подшивка карнизов досками	100 м2 подшивка	0,635	
13	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,242	
14	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старениями в стенах каменных площадью проема до 2 м2 на фронтонах	100 м2 проемов	0,0216	

15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах	100 м2	0,026		
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,246		
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,635		
18	Замена коопалов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	10 шт.	0,4		
19	На каждый спелуюший канал добавлять к расценке 58-21-1	100 м2	0,03		
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентоловков)	100 м2 фасада	0,198		
21	Окраска вентоловков с подготовкой поверхности цементная	100 м2	0,2		
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2 фасада	0,2		
23	Окраска труб на чердаке известковой	100 т мусора	0,0792		
24	Очистка чердака от старого строительного мусора	100 м2 кровли	5,26		
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (паронизация под утеплитель и на утеплитель)	1 м3 коопалов	26,3		
26	Укладка покрытия и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толще 100мм	100 м ходов	0,75		
27	Укладка ходовых досок	100 м2	2,03		
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	т	18,45		
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,45		
30	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 115 км	т	18,45		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.73)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

 Кузнецов В.В.
 Канель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фронт"
А.Ю. Уткин
201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Пестово, ул. Производственная, д. № 17

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 067/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Сметная стоимость - 806,037 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 035,05 чел.-ч

Сметная заработная плата - 144,074 тыс.руб

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства от 11.12.2015 № 10/15-03-001/15)													
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,776	219,85	30,96	830,15	713,25	116,9	15,9	60,04			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0			
		покрытия	3,3984	0		0							
1.1	509-9900	Строительный мусор	т										
			3,776	226,51	43,07	855,3	692,67	162,63	15,16	57,24			
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами											
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	183,44	9,04			34,14	0,46	1,74			
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,2864	0		0							
			т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали половиков, сандриков, жолобов, отливов, свесов и т.д.	0,473	108,32	0,21	51,24	51,14	0,1	9,1	4,3
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,05676	0		0				
4	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов	0,242	193,61	52,04	46,85	34,26	12,59	12,3	2,98
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	141,57	8,85			2,14	0,45	0,11
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,22748	0		0				
5	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов	0,635	361,65	29,36	229,65	211	18,64	28,87	18,33
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	332,29	15,73			9,99	0,8	0,51
		подшивки	1,51765	0		0				
5.1	509-9900	Строительный мусор	Т							
6	ТЕРр46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	0,0216	2 412,46	284,06	52,11	45,97	6,14	172,76	3,73
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	2 128,4	152,17			3,29	7,74	0,17
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	3,776	1 849,41	31,85	6 983,37	975,49	120,27	21,35	80,62
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			23,75	0,32	1,21
8	ТЕР10-01-082-02	Устройство контрообрешетки	2,2656	1 852,26	49,64	4 196,48	574,08	112,46	17,3	39,19
	(0) МДС35, п.4.7	V=3,776*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	253,39	3,69			8,36	0,19	0,43
9	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиримакс" лисбой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	5,664	253,18	98,46	1 434,01	827,34	557,68	10,2	57,77
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			10,76	0,11	0,62
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	117,2448 кг	17,63		2 067,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции кровельной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	3,776 100 м2 изолируемо и поверхности	1 074,46 120,09 3,2	43,3	4 057,16	453,46	163,5 12,08	9,02 0,16	34,06 0,6
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым проанам (кровля 2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,776 100 м2 кровли	23 018,23 582,67 19,41	159,36	86 916,84	2 200,16	601,74 73,29	44,31 0,99	167,31 3,74
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 460,672 м2	176,79		-81 442,2				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	460,672 м2	76,02		35 020,29				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, задушки и т.д.	37,76 м2	177,09		6 686,92				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,64 100 м отражающим	3 448,64 103,48 7,13	75,88	2 207,13	66,23	48,56 4,56	7,67 0,36	4,91 0,23
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с проведением профилированного проката	-0,192 т	10 826,75		-2 078,74				
12.2	[101-7317]	сварке Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	32 шт.	155,6		4 979,2				
13	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Облицовочные работы	0,635 100 м2 потолка	4 894,63 866,97 4,91	87,78	3 108,09	550,53	35,74 3,12	65,93 0,25	41,87 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,242 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 031,91	132,85	18,04 0	41,75 0	10,1 0
15	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 на фронтонах ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0216 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	168,53	63,95	27,26 3,6	216,89 8,49	4,68 0,18
15.1	[101-0901]	Скобяные накладки для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	10,285714 комплект	41,1		422,74				
15.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	2,16 м2	264,95		572,29				
16	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простан окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,026 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	20,35	17,74	0,15 0,01	51,23 0,01	1,33 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000637 т	29 000		18,47				
17	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,246 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	326	228,79	2,72 0,06	67,3 0,01	16,56 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006347 т	29 000		184,06				
18	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,635 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	993,05	719,46	9,53 0,16	81,98 0,01	52,06 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			0,018923	29 000		548,77				
18.1	[113-0246]	Змать ПФ-115	т							
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копиров на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт. 0,0208	1 449,01 231,38 0	3,17 0 0	579,6 0 0	92,55 1,27 0	18,6 0 0	7,44 0 0	
19.1	509-9900	Строительный мусор	т	0						
20	ТЕРр58-21-02 (0) к=4	На каждый спусковой канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	0,4 10 шт. 0,024	1 699,84 258,76 0	4,24 0 0	679,94 0 0	103,5 1,7 0	20,8 0 0	8,32 0 0	
20.1	509-9900	Строительный мусор	т	0						
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (ветотопоков) Отделочные работы	0,03 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31 660,36	1,9 0 12,43	84,55 0 130,75	55,78 0 29,67	0,06 0 2,46	131,4 0 11,53	3,94 0 2,28
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска ветотопоков с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=16,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,198 100 м2 фасада	660,36 149,83 0	12,43 0 1,9	130,75 0 563,69	29,67 0 371,86	2,46 0 0,38	11,53 0 131,4	2,28 0 26,28
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,2 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31 141,12	1,9 0 3,01	563,69 0 28,22	371,86 0 18,88	0,38 0 0,6	131,4 0 7,27	26,28 0 1,45
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,2 100 м2 фасада	141,12 94,42 0	3,01 0 0	28,22 0 187,56	18,88 0 187,56	0,6 0 0	7,27 0 214,32	1,45 0 16,97
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от старого строительного мусора V=13,2*0,6/100; Общестроительные работы	0,0792 100 т мусора	2 368,24 0 0	0 0 0	187,56 0 0	187,56 0 0	0 0 0	214,32 0 0	16,97 0 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	т	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляции под утеплитель и на утеплитель) V=263*2/100; Отделочные работы	5,26	84,46	6,35	444,26	290,3	33,4	4,52	23,78
	(0)		100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
26.1	[101-71941]	ИЗОСПАН А(или аналог)	604,9 м2	5,11		3 091,04				
27	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Первый слой	2,63	583,36	137,86	1 534,24	1 171,67	362,57	32,64	85,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Обеспростительные работы	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			11,65	0,23	0,6
27.1	[104-07421]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,5445 м3	346,37		4 691,41				
28	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Второй слой)	2,63	583,36	137,86	1 534,24	1 171,67	362,57	32,64	85,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Обеспростительные работы	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			11,65	0,23	0,6
28.1	[104-07421]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,5445 м3	346,37		4 691,41				
29	ТЕР10-01-023-01	Укладка холловых досок	0,75	1 085,2	16,85	813,9	41,86	12,64	4,37	3,28
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Обеспростительные работы	100 м холлов	55,81	1,96			1,47	0,1	0,08
30	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2,03	1 043,42	9,26	2 118,14	1 335,39	18,8	50,03	101,56
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 вертикально й прокладки для наружных лесов	657,83	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦп01-01-01-041	Подручные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	18,45	374,5	0	6 909,53	0	0		
32	ТССЦп03-21-01-115	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 115 км Цел=60,38*7,17; <Нет вида работ>	18,45	432,9246	0	7 987,37		0		
Итого:						101 660	13 429,06	2 831,1		1 024,06
								214,08		10,99

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)				
Зарплата	743,81*10,56	10,56	7 855	
Машины и механизмы	162,73*6,26	6,26	1 019	
Материалы	0	1	0	
Итого			8 874	
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)				
Накладные расходы	(7855+361)*0,83*0,85	0,71	5 833	
Сметная прибыль	(7855+361)*0,65*0,8	0,52	4 272	
Итого			18 979	
Кровля из асбестоцементных листов (1)				
Зарплата	713,25*10,56	10,56	7 532	
Машины и механизмы	116,9*6,26	6,26	732	
Материалы	0	1	0	
Итого			8 264	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				
Накладные расходы	(7532+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	6 327	
Сметная прибыль	(7532+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 615	
Итого			18 206	
Кровли из профилированного листа (7)				
Зарплата	975,49*10,56	10,56	10 301	
Машины и механизмы	120,27*6,26	6,26	753	
Материалы	5887,61*3,24	3,24	19 076	
Итого			30 130	
Крыши, кровли при ремонте (7)				
Накладные расходы	(10301+251)*0,83*0,85	0,71	7 492	
Сметная прибыль	(10301+251)*0,65*0,8	0,52	5 487	

Страница 7

Наименование и значение множителей		Зачислен	Прямые
Итого			43 109
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	827,34*10,56	10,56	8 737
Машины и механизмы	557,68*6,26	6,26	3 491
Материалы	2116,02*3,24	3,24	6 856
Итого			19 084
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	(8737+114)*1*0,9*0,85	0,77	6 815
Сметная прибыль	(8737+114)*0,7*0,85*0,8	0,48	4 248
Итого			30 147
Кровля из профилированного листа (10, 11, 12)			
Зарплата	2719,85*10,56	10,56	28 722
Машины и механизмы	813,8*6,26	6,26	5 094
Материалы	52812,94*3,24	3,24	171 114
Итого			204 930
Кровля (10, 11, 12)			
Накладные расходы	(28722÷950)*1,2*0,9*0,85	0,92	27 298
Сметная прибыль	(28722+950)*0,65*0,85*0,8	0,44	13 056
Итого			245 284
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	574,08*10,56	10,56	6 062
Машины и механизмы	112,46*6,26	6,26	704
Материалы	3509,94*3,24	3,24	11 372
Итого			18 138
Деревянные конструкции (8)			
Накладные расходы	(6062+88)*1,18*0,9*0,85	0,9	5 535
Сметная прибыль	(6062+88)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 645
Итого			26 318
Отделочные работы (21, 23)			
Зарплата	427,64*10,56	10,56	4 516
Машины и механизмы	0,44*6,26	6,26	3
Материалы	220,17*4,28	4,28	942
Итого			5 461
Штукатурные работы при ремонте (21, 23)			
Накладные расходы	(4516+0)*0,79*0,85	0,67	3 026
Сметная прибыль	(4516+0)*0,5*0,8	0,4	1 806
Итого			10 293

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Отделочные работы (16, 17, 18, 22, 24)		
Зарплата	1014,54*10,56	10,56
Машины и механизмы	15,46*6,26	6,26
Материалы	1219,67*4,28	4,28
Итого		16 031
Отделочные работы (16, 17, 18, 22, 24)		
Накладные расходы	(10714+2)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(10714+2)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		8 573
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	187,56*10,56	10,56
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		1 981
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		
Накладные расходы	(1981+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1981+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		1 307
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	45,97*10,56	10,56
Машины и механизмы	6,14*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		485
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)		
Накладные расходы	(485+35)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(485+35)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		437
Облестроительные работы (13, 14, 15, 29)		
Зарплата	789,19*10,56	10,56
Машины и механизмы	113,68*6,26	6,26
Материалы	5214,61*5,5	5,5
Итого		8 334
Деревянные конструкции (13, 14, 15, 29)		
Накладные расходы	(8334+86)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(8334+86)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		7 578
Облестроительные работы (4)		
		3 621
		48 925

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		34,26*10,56	362
Машины и механизмы		12,59*6,26	79
Материалы		0	0
Итого			441
Стены при ремонте (4)		(362+23)*0,86*0,85	281
Накладные расходы		(362+23)*0,7*0,8	216
Сметная прибыль			938
Итого			2 228
Кровли из профлированного листа (5)		211*10,56	2 228
Зарплата		18,64*6,26	117
Машины и механизмы		0	0
Материалы			2 345
Итого			2 345
Перекрытия при ремонте (5)		(2228+105)*0,85*0,85	1 680
Накладные расходы		(2228+105)*0,8*0,8	1 493
Сметная прибыль			5 518
Итого			5 518
Общестроительные работы (27, 28)		2343,34*10,56	24 746
Зарплата		725,14*6,26	4 539
Машины и механизмы		9382,82*5,5	51 606
Материалы			80 891
Итого			80 891
Полы (27, 28)		(24746+246)*1,23*0,9*0,85	23 492
Накладные расходы		(24746+246)*0,75*0,85*0,8	12 746
Сметная прибыль			117 129
Итого			117 129
Огнелочные работы (30)		1335,39*10,56	14 102
Зарплата		18,8*6,26	118
Машины и механизмы		763,95*4,28	3 270
Материалы			17 490
Итого			17 490
Конструкции из кирпича и блоков (30)		(14102+0)*1,22*0,9*0,85	13 115
Накладные расходы		(14102+0)*0,8*0,85*0,8	7 615
Сметная прибыль			38 220
Итого			38 220
Отделочные работы (26)		290,3*10,56	3 066
Зарплата			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	33,4*6,26	209
Материалы	321,6*4,28	13 746
Итого		17 021
Крыши, кровли при ремонте (26)	(3066+0)*0,83*0,85	2 177
Накладные расходы	(3066+0)*0,65*0,8	1 594
Сметная прибыль		20 792
Итого		2 070
Объекстроительные работы (19, 20)	196,05*10,56	10,56
Зарплата	2,97*6,26	6,26
Машины и механизмы	1060,52*5,5	5,5
Материалы		7 922
Итого		14 70
Крыши, кровли при ремонте (19, 20)	(2070+0)*0,83*0,85	0,71
Накладные расходы	(2070+0)*0,65*0,8	0,52
Сметная прибыль		1 076
Итого		10 468
Итого по подразке		6 910
Итого по перевозке		7 987
Итого		14 897
Итого		683 082
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	683082*0,18	122 954,76
НДС		806 036,76
Итого		18%

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

Е.А.Серова