


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 003/17

Объект -Новгородская обл., Батецкий р-он, д. Мойка, ул. Центральная, д. 23. -на капитальный ремонт скатной крыши.



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес-тво	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3,174	100 м2 кровли	3,174	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стаги посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,57	100 м труб и покрытий	0,57	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/3,174	100 м2 покрытия	3,174	
4	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/0,81	100 м	0,81	
6	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 6/12	1 шт.	12	
7	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев 7/0,324	100 м	0,324	
8	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 8/0,04	100 м	0,04	
9	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стаги 9/3,174	100 м2	3,174	
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,2х1,2м) 10/1	1 слуховое окно	1	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распылителя для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 11/4,76	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,76	
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 12/3,174	100 м2 кровли	3,174	
13	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 13/1,9044	1 м3 древесины в конструкции	1,90	
14	ТЕР12-01-023-0 1 ПРИМ.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 14/3,174	100 м2 кровли	3,174	
15	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 15/0,63	100 м ограждения	0,63	
16	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска стуховых окон) 16/0,044	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044	
17	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 17/2,364	100 кирпичей	2,364	
18	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 18/0,36	100 м2 поверхности	0,36	
19	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 19/0,68	100 м2 фасада	0,68	
20	ТЕРр58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) 20/0,2	10 шт.	0,2	
21	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 21/0,2 + 23/0,8 + 25/0,6	10 шт.	1,6	
22	ТЕРр58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала) 22/0,8	10 шт.	0,8	
23	ТЕРр58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) 24/0,6	10 шт.	0,6	
24	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 26/0,072	100 т мусора	0,072	
25	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 27/4,3	100 м2 кровли	4,3	
26	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм -1слой) 28/2,15	100 м2 изолируемой поверхности	2,15	

1	2	3	4	5	6
27	ТЕР1-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции стеновой из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-2 слоя) 29/2,15	100 м ² изолируемой поверхности	2,15	
28	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка холодных досок 30/0,52	100 м ходов	0,52	
29	ТССЦпр01-01-0 1-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительной с поручкой вручную 31/17,26	т	17,26	
30	ТССЦпр03-21-0 1-004	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 4 км (Жабинно) 32/17,26	т	17,26	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС 35п.4.7), коэффициент на сложность - 1,25 (МДС 35 Пр. Гр. 3.11.2)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
Шолохов Д.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

763 970,70 руб

" УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Батецкий р-он, д. Мойка, ул. Центральная, д. 23.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., Батецкий р-он, д. Мойка, ул. Центральная, д. 23.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 003/17

на капитальный ремонт скатной крыши

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 763,971 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 994,85 чел-ч

Сметная заработная плата - 137,335 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Исх.№ ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машина	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	На занят. обл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разборка											
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=317,4/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПМ=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТМ=0,46*1,25; Крылья из асбестоцементных листов; Крылья, крыши при ремонте	3,174	283,14	53,84	898,68	727,8	170,88	18,95	60,15	
			100 м2 крыши	229,30	11,30			35,87	0,58	1,83	
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,4436 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали новосков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=57/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,57 100 м труб и покрытий	135,40 135,14	0,26 0,00	77,18	77,03	0,15 0	11,38 0,00	6,48 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0684 т	0		0				
3	ТЕРр46-04-008-04 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=317,4/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций; разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,174 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,70 0,00	872,25	749,42	122,83 0	19,88 0,00	63,08 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,8088 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка служебных окон прямоугольных двускатных V=1/100; ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,01 100 окон	5 175,35 5 162,16	13,19 0,00	51,75	51,62	0,13 0	426,63 0,00	4,27 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
Монтаж.										
5	ТЕРр58-5-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=81/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,81 100 м	3 855,39 647,39	47,68 0,00	3 122,87	524,38	38,62 0	49,84 0,00	40,37 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	ТЕРр58-5-06 (0) МДС35.Пр.1.Т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выработка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов ЗП=18,13*1,25; ЭММ=29,45*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,42*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	22,66	0,00		1 369,02	271,95	441,75	1,78	21,3
7	ТЕРр58-5-03 (0) МДС35.Пр.1.Т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев У=32,4/100; ЗП=1949,67*1,25; ЭММ=35,9*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=150,09*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,324	6 465,61	44,88	2 094,86	789,62	14,54	187,61	60,79	
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,31428 т	0		0					
8	ТЕРр58-5-05 (0) МДС35.Пр.1.Т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осомкой и обертывание только У=4/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04	6 468,10	87,24	258,72	104,06	3,49	200,26	8,01	
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,0508 т	0		0					
9	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.Т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали У=317,4/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,174	1 921,96	39,81	6 100,29	1 024,96	126,36	26,69	84,71	
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.Пр.1.Т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство глухих окон (1,2х1,2м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1	479,85	38,31	479,85	123,8	38,31	9,53	9,53	
			1 служовое окно	123,80	3,38			3,38	0,17	0,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-0933]	Сюбачье изделие для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (включить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
10.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,44 м2	454,71		654,78				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" якой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=476/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,76 м2 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,32 182,59	123,08 2,38	1 496,16	869,13	585,85	12,75	60,69
11.1	[113-8071]	Ангисептик-антпирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	98,532 кг	17,63		1 737,12				
12	ТЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизольца) V=317,4/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,174 м2 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	316,91	218,97	25,19	5,65	17,93
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	365,01 м2	6,85		2 500,32				
13	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контрорележки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,90 м3 древесины в конструкции	1 928,02 316,74	62,05 4,61	3 671,71	603,2	118,16	21,62	41,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-023-01 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) V=317,4/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	3,174 100 м2 кровли	23 203,74 728,34	199,20 24,27	73 648,67 -68 458,04	2 311,75 77,02	632,27 1,23	55,39 3,92	175,8 0
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исполнение)	- 387,228 м2	176,79						
14.2	[101-4535]	Профилист оцинкованный НС35-1000-0,7	387,228 м2	76,02		29 437,07				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	31,74 м2	177,09		5 620,84				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=63/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,63 100 м окрашена	3 493,47 129,35	94,84 8,91	2 200,89 -2 046,26	81,49 59,75 5,61	59,75 0,45	9,59 0,29	6,04 0,29
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательно назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,189 т	10 826,75						
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель, фрубуцалый длиной 2000 мм	32 шт.	155,6		4 979,2				
16	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраса масляными составами по дереву запотенный оконных проемов (окраска служовых окон) V=4,4/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,044 100 м2 окрашиваемой поверхност и	782,71 682,42	5,75 0,25	34,44 -2 046,26	30,03 0,01	0,25 0,01	51,23 0,01	2,25 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001078 т	29 000		31,26				
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	2,364 100 кв.м	228,34 190,24	9,25 1,57	539,8 -2 046,26	449,73 21,87 3,71	14,77 0,08	34,92 0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,2364 1000 шт.	1 779,85		420,76				
17.2	509-9900	Строительный мусор	1,20564 т	0		0				
18	ТЕРр-61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=36/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,36 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	1 014,65	669,35	0,68 0	131,40 0,00	47,3 0
19	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС3.п.4.7	Обраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковой (чердачное помещение) V=68/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,68 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0,00	95,96	64,2	2,05 0	7,27 0,00	4,94 0
20	ТЕРр-58-21-01 (0)	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=2/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	289,8	46,28	0,63 0	18,60 0,00	3,72 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
21	ТЕРр-58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПМ=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0,00	169,98	25,88	0,42 0	10,40 0,00	2,08 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
22	ТЕРр-58-21-01 (0)	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов) V=8/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	1 159,21	185,1	2,54 0	18,60 0,00	14,88 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	258,76	0,00	1 359,87	207,01	3,39	20,80	16,64
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	869,41	138,83	1,9	18,60	11,16
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0,00	764,93	116,44	1,91	15,60	9,36
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -дежонтаж утеплителя) V=72/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,072 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	170,51	170,51	0	214,32	15,43
26.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паровоизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=215*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	4,3 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	363,18	237,32	27,31	4,52	19,44
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН Д (или аналог)	494,5 м2	5,11		2 526,9				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции стеновой из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-100мм) V=215/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Обеспорительные работы; Плиты	2,15	583,36	137,86	1 254,23	957,82	296,4	32,64	70,17
28.1	[104-01111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,0725 м3	584,69		6 473,98				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-200мм) V=215/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Обеспорительные работы; Плиты	2,15	583,36	137,86	1 254,23	957,82	296,4	32,64	70,17
29.1	[104-01111]	Плиты или маты теплоизоляционные	11,0725 м3	584,69		6 473,98				
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=52/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Обеспорительные работы; Деревянные конструкции	0,52 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	564,3	29,02	8,76 1,02	4,37 0,10	2,27 0,05
31	ТССЦп01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,26 т	374,5	0	6 463,87	0	0		
32	ТССЦп03-21-01-004	Перевозка грузов 1 класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 4 км (Жабкино) Цед=6,58*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	17,26 т	47,18	0	814,33		0		
Итого:			96 844,66	12 814,52	3 042,79	985,05	190,69	9,8		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровли из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	749,42*10,56	10,56
Машины и механизмы	122,83*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		8 682,8
Работы по реконструкции или зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (3)		
Накладные расходы	(749,42+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(749,42+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		19 129,12
Кровли из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	856,45*10,56	10,56
Машины и механизмы	171,16*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		10 115,57
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(856,45+35,87)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(856,45+35,87)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		21 705,74
Общестроительные работы (30)		
Зарплата	29,02*10,56	10,56
Машины и механизмы	8,76*6,26	6,26
Материалы	526,52*5,5	5,5
Итого		3 257,15
Деревянные конструкции (30)		
Накладные расходы	(29,02+1,02)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(29,02+1,02)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		3 679,06
Общестроительные работы (28, 29)		
Зарплата	1915,64*10,56	10,56
Машины и механизмы	592,8*6,26	6,26
Материалы	12947,96*5,5	5,5
Итого		95 153,87
Полы (28, 29)		
Накладные расходы	(1915,64+19,02)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль	(1915,64+19,02)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого		124 777,38
Общестроительные работы (20, 21, 22, 23, 24, 25, 27)		
		19 204,21
		10 419,3
		124 777,38

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	956,86*10,56	10 104,44
Машины и механизмы	38,1*6,26	238,51
Материалы	6508,33*5,5	35 795,82
Итого		46 138,77
Крыши, кровля при ремонте (20, 21, 22, 23, 24, 25, 27)		
Накладные расходы	$(956,86+0)*10,56*0,83*0,85$	7 174,15
Сметная прибыль	$(956,86+0)*10,56*0,65*0,8$	5 254,31
Итого		58 567,23
Общестроительные работы (17)		
Зарплата	449,73*10,56	4 749,15
Машины и механизмы	21,87*6,26	136,91
Материалы	488,96*5,5	2 689,28
Итого		7 575,34
Печные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	$(449,73+3,71)*10,56*0,78*0,85$	3 160,3
Сметная прибыль	$(449,73+3,71)*10,56*0,63*0,8$	2 394,16
Итого		13 129,8
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	170,51*10,56	1 800,59
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 800,59
Прочие ремонтно-строительные работы (26)		
Накладные расходы	$(170,51+0)*10,56*0,78*0,85$	1 188,39
Сметная прибыль	$(170,51+0)*10,56*0,5*0,8$	720,23
Итого		3 709,21
Опелочные работы (16, 19)		
Зарплата	94,23*10,56	995,07
Машины и механизмы	2,3*6,26	14,4
Материалы	65,13*4,28	278,76
Итого		1 288,23
Отделочные работы (16, 19)		
Накладные расходы	$(94,23+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	796,14
Сметная прибыль	$(94,23+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	368,21
Итого		2 452,58
Опелочные работы (18)		
Зарплата	669,35*10,56	7 068,34

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0,68*6,26	4,26
Материалы	344,61*4,28	1 474,93
Итого		8 547,53
Штукатурные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	(669,35+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(669,35+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		16 110,65
Кровля из профлированного листа (10, 13)		
Зарплата	727*10,56	10,56
Машины и механизмы	156,47*6,26	6,26
Материалы	3851,31*3,24	3,24
Итого		21 134,86
Деревянные конструкции (10, 13)		
Накладные расходы	(727+12,16)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(727+12,16)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		31 516,22
Кровля из профлированного листа (14, 15)		
Зарплата	2393,24*10,56	10,56
Машины и механизмы	692,02*6,26	6,26
Материалы	42297,12*3,24	3,24
Итого		166 647,33
Кровли (14, 15)		
Накладные расходы	(2393,24+82,63)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(2393,24+82,63)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		202 204,78
Кровля из профлированного листа (11)		
Зарплата	869,13*10,56	10,56
Машины и механизмы	585,85*6,26	6,26
Материалы	1778,29*3,24	3,24
Итого		18 607,09
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	(869,13+11,31)*10,56*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(869,13+11,31)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		30 228,89
Кровля из профлированного листа (5, 6, 7, 8, 9, 12)		
Зарплата	2933,94*10,56	10,56
Машины и механизмы	649,95*6,26	6,26
Итого		30 982,41
Итого		4 068,69

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	12179,1*3,24	39 460,28
Итого		74 511,38
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 9, 12)		
Накладные расходы	(2933,94+24,96)*10,56*0,83*0,85	22 184,65
Сметная прибыль	(2933,94+24,96)*10,56*0,65*0,8	16 247,91
Итого		112 943,94
Итого		640 154,6
Итого по погружке		6 463,87
Итого		646 618,47
Итого по перевозке		814,33
Итого		647 432,8
Итого		647 432,8
Итого		116 537,9
Итого		763 970,7

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова