


А.Ю. Уткин
20__ года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см.№316-08-16

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Новгородская обл., п.Батецкий, ул.Школьная, д.3



По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,79	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,79	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали помесков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,16	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,436	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,79	
6	Устройство контробрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,79	
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	4,46	
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	2,79	
9	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (4х скатной)	100 м2	2,79	
10	Устройство снегозадержателя	100 мп	0,58	
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,84	
13	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,436	
14	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,436	

15	Устройство слуховых окон(1,2*0,9)	1 слуховое окно	1	
16	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,011	
17	Исправление кривизны дымовой трубы(1,6м3)	100 кирпичей	6,304	
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,24	
19	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,24	
20	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,157	
21	Смена колпачков на дымовых трубах на один канал	100 колпачков	0,06	
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	0,70	
23	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10,749	
24	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км	т	10,749	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 5.14.7); стесненность-1,15 (МДС 38 Пр.3.7)

СОСТАВИЛ: *И.И. Сидоров*

И.И. Сидоров

Проверил: *И.И. Сидоров*

И.И. Сидоров

_____ " _____ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., п. Ватешки, ул. Школьная, д. 3
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 316-08-16

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 528,301 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 802,45 чел-ч
Сметная заработная плата - 101,835 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)



А.Ю. Уткин
2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-р58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,79	226,51	43,07	631,96	511,8	120,17	15,16	42,3
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			25,22	0,46	1,28
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,906 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,79	219,85	30,96	613,38	527	86,38	15,9	44,36
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,511 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали повсюдов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,16	108,32	0,21	17,33	17,3	0,03	9,1	1,46
	(0)		100 м груб и покрытий	108,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0192	0		0				
			т							
4	ТЕРР54-3-01	Разборка подшивки карнизов из досок	0,436	361,65	29,36	157,68	144,88	12,8	28,87	12,59
	(0)		100 м2	332,29	15,73			6,86	0,8	0,35
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,04204	0		0				
			т							
5	ТЕРР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,79	1 849,41	31,85	5 159,85	720,77	88,86	21,35	59,57
	(0)		100 м2	258,34	6,29			17,55	0,32	0,89
6	ТЕРР58-12-04	Устройство контрообрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	2,79	1 385,11	11,4	3 864,46	621,5	31,81	18,41	51,36
	(0)		100 м2	222,76	1,57			4,38	0,08	0,22
6.1	[102-00251]	Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-2,511	1 241,2		-3 116,65				
6.2	[102-80071]	Бруска обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II	1,3	1 155		1 501,5				
			м3							
7	ТЕРР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,46	253,18	98,46	1 129,18	651,47	439,13	10,2	45,49
	(0) МДС35.п.4.7		100м2	146,07	1,9			8,47	0,11	0,49
			ЗП=127,02*1,15; СММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25							
7.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирлен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	92,322	17,63		1 627,64				
			кг							
8	ТЕРР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	2,79	1 074,46	43,3	2 997,74	335,05	120,81	9,02	25,17
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	120,09	3,2			8,93	0,16	0,45
			изолируемо й поверхности							
			ЗП=104,43*1,15; СММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,79 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	68 717,09	1 739,57	444,61 54,15	47,41 0,99	132,27 2,76
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 357,12 м2	176,79		-63 135,24				
9.2	[101-4588]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,7	357,12 м2	79,26		28 305,33				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	35,712 м2	177,09		6 324,24				
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,58 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 000,21	60,02	44,01 4,14	7,67 0,36	4,45 0,21
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,174 т	10 826,75		-1 883,85				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	29 шт.	155,6		4 512,4				
11	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
11.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,056 т	3 742,53 0	0	0		0	0	0
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,84	3 716,38	38,14	3 121,76	435,04	32,04	39,87	33,49
13	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,436 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	2 134,06	378	0 38,27 2,14	0 65,93 0,25	0 28,75 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,436 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	357,1 0	217,46	3,09 0,11	37,44 0,01	16,32 0
14.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,0134 т	29 000		388,6				
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
15.1	[203-02511]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
15.2	[203-01771]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,08 м2	454,71		491,09				
15.3	[101-09011]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
16	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0108 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	8,45	7,37	0,06 0	51,23 0,01	0,55 0
16.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,000265 т	29 000		7,67				
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(1,6м3) V=1,6*394/100	6,304 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 439,46	1 199,27	58,31 9,9	14,77 0,08	93,11 0,5
17.1	[404-02761]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,6304 1000 шт.	1 772,3		1 117,26				
17.2	509-9900	Строительный мусор	3,21504 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,24 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	676,43	446,23	0,46 0	131,4 0	31,54 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окражка ветноглозков с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,24 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	158,49	35,96	2,98 0	11,53 0	2,77 0		
20	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,157 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	337,71	39,87	2,64 0,52	20,8 0,17	3,27 0,03		
21	ТЕРр60-19-01 (0)	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	0,06 100 колпаков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	826,79	205,18	2,07 0,26	263,25 0,22	15,8 0,01		
22	ТЕРр08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (для карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,7 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	730,39	460,48	6,48 0	50,03 0	35,02 0		
23	ТССЦпш01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	10,749 т	374,5 0	0 0	4 025,5	0	0 0				
24	ТССЦпш03-21-01-0 04	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 4 км Цед=6,58*7,17	10,749 т	47,1786 0	0 0	507,14		0 0				
ИТОГО:				71 663,96	8 890,69	1 565,77						
На стесненные условия труда				1 568,47	1 333,6	234,87						
Кэлп=0,15; Кмаш=0,15; Кэмп=0,15; Кэт=0,15; Ктэм=0,15				73 232,43	10 224,29	1 800,64						
ИТОГО:				73 232,43	10 224,29	1 800,64		167,13		8,56		
Кровля из профилированного листа (5, 6, 11, 12)							Значение		Прямые			
Зарплата							2086,95*9,8		9,8		20 452	
Машины и механизмы							175,74*6,26		6,26		1 100	
Материалы							8600,9*3,24		3,24		27 867	
Итого											49 419	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 11, 12)			
Накладные расходы	(2086,95+25,22)*9,8*0,83*0,85	0,71	14 696
Сметная прибыль	(2086,95+25,22)*9,8*0,65*0,8	0,52	10 764
Итого			74 879
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10)			
Зарплата	2454,84*9,8	9,8	24 057
Машины и механизмы	700,84*6,26	6,26	4 387
Материалы	45093,86*3,24	3,24	146 104
Итого			174 548
Кровля (8, 9, 10)			
Накладные расходы	(24057+758)*1,2*0,9*0,85	0,92	22 830
Сметная прибыль	(24057+758)*0,65*0,85*0,8	0,44	10 919
Итого			208 297
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата	749,19*9,8	9,8	7 342
Машины и механизмы	505*6,26	6,26	3 161
Материалы	1666,22*3,24	3,24	5 399
Итого			15 902
Теплоизоляционные работы (7)			
Накладные расходы	(7342+95)*1*0,9*0,85	0,77	5 726
Сметная прибыль	(7342+95)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 570
Итого			25 198
Кровля из профилированного листа (20)			
Зарплата	45,85*9,8	9,8	449
Машины и механизмы	3,04*6,26	6,26	19
Материалы	295,2*3,24	3,24	956
Итого			1 424
Прочие ремонтно-строительные работы (20)			
Накладные расходы	(449+6)*0,78*0,85	0,66	300
Сметная прибыль	(449+6)*0,5*0,8	0,4	182
Итого			1 906
Отделочные работы (14, 16, 19)			
Зарплата	299,91*9,8	9,8	2 939
Машины и механизмы	7,05*6,26	6,26	44
Материалы	653,38*4,22	4,22	2 757
Итого			5 740
Отделочные работы (14, 16, 19)			
Накладные расходы	(2939+1)*1,05*0,9*0,85	0,8	2 352

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(2939+1)*0,55*0,85*0,8$	1 088
Итого	0,37	9 180
Общестроительные работы (17)		
Зарплата	1379,16*9,8	13 516
Машины и механизмы	67,06*6,26	420
Материалы	1299,13*5,5	7 145
Итого		21 081
Печные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	$(13516+112)*0,78*0,85$	8 994
Сметная прибыль	$(13516+112)*0,63*0,8$	6 814
Итого		36 889
Отделочные работы (18)		
Зарплата	513,16*9,8	5 029
Машины и механизмы	0,53*6,26	3
Материалы	229,74*4,22	970
Итого		6 002
Штукатурные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	$(5029+0)*0,79*0,85$	3 369
Сметная прибыль	$(5029+0)*0,5*0,8$	2 012
Итого		11 383
Кровли из профилированного листа (13, 15)		
Зарплата	548,6*9,8	5 376
Машины и механизмы	79,26*6,26	496
Материалы	2486,11*3,24	8 055
Итого		13 927
Деревянные конструкции (13, 15)		
Накладные расходы	$(5376+55)*1,18*0,9*0,85$	4 888
Сметная прибыль	$(5376+55)*0,63*0,85*0,8$	2 335
Итого		21 150
Кровли из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	608,47*9,8	5 963
Машины и механизмы	138,23*6,26	865
Материалы	0	0
Итого		6 828
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	$(5963+284)*0,83*0,85$	4 435
Сметная прибыль	$(5963+284)*0,65*0,8$	3 248
Итого		14 511

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	606,05*9,8	5 939
Машины и механизмы	99,34*6,26	622
Материалы	0	0
Итого		6 561
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(5939+0)*1,1*0,9*0,85	4 989
Сметная прибыль	(5939+0)*0,7*0,85*0,8	2 851
Итого		14 401
Кровля из профилированного листа (21)		
Зарплата	235,96*9,8	2 312
Машины и механизмы	2,38*6,26	15
Материалы	619,55*3,24	2 007
Итого		4 334
Печные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	(2312+3)*0,78*0,85	1 528
Сметная прибыль	(2312+3)*0,63*0,8	1 158
Итого		7 020
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	166,61*9,8	1 633
Машины и механизмы	14,72*6,26	92
Материалы	0	0
Итого		1 725
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(1633+77)*0,85*0,85	1 231
Сметная прибыль	(1633+77)*0,8*0,8	1 094
Итого		4 050
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	529,55*9,8	5 190
Машины и механизмы	7,45*6,26	47
Материалы	263,43*5,5	1 449
Итого		6 686
Конструкции из кирпича и блоков (22)		
Накладные расходы	(5190+0)*1,22*0,9*0,85	4 827
Сметная прибыль	(5190+0)*0,8*0,85*0,8	2 803
Итого		14 316
Итого по погрузке		
Итого по перевозке		4 026
		507

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			4 533
Итого			447 713
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			447 713
НДС		447713*0,18	80 588,34
Итого			528 301,34

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНО "Региональный фонд"



Н. П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНО "Региональный фонд"



Е. А. Серова