


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора
СНКО «Региональный фонд»
С.Ю. Морозов
« » 2019 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по капитальному ремонту **фасадной** части здания дом деревянный
(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. К.Либкнехта д.75
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дом)

Длина дома	19,0	м
Ширина дома	8,6	м
Площадь дома	172	м ²
Высота дома	7,65	м
Объем дома	1319	м ³
Количество этажей	2	шт
Количество подъездов	1	шт
Количество квартир	4	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во
1	2	3	4
1	Очистка фасада от старой краски (деревянная вагонка)	м ²	351
	Ремонт деревянной вагонки стен фасада	м ²	10
	Окраска стен фасадными красками по дереву с подготовкой поверхности	м ²	351
2	Ремонт кирпичной кладки цоколя	м ³	0,8
	Ремонт штукатурки поверхности стен цоколя	м ²	37,9
	Окраска цоколя красками на битумной основе с подготовкой поверхности	м ²	37,9
3	Замена отливной доски (150x25)	м	58
4	Окраска металлических газовых труб и опорных уголков (диам. 32 мм, 20 мм)	м ²	3,8
5	Смена оконных сливов из листового оцинкованного железа	м	1
6	Демонтаж деревянных оконных блоков в подъездах (0,9 х 0,7 м)	шт	1
	Установка пластиковых оконных блоков в подъездах (0,9 х 0,7 м)	шт	1
	Устройство деревянных оконных откосов, с окраской	м ²	0,6
7	Замена деревянного дверного блока по фасаду (2,0 м х 0,9м) на металлический дверной блок	шт	2
	Замена деревянных оконных блоков(глухих, одинарное остекление) над входными дверями (0,9х0,4м)	шт	2
8	Разборка деревянных элементов кровли (козырька):		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	10
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (примыкание к стенам)	м	3

	Разборка покрытий кровли, козырьков из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 1 шт	м ²	10
	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из :		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	10
	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	10
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к стенам)	м	3
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	15
9	Ремонт штукатурки крыльца	м ²	3,5
	Окраска боковых поверхностей крыльца красками на битумной основе с подготовкой поверхности	м ²	3,5
10	Устройство отмостки:		
	Разборка существующей отмостки толщ. 100 мм	м ²	30
	- Разработка грунтов вручную в траншеях глубиной 0,2 м, шириной 1м без креплений, группа грунта 2	м ³	12,8
	- Устройство оснований под отмостку из песка толщ.100мм шириной 1м	м ²	64
	- Устройство оснований под отмостку из щебня толщ.100мм шириной1м	м ²	64
	- Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм, шириной 1м Бетон М100	м ³	6,4
	- Устройство деформационных швов	м	26
	- Укладка арматурной сетки диаметром 5мм, размером 100мм x 100мм	м ²	64
	- Расчистка стен (ниже уровня земли)	м ²	12,8
	- Гидроизоляция битумная	м ²	12,8
11	Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) высота 6 м	м ²	428
12	Погрузка мусора	т	
13	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил
12.02.2017

Гл. специалист



А.С.Ботвинин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

477 129,68 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора СНКО "Региональный фонд"
С.Ю. Морозов

" " 2019 г.

2019 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.К.Либкнехта, д.75.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.К.Либкнехта, д.75.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 236/19

на капитальный ремонт фасада (S=428 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

477,130 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

688,85 чел-ч

Сметная заработная плата - 102,569 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700-И от 24.09.2018г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На ед.ин.	Всего
			Основной зарплата		В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата						
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фасад													
1	ТЕР53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен	0,1	193,61	52,04	19,36	14,16	5,2	12,30	1,23			
				100 м2 стен	141,57			8,85	0,89	0,45	0,05		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,094 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР 10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,1 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,10 548,95	74,53 0,00	426,41	54,9	7,45 0	41,75 0,00	4,17 0
3	ТЕР р53-7-01 (0)	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (смена отливной доски)	0,58 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0,00	526,94	245,98	11,04 0	31,84 0,00	18,47 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,145 т	0		0				
4	ТЕР р62-22-07 (0) т.ч.2.15.34 У=351*1,1/100	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	3,861 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 493,41 716,59	21,33 0,00	5 766,06	2 766,75	82,36 0	53,12 0,00	205,1 0
4.1	[113-0651]	Эмаль ПФ-115 различных цветов	0,05444 т	47 919,88		2 608,76				
5	ТЕР р62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,038 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 244,53 992,99	1,06 0,00	47,29	37,73	0,04 0	80,60 0,00	3,06 0
5.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,6118 кг	39,83		24,37				
6	ТЕР 08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,28 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,43 657,83	9,26 0,00	4 465,87	2 815,53	39,64 0	50,03 0,00	214,11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Окна и двери

7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (2 шт) V=0,9*0,7*1/100	0,006	2 412,46	284,06	15,2	13,41	1,79	172,76	1,09
			100 м2	2 128,40	152,17			0,96	7,74	0,05
8	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых V=0,9*0,7*1/100; ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ЗТГ=145,72*1,15; ЗТГм=0,66*1,25	0,006	13 520,04	601,03	85,18	14,06	3,79	167,58	1,06
			100 м2 проемов	2 232,14	16,23			0,1	0,83	0,01
8.1	[203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом	0,63	1 700,52		1 071,33				
			м2							
9	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (ножков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,01	3 822,74	7,17	38,23	5,38	0,07	41,41	0,41
			100 м	537,92	1,57			0,02	0,08	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,002	0		0				
10	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (оконный откос) V=0,6/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=36,3*1,15; ЗТГм=0*1,25	0,006	4 264,10	74,53	25,58	3,29	0,45	41,75	0,25
			100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,95	0,00			0	0,00	0
11	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен V=0,6/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТГ=58,52*1,15; ЗТГм=0,01*1,25	0,006	1 325,22	11,04	7,95	5,58	0,07	67,30	0,4
			100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0	0,01	0
11.1	[113-0651]	Эмаль ПФ-115 различных цветов	0,000155	47 919,88		7,42				
12	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (2 шт) V=0,9*0,4*2/100	0,007	2 412,46	284,06	17,37	15,32	2,05	172,76	1,24
			100 м2	2 128,40	152,17			1,1	7,74	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 V=0,9*0,4*2/100; ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=260*1,15; ЗТм=0*1,25	0,0072	12 148,49	585,83	87,47	29,04	4,22	299,00	2,15
13.1	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 проемов	4 033,51	0,00			0	0,00	0
13.2	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
14	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,72 м2	264,95		190,76				
14.1	ТЕР15-04-025-05	Углубленная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,72*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТТ=138,6*1,15; ЗТм=0,01*1,25	0,00864	2 423,09	12,36	20,94	19,03	0,11	159,39	1,38
14.1	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0	0,01	0
15	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,219802 кг	39,83		8,75				
16	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплнений проемов дверных V=2*0,9*2/100	0,036	1 564,23	284,06	56,31	46,09	10,23	103,91	3,74
16	(0)		100 м2	1 280,17	152,17			5,48	7,74	0,28
16	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы V=2*0,9*2; ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=2,4*1,15; ЗТм=0*1,25	3,6 1 м2 проема	108,00	28,08	388,8	150,03	101,07	2,76	9,94
16.1	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		200 шт.	41,68	0,00			0	0,00	0
16.1	[101-0953]	Ручка-скоба	200 шт.	21,69		4 338				
16.2	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный	3,6 м2	1 579,39		5 685,8				
17	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=1,11*1,15; ЗТм=0*1,25	1 шт.	23,89	3,79	23,89	19,27	3,79	1,28	1,28
17.1	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		1 шт.	19,27	0,00			0	0,00	0
17.1	[101-6978]	Доводчик дверной	1 шт.	400,16		400,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посколь										
18	ТЕР53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,8	596,73	31,57	477,38	345,69	25,26	35,39	28,31
	(0)		1 м3 кладки	432,11	8,45			6,76	0,43	0,34
18.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	0,3216 1000 шт.	1 449,38		466,12				
19	ТЕР61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,379	3 665,60	1,23	1 389,26	950,34	0,47	188,25	71,35
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	2 507,49	0,00			0	0,00	0
19.1	509-9900	Строительный мусор	1,834 т	0		0				
20	ТЕР13-03-001-03	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577, первый слой	0,379	336,83	14,60	127,66	41,56	5,53	6,58	2,49
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Чп1.13.7	ЗП=86,68*1,15*1,1; ЭММ=11,68*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=5,2*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	109,65	0,19			0,07	0,01	0
21	ТЕР13-03-003-02	Окраска отгрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	0,379	258,79	9,49	98,08	39,49	3,6	7,54	2,86
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Чп1.13.7	ЗП=82,37*1,15*1,1; ЭММ=7,59*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=5,96*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	104,20	0,19			0,07	0,01	0
Козырёк										
22	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	0,1	219,85	30,96	21,99	18,89	3,1	15,90	1,59
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,1 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	22,65	18,34	4,31 0,9	15,16 0,46	1,52 0,05
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,14 т	0		0				
24	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	0,1 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	184,94	25,83	3,19 0,63	21,35 0,32	2,14 0,03
25	ТЕР09-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	0,1 100 м2 покрытия	1 167,59 543,79	623,80 68,15	116,76	54,38	62,38 6,82	40,83 3,26	4,08 0,33
25.1	[101-1843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	0,09 т	12 688,3		1 141,95				
25.2	[101-1845]	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой	73 шт.	0,2		14,6				
26	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (примыкания к стенам)	0,03 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	114,68	16,14	0,22 0,05	41,41 0,08	1,24 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,007 т	0		0				
27	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	0,15 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	37,98	21,91	14,77 0,29	10,20 0,11	1,53 0,02
27.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" или аналог для древесины	3,104 кг	17,63		54,72				

Крыльцо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,035	3 846,62	1,23	134,63	94,1	0,04	201,84	7,06
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхност и	2 688,51	0,00			0	0,00	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,169 т	0		0				
29	ТЕР13-03-001-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Тчп1.13.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577, первый слой ЗП=86,68*1,15*1,1; ЭММ=1,68*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=5,2*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	0,035 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	336,83 109,65	14,60 0,19	11,79	3,84	0,51	6,58	0,23
30	ТЕР13-03-003-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Тчп1.13.7	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 ЗП=82,37*1,15*1,1; ЭММ=7,59*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=5,96*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	0,035 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	258,79 104,20	9,49 0,19	9,06	3,65	0,33	7,54	0,26
31	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	2,391 т	3 19,93 0	0 0	764,95	0	0		
32	ТССЦшт03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (ТБО в д.Перелки) Цед=11,99*7,24	2,391 т	86,81 0	0	207,56		0		
ИТОГО:			30 798,55	7 889,71	397,08	24,16	593,74	1,22		
Наименование и значение множителей			Значение		Прямые					

Двери: стальные (16, 17)

Заплата

169,3*11,27

11,27

1 908,01

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	104,86*8,36	876,63
Материалы	10562,49*2,88	30 419,97
Итого		33 204,61
Строительные металлические конструкции (16, 17)		
Накладные расходы	(169,3+0)*11,27*0,9*0,9	0,81
Сметная прибыль	(169,3+0)*11,27*0,85*0,85	0,72
Итого		1 545,49
Кровля из оцинкованной стали (9)		
Зарплата	5,38*11,27	11,27
Машины и механизмы	0,07*9,28	9,28
Материалы	32,78*3,89	3,89
Итого		60,63
Крыши, кровли при ремонте (9)		
Накладные расходы	(5,38+0,02)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль	(5,38+0,02)*11,27*0,65	0,65
Итого		50,51
Кровля из асбестоцементных листов (22)		
Зарплата	18,89*11,27	212,89
Машины и механизмы	3,1*9,35	28,99
Материалы	0*4,94	0
Итого		241,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)		
Накладные расходы	(18,89+0)*11,27*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль	(18,89+0)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого		210,76
Кровля из асбестоцементных листов (23)		
Зарплата	18,34*11,27	206,69
Машины и механизмы	4,31*9,35	40,3
Материалы	0*4,94	0
Итого		246,99
Крыши, кровли при ремонте (23)		
Накладные расходы	(18,34+0,9)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль	(18,34+0,9)*11,27*0,65	0,65
Итого		179,97
Двери: деревянные (15)		
Зарплата	46,09*11,27	519,43
Машины и механизмы	10,23*9,58	98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		0*4,64	0
Итого		4,64	617,43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15)			
Накладные расходы	$(46,09+5,48)*11,27*1,1*0,9$	0,99	575,38
Сметная прибыль	$(46,09+5,48)*11,27*0,7*0,85$	0,6	348,72
Итого			1 541,53
Общестроительные работы (2, 10, 13)			
Зарплата	87,23*11,27	11,27	983,08
Машины и механизмы	12,12*6,32	6,32	76,6
Материалы	650,97*5,6	5,6	3 645,43
Итого			4 705,11
Деревянные конструкции (2, 10, 13)			
Накладные расходы	$(87,23+0)*11,27*1,18*0,9$	1,06	1 042,07
Сметная прибыль	$(87,23+0)*11,27*0,63*0,85$	0,54	530,86
Итого			6 278,04
Общестроительные работы (7, 12)			
Зарплата	28,73*11,27	11,27	323,79
Машины и механизмы	3,84*6,32	6,32	24,27
Материалы	0*5,6	5,6	0
Итого			348,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7, 12)			
Накладные расходы	$(28,73+2,06)*11,27*1,1*0,9$	0,99	343,53
Сметная прибыль	$(28,73+2,06)*11,27*0,7*0,85$	0,6	208,2
Итого			899,79
Общестроительные работы (1, 3, 18)			
Зарплата	605,83*11,27	11,27	6 827,7
Машины и механизмы	41,5*6,32	6,32	262,28
Материалы	842,47*5,6	5,6	4 717,83
Итого			11 807,81
Стены при ремонте (1, 3, 18)			
Накладные расходы	$(605,83+7,65)*11,27*0,86$	0,86	5 945,97
Сметная прибыль	$(605,83+7,65)*11,27*0,7$	0,7	4 839,74
Итого			22 593,52
Окна, двери из ПВХ профиля (8)			
Зарплата	14,06*11,27	11,27	158,46
Машины и механизмы	3,79*7,07	7,07	26,8
Материалы	1138,66*2,04	2,04	2 322,87

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			2 508,13
Деревянные конструкции (8)			
Накладные расходы	$(14,06+0,1)*11,27*1,18*0,9$	1,06	169,16
Сметная прибыль	$(14,06+0,1)*11,27*0,63*0,85$	0,54	86,17
Итого			2 763,46
Отделочные работы (6)			
Зарплата	2815,53*11,27	11,27	31 731,02
Машины и механизмы	39,64*8,61	8,61	341,3
Материалы	1610,69*4,22	4,22	6 797,11
Итого			38 869,43
Конструкции из кирпича и блоков (6)			
Накладные расходы	$(2815,53+0)*11,27*1,22*0,9$	1,1	34 904,13
Сметная прибыль	$(2815,53+0)*11,27*0,8*0,85$	0,68	21 577,1
Итого			95 350,66
Отделочные работы (20, 21, 29, 30)			
Зарплата	88,54*11,27	11,27	997,85
Машины и механизмы	9,97*8,61	8,61	85,84
Материалы	148,08*4,22	4,22	624,9
Итого			1 708,59
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (20, 21, 29, 30)			
Накладные расходы	$(88,54+0,16)*11,27*0,9*0,9$	0,81	809,72
Сметная прибыль	$(88,54+0,16)*11,27*0,7*0,85$	0,6	599,79
Итого			3 118,1
Отделочные работы (11, 14)			
Зарплата	24,61*11,27	11,27	277,35
Машины и механизмы	0,18*8,61	8,61	1,55
Материалы	20,27*4,22	4,22	85,54
Итого			364,44
Отделочные работы (11, 14)			
Накладные расходы	$(24,61+0)*11,27*1,05*0,9$	0,95	263,49
Сметная прибыль	$(24,61+0)*11,27*0,55*0,85$	0,47	130,36
Итого			758,29
Отделочные работы (19, 28)			
Зарплата	1044,44*11,27	11,27	11 770,84
Машины и механизмы	0,51*8,61	8,61	4,39
Материалы	478,95*4,22	4,22	2 021,17
Итого			13 796,4

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Штукатурные работы при ремонте (19, 28)		
Накладные расходы	(1044,44+0)*11,27*0,79	0,79
Сметная прибыль	(1044,44+0)*11,27*0,5	0,5
Итого		28 980,78
Отделочные работы (4, 5)		
Зарплата	2804,48*11,27	11,27
Машины и механизмы	82,4*8,61	8,61
Материалы	5559,6*4,22	4,22
Итого		55 777,46
Малярные работы при ремонте (4, 5)		
Накладные расходы	(2804,48+0)*11,27*0,8	0,8
Сметная прибыль	(2804,48+0)*11,27*0,5	0,5
Итого		25 285,19
Кровля из профилированного листа (25)		
Зарплата	54,38*11,27	11,27
Машины и механизмы	62,38*9,2	9,2
Материалы	1156,55*3,93	3,93
Итого		4 545,24
Строительные металлические конструкции (25)		5 732
Накладные расходы	(54,38+6,82)*11,27*0,9*0,9	0,81
Сметная прибыль	(54,38+6,82)*11,27*0,85*0,85	0,72
Итого		6 787,28
Кровля из профилированного листа (27)		
Зарплата	21,91*11,27	11,27
Машины и механизмы	14,77*9,2	9,2
Материалы	56,02*3,93	3,93
Итого		220,16
Теплоизоляционные работы (27)		602,97
Накладные расходы	(21,91+0,29)*11,27*1*0,9	0,9
Сметная прибыль	(21,91+0,29)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого		978,26
Кровля из профилированного листа (24, 26)		
Зарплата	41,97*11,27	11,27
Машины и механизмы	3,41*9,2	9,2
Материалы	254,25*3,93	3,93
Итого		1 503,57
Крыши, кровли при ремонте (24, 26)		

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы			(473+7,66)*0,83	398,95
Сметная прибыль			(473+7,66)*0,65	312,43
Итого			0,65	2 214,95
Итого				306 681,55
Итого по погрузке				764,95
Итого по перевозке				207,56
Итого				307 654,06

№2 Отмостка										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-12-05 (0)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных V=30*0,1/100	0,03 100 м3 конструкций	2 941,33 957,51	1 983,82 331,27	88,24	28,73	59,51 9,94	77,72 16,85	2,33 0,51
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
2	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 V=64*0,2/100; ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,128 100 м3 грунта	2 103,95 2 103,95	0,00 0,00	269,31	269,31	0,00 0,00	177,10 0,00	22,67 0,00
3	ТЕР 13-06-004-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Очистка стен фундамента от земли V=64*0,2/100; ЗП=1,3*1,15; ЭММ=0,27*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,128 1 м2 обеспыливаемой поверхности	1,8325 1,495	0,3375 0	0,23	0,19	0,04 0	0,115 0	0,01 0
4	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону V=64*0,2/100; ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,128 100 м2 изолируемой поверхности	1 298,666 353,2685	103,1875 0	166,23	45,22	13,21 0	24,38 0	3,12 0
5	ТЕР08-01-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство основания песчаного (толщ. 100мм, шириной 1м- под отмостку) V=64*0,1; ЗП=28,61*1,15; ЭММ=38,35*1,25; ЗПм=4,43*1,25; ТЗТ=2,3*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	6,4 1 м3 основания	185,139 32,9015	47,9375 5,5375	1 184,89	210,57	306,8 35,44	2,645 0,3625	16,93 2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						9 402,1	1 048,02	1 041,71		85,26
ИТОГО:										139,14
										8,63

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые
Отмостка: армированная сеткой (2)							
Зарплата						269,31*11,27	11,27
Машины и механизмы						0*7,55	7,55
Материалы						0*5,99	5,99
Итого							3 035,12
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)							
Накладные расходы						(269,31+0)*11,27*0,8*0,9	0,72
Сметная прибыль						(269,31+0)*11,27*0,45*0,85	0,38
Итого							2 185,29
Отмостка: армированная сеткой (8, 9)							
Зарплата						193,78*11,27	11,27
Машины и механизмы						147,64*7,55	7,55
Материалы						5192,14*5,99	5,99
Итого							34 399,5
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (8, 9)							
Накладные расходы						(193,78+29,04)*11,27*1,05*0,9	0,95
Сметная прибыль						(193,78+29,04)*11,27*0,65*0,85	0,55
Итого							2 385,62
Отмостка: армированная сеткой (4, 5, 6)							
Зарплата						475,56*11,27	11,27
Машины и механизмы						834,01*7,55	7,55
Материалы						1901,98*5,99	5,99
Итого							5 359,56
Конструкции из кирпича и блоков (4, 5, 6)							
Накладные расходы						(475,56+100,16)*11,27*1,22*0,9	1,1
Сметная прибыль						(475,56+100,16)*11,27*0,8*0,85	0,68
Итого							7 137,2
Отмостка: армированная сеткой (3)							
Зарплата						0,19*11,27	11,27
Машины и механизмы						0,04*7,55	7,55
Материалы						0*5,99	5,99
Итого							2,14
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (3)							
							2,44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(0,19+0)*11,27*0,9*0,9$	0,81 1,73
Сметная прибыль	$(0,19+0)*11,27*0,7*0,85$	0,6 1,28
Итого		5,45
Отмостка: армированная сеткой (7)		
Зарплата	$80,45*11,27$	11,27 906,67
Машины и механизмы	$0,51*7,55$	7,55 3,85
Материалы	$218,26*5,99$	5,99 1 307,38
Итого		2 217,9
Фундаменты при ремонте (7)		
Накладные расходы	$(80,45+0)*11,27*0,93$	0,93 843,2
Сметная прибыль	$(80,45+0)*11,27*0,75$	0,75 680
Итого		3 741,1
Отмостка: армированная сеткой (1)		
Зарплата	$28,73*11,27$	11,27 323,79
Машины и механизмы	$59,51*7,55$	7,55 449,3
Материалы	$0*5,99$	5,99 0
Итого		773,09
Благоустройство при ремонте (1)		
Накладные расходы	$(28,73+9,94)*11,27*1,04$	1,04 453,24
Сметная прибыль	$(28,73+9,94)*11,27*0,6$	0,6 261,49
Итого		1 487,82
Итого		84 372,89
Итого по погрузке		2 955,99
Итого по перевозке		2 625,13
Итого		89 954,01

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		397 608,07
НДС	$397608,07*0,2$	20% 79 521,61
Итого		477 129,68

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"




Яковлева Е.А.
Колесников И.Л.