

«УТВЕРЖДАЮ»:
 Заместитель генерального
 директора
 СНКО «Региональный фонд»
 С.Ю. Морозов
 « » 2019г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 по капитальному ремонту: кровли плоской дом кирпичный
 (наименование работ)

Общая площадь кровли - 738,9 м²
 по адресу : г. Боровичи, ул. Садовая, д. № 26
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дом)

Длина дома	49,8	м
Ширина дома	12,8	м
Общая площадь дома	676,2	м ²
Высота дома	9,5	м
Объем дома	6424	м ³
Количество этажей	3	шт
Количество подъездов	3	шт
Количество квартир	27	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	735
2	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	735
3	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	735
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцион- ный кровельный ковер	м ²	735
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя	м ²	735
6	- устройство примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с фартуками	м	5,8
	- устройство примыкания кровель из наплавляемых материалов к трубам высотой до 600 мм с креплением металлической полосой	м	98
7	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и теле антеннам	шт	3
8	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной до 0,4 м	м	142
9	Установка колпаков вент. оголовков :		
	на 25 каналов		
	на 18 каналов	шт	2
	на 10 каналов	шт	4
	на 8 каналов	шт	2
	на 6 каналов	шт	1
	на 4 канала	шт	2
10	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	2
11	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	38
12	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	38

13	Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м ²	3,9
	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	3,9
	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	3,9
	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной до 0,4 м	м	8
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м ²	3,9
	Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	3,9
14	Заделка швов между карнизных плит	м	41
15	Замена деревянного дверного блока выхода на кровлю, обитого листовым железом размером 0,7 м x 0,9 м	шт	1
	Замена подъездного деревянного люка, обитого листовым железом размером 0,5 м x 0,5 м	шт	1
16	Погрузка мусора	т	
17	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Гл. специалист



А.С. Ботвинин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 1 338 339,67 руб

"УТВЕРЖАЮ"

Заместитель Генерального директора СНКО "Региональный фонд" _____ С.Ю. Морозов

" " 2019 г.

ФОРМА № 4

2019 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Садовая, д.26.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Садовая, д.26.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 735/19

на капитальный ремонт крыши (S=738,9 м2)

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 338,340 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 698,41 чел-ч

Сметная заработная плата - 252,338 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700-И от 24.09.2018г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№1 <Нет раздела>											
Ремонт крыши											
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	7,35	212,69	41,86	1 563,27	1 255,6	307,67	14,38	105,69	
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0,00			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,732 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	7,35	453,22	166,86	3 331,14	2 104,69	1 226,45	21,78	160,05
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,35	25,47			187,22	1,94	14,26
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ. до 50мм)	257,25	12,86	2,34	3 309,26	2 706,27	602,99	0,80	205,8
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	У=735*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПМ=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,39			100,84	0,03	7,72
3.1	509-9900	Строительный мусор	66,15 т	0		0				
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	7,35	1 453,77	260,73	10 685,18	3 025,49	1 916,33	31,30	230,08
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			292,53	2,425	17,82
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 50 мм)	257,25	68,04	3,66	17 502	3 890,26	942,18	1,15	295,84
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	У=735*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПМ=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТМ=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			157,57	0,0375	9,65
6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	7,35	124,64	5,29	916,12	315,28	38,86	3,22	23,67
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0	0	0
7	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	0,058	13	125,9375	771,8	48,68	7,3	60,0415	3,48
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПМ=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТМ=0,67*1,25	100 м примыканий	839,385	16,4625			0,95	0,8375	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой ЗП=4,96*2,9*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=3,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,98 100 м примыканий	11 471,02	128,69	11 241,6	559,32	126,11	40,83	40,01
8.1	[101-2551]	Лента крепежная из оцинкованной стали	98 м	3,99		391,02		17,45	0,8875	0,87
9	ТЕРр58-19-03 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	1,42 100 м покрытия	7 305,89 1 259,43	19,76 4,92	10 374,36	1 788,39	28,06 6,99	101,24 0,25	143,76 0,36
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,84348 т	0		0				
10	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	7,35 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	67 504,15	1 738,17	417,57 36,11	16,51 0,25	121,38 1,84
11	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	3	734,06	8,55	2 202,18	344,1	25,65	8,83	26,49
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=2*394/100	1 место 100 кирпичей	114,70 228,34 190,24	0,00 9,25 1,57	1 799,32	1 499,09	0 72,89 12,37	0 14,77 0,08	0 116,39 0,63
12.1	[404-02751]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,788 1000 шт.	1 779,85		1 402,52				
12.2	509-9900	Строительный мусор	4,02 т	0		0				
13	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,38 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
14	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,38 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	222,87	40,92	4,7 0	8,0845 0	3,07 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (25 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колпак	28,8305	0	1 362,59	57,66	2,65	2,2195	4,44
16	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 25 каналов) ЗП=12,6*1,15*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*11,5*1,25; Мат=326,14*11,5; ТЗТ=0,97*11,5*1,15; ТЗТм=0*11,5*1,25	2	932,4825	15,2375	7 864,97	333,27	30,48	12,82825	25,66
17	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (18 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колпак	28,8305	0	2 725,18	115,32	5,3	2,2195	8,88
18	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 18 каналов) ЗП=12,6*8*1,15; ЭММ=1,06*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=326,14*8; ТЗТ=0,97*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25	4	2 735,64	10,6	10 942,56	463,68	42,4	8,924	35,7
19	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (10 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колпак	115,92	0	1 362,59	57,66	2,65	2,2195	4,44
20	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 10 каналов) ЗП=12,6*4*1,15; ЭММ=1,06*4*1,25; ЗПм=0*4*1,25; Мат=326,14*4; ТЗТ=0,97*4*1,15; ТЗТм=0*4*1,25	2	1 367,82	5,3	2 735,64	115,92	10,6	4,462	8,92
21	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (8 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колпак	28,8305	0	681,3	28,83	1,33	2,2195	2,22
22	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 8 каналов) ЗП=12,6*3*1,15; ЭММ=1,06*3*1,25; ЗПм=0*3*1,25; Мат=326,14*3; ТЗТ=0,97*3*1,15; ТЗТм=0*3*1,25	1 колпак	43,47	0	1 025,87	43,47	3,98	3,3465	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (6 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	2 1 колпак	681,2955 28,8305	1,325 0	1 362,59	57,66	2,65 0	2,2195 0	4,44 0
24	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов) ЗП=12,6*2*1,15; ЭММ=1,06*2*1,25; ЗПм=0*2*1,25; Мат=326,14*2; ТЗТ=0,97*2*1,15; ТЗТм=0*2*1,25	2 1 колпак	683,91 28,98	2,65 0	1 367,82	57,96	5,3 0	2,231 0	4,46 0
25	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала (4 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	2 1 колпак	681,2955 28,8305	1,325 0	1 362,59	57,66	2,65 0	2,2195 0	4,44 0
26	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 4 каналов) ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25	2 1 колпак	341,955 14,49	1,325 0	683,91	28,98	2,65 0	1,1155 0	2,23 0
27	ТЕР10-01-039-05 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.2	Демонтаж локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,5*0,5*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0025 100 м2 просмов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	6,36	3,68	2,68 0,43	114,14 10,92	0,29 0,03
28	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,5*0,5*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0025 100 м2 просмов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	16,07	5,28	4,19 0,67	164,08 13,65	0,41 0,03
28.1	[203-02361	Локи и лазы со штировыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,25 м2	589,59	147,4					
28.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97	64,97					
28.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт. 100 шт.	1 142,69	22,85					
28.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69	21,69					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.5	[101-0956]	Пегля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
Выходы на кровлю										

29	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выходы на кровлю)	0,039	212,69	41,86	8,29	6,66	1,63	14,38	0,56
			100 м2 покрытия	170,83	0,00			0		0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,030457 т	0		0				
30	ТЕР12-01-017-01 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,039	453,22	166,86	17,68	11,17	6,51	21,78	0,85
			100 м2 стяжки	286,35	25,47			0,99	1,94	0,08
31	ТЕР12-01-017-02 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 30мм) (выходы на кровлю) V=3,9*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	0,585	12,86	2,34	7,53	6,15	1,37	0,80	0,47
			100 м2 стяжки	10,52	0,39			0,23	0,03	0,02
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,2106 т	0		0				
32	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,039	1453,77	260,73	56,7	16,05	10,17	31,30	1,22
			100 м2 стяжки	411,63	39,80			1,55	2,425	0,09
33	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) (выходы на кровлю) V=3,9*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	0,585	68,04	3,66	39,8	8,85	2,14	1,15	0,67
			100 м2 стяжки	15,12	0,61			0,36	0,0375	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (выходы на кровлю)	0,039	124,64	5,29	4,86	1,67	0,21	3,22	0,13
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0	0	0
35	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных плиток из наплавляемых материалов в два слоя (выходы на кровлю)	0,039	9 184,24	56,81	358,19	9,22	2,22	16,51	0,64
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=4,5*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,91			0,19	0,25	0,01
36	ТЕР-р-58-20-01	Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,08	3 822,74	7,17	305,82	43,03	0,57	41,41	3,31
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,13	0,08	0,01
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,018462	0		0				
37	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,0063	1 564,23	284,06	9,85	8,07	1,79	103,91	0,65
	(0)	V=0,7*0,9/100	100 м2	1 280,17	152,17			0,96	7,74	0,05
38	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0063	6 289,027	1 707,5625	39,62	10,56	10,76	119,922	0,76
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	У=0,7*0,9/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	100 м2 проемов	676,5045	278,925			1,76	14,1875	0,09
38.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополыные	1	93,72		93,72				
38.2	[203-0232]	Блоки дверные труднооткрываемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однополыные	0,63 м2	652,88		411,31				
39	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цедл=3,84*6,11	22,523 т	23,4624	0	528,39	0	0		
				0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	52,555	319,93	0	16813,92	0	0		
41	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (ТФО в д.Передки) Цед=1,99*7,24	75,078	86,81	0	6517,52		0		
ИТОГО:						169421,28	21571,26	5874,36		1644,78
								818,95		53,63

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Двери: деревянные (27, 28, 38)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (27, 28, 38)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Двери: деревянные (37)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (37)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавленных материалов (4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35)

Зарплата



Машины и механизмы

Материалы

Итого

11031,06*11,27	11,27	124320,05
3575,73*7,78	7,78	27819,18
128342,22*2,79	2,79	358074,79
		510214,02

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(11031,06+506,36)*11,27*1,2*0,9	1,08	140 428,86
Итого	(11031,06+506,36)*11,27*0,65*0,85	0,55	71 514,7
Кровля из наплавляемых материалов (9, 11, 36)			
Зарплата			
Машины и механизмы	2175,52*11,27	11,27	24 518,11
Материалы	54,28*7,78	7,78	422,3
Итого	10652,55*2,79	2,79	29 720,61
Крыши, кровли при ремонте (9, 11, 36)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2175,52+7,12)*11,27*0,83	0,83	20 416,63
Итого	(2175,52+7,12)*11,27*0,65	0,65	15 988,93
Кровля рулонная (2, 3, 30, 31)			
Зарплата			
Машины и механизмы	4828,28*11,27	11,27	54 414,72
Материалы	1837,32*7,42	7,42	13 632,91
Итого	0*3,75	3,75	0
Кровли (2, 3, 30, 31)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4828,28+289,28)*11,27*1,2*0,9	1,08	62 288,89
Итого	(4828,28+289,28)*11,27*0,65*0,85	0,55	31 721,2
Кровля рулонная (1, 29)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1262,26*11,27	11,27	14 225,67
Материалы	309,3*7,42	7,42	2 295,01
Итого	0*3,75	3,75	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 29)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1262,26+0)*11,27*1,1*0,9	0,99	14 083,41
Итого	(1262,26+0)*11,27*0,7*0,85	0,6	8 535,4
Общестроительные работы (12)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1499,09*11,27	11,27	16 894,74
Материалы	72,89*6,32	6,32	460,66
Итого	1629,86*5,6	5,6	9 127,22
			26 482,62

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1499,09+12,37)*11,27*0,78	0,78	13 286,64
Итого	(1499,09+12,37)*11,27*0,63	0,63	10 731,52
Отделочные работы (14)			
Зарплата			
Машины и механизмы	40,92*11,27	11,27	461,17
Материалы	4,7*8,61	8,61	40,47
Итого	177,25*4,22	4,22	748
Отделочные работы (14)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(40,92+0)*11,27*1,05*0,9	0,95	438,11
Итого	(40,92+0)*11,27*0,55*0,85	0,47	216,75
Отделочные работы (13)			
Зарплата			
Машины и механизмы	706,54*11,27	11,27	7 962,71
Материалы	0,72*8,61	8,61	6,2
Итого	363,76*4,22	4,22	1 535,07
Штукатурные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(706,54+0)*11,27*0,79	0,79	6 290,54
Итого	(706,54+0)*11,27*0,5	0,5	3 981,35
Итого			
Итого по погрузке			19 775,87
Итого по перевозке			1 091 423,23
Итого			17 342,31
НДС			6 517,52
Итого	1115283,06*0,2	20%	1 115 283,06
			223 056,61
			1 338 339,67
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			
Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"			Яковлева Е.А.
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"			Колесников И.Л.