

«УТВЕРЖДАЮ»:

Заместитель генерального

директора СНКО

«Региональный фонд»

С.Ю.Морозов

2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли плоской

(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи ул. Окуловская д. 29 дом кирпичный (S = 1054,6м²)

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	74,68	м
Ширина дома	12	м
Общая площадь дома	896,16	м ²
Высота дома	9,51	м
Объем дома	8522,4	м ³
Количество этажей	3	шт
Количество подъездов	4	шт
Количество квартир (комнат)	36	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м ²	984
2	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 50 мм	м ²	984
	Устройство выравнивающей цементной стяжки 50 мм	м ²	984
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	984
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	984
5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	133
6	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы по краю кровли)	м	178
7	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы по краю выхода на кровлю)	м	14
8	Замена деревянного дверного блока обитого листовой сталью выхода на кровлю (0,78 м х 0,85 м)	шт	2
9	Замена деревянного дверного блока обитого листовой сталью выхода на кровлю (0,8 м х 0,8 м)(люк)	шт	2
10	Разборка покрытий козырьков балконов из рулонных материалов (2слоя)	м ²	70,6
11	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	70,6
12	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	70,6
13	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер козырьков балконов	м ²	70,6
14	Устройство кровель плоских козырьков балконов из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	70,6

15	Устройство примыкания балконных кровель из наплавливаемых материалов к стенам высотой до 600 мм без фартуков	м	70,6
16	Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м ²	9,2
17	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	9,2
18	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	9,2
19	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м ²	9,2
20	Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	9,2
21	Установка сливов по краям козырьков балконов из листового железа	м	72
22	Установка стальной гильзы при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и теле антеннам	шт	2
23	Погрузка мусора	т	
	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил

Гл. специалист
(должность)


(подпись)

А. А. Джумаев
(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 567 190,17 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора СНКО "Региональный фонд"

С.Ю. Морозов

" " 2019 г.

2019 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Окуловская, д.29.
Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Окуловская, д.29.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 175 /19

на капитальный ремонт крыши (S=1054,6 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 567,190 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 021,69 чел-ч

Сметная заработная плата - 300,855 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700-И от 24.09.2018г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ремонт крыши													
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	9,84	212,69	41,86	2 092,87	1 680,97	411,9	14,38	141,50			
	(0)		100 м2 покрытия	170,83		0,00			0	0,00	0,00		
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,674 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	9,84	453,22	166,86	4 459,65	2 817,7	1 641,94	21,78	214,28
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,35	25,47			250,64	1,94	19,09
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 50мм)	344,4	12,86	2,34	4 430,36	3 623,09	807,27	0,80	275,52
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	V=984*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗГ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,39			135	0,03	10,33
3.1	509-9900	Строительный мусор	88,56	0		0				
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	9,84	1 453,77	260,73	14 305,06	4 050,45	2 565,53	31,30	308,02
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗГм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			391,63	2,43	23,86
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм)	344,4	68,04	3,66	23 431,25	5 208,19	1 261,37	1,15	396,06
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	V=984*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗГ=1*1,15; ТЗГм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			210,95	0,04	12,92
6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	9,84	124,64	5,29	1 226,48	422,09	52,03	3,22	31,68
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=2,8*1,15; ТЗГм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0	0,00	0,00
7	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	1,33	11	128,69	15 256,46	759,08	171,15	40,83	54,30
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗГ=35,5*1,15; ТЗГм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,73	17,45			23,21	0,89	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	1,78	7 305,89	19,76	13 004,48	2 241,79	35,17	101,24	180,21
	(0)		100 м покрытия	1 259,43	4,92			8,76	0,25	0,45
8.1	509-9900	Строительный мусор	1,057 т	0		0				
9	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	9,84	9 184,24	56,81	90 372,91	2 327,02	559,04	16,51	162,50
	(0) МДС	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,91			48,34	0,25	2,46
10	ТЕРр58-23-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	2	734,06	8,55	1 468,12	229,4	17,1	8,83	17,66
	(0)		1 место	114,70	0,00			0	0,00	0,00
11	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0128	2 543,74	1 073,56	32,56	18,82	13,74	114,14	1,46
	(0) Приказ №81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.2	V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			2,2	10,92	0,14
12	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0128	6 428,69	1 677,44	82,29	27,05	21,47	164,08	2,10
	(0) МДС	V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			3,44	13,65	0,17
12.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми плотными утепленными минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок днопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
12.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
12.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
12.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
12.5	[101-0956]	Пегля накладная	4 шт.	11,58		46,32				

Выходы на кровлю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выходы на кровлю)	0,092	212,69	41,86	19,57	15,72	3,85	14,38	1,32
13.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия 0,071 т	170,83	0,00			0	0,00	0,00
14	ТЕР12-01-017-01 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,092	453,22	166,86	41,7	26,34	15,35	21,78	2,00
15	ТЕР12-01-017-02 (0) Приказ №81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 30мм) (выходы на кровлю) У=9,2*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	1,38	12,86	2,34	17,75	14,52	3,23	0,80	1,10
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 стяжки 0,497 т	10,52	0,39			0,54	0,03	0,04
16	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,092	1 453,77	260,73	133,75	37,87	23,99	31,30	2,88
17	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) (выходы на кровлю) У=9,2*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	1,38	68,04	3,66	93,89	20,87	5,05	1,15	1,59
18	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (выходы на кровлю) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стяжки 0,092	15,12	0,61			0,85	0,04	0,05
			0,092	124,64	5,29	11,47	3,95	0,49	3,22	0,30
			100 м2 кровли	42,90	0,00			0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (пожков, сандриков, оглинов, карнизов) шириной до 0,4 м (выходы на кровлю)	0,14	3 822,74	7,17	535,18	75,31	1	41,41	5,80
19.1	(0)		100 м	537,92	1,57			0,22	0,08	0,01
	509-9900	Строительный мусор	0,031	0		0				
20	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплаиваемых материалов в два слоя (выходы на кровлю)	0,092	9 184,24	56,81	844,95	21,76	5,23	16,51	1,52
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,91			0,45	0,25	0,02
21	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплотнений проемов дверных	0,01326	1 564,23	284,06	20,74	16,98	3,77	103,91	1,38
	(0)	V=0,78*0,85*2/100	100 м2	1 280,17	152,17			2,02	7,74	0,10
22	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,01326	6 289,03	1 707,56	83,39	22,23	22,64	119,92	1,59
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,78*0,85*2/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=1,35*1,25	100 м2 проемов	1 676,50	278,93			3,7	14,19	0,19
22.1	[101-0889]	Скобыные издслия для блоков входных дверей в помещение однополыхных	2	93,72		187,44				
22.2	[203-0232]	Блоки дверные трудноотгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотно и корробок однополыхные	1,326 м2	652,88		865,72				

Козырьки балконов

23	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки балконов)	0,706	212,69	41,86	150,16	120,61	29,55	14,38	10,15
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0,00			0	0,00	0,00
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,548	0		0				
			т							
24	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки балконов)	0,706	453,22	166,86	319,97	202,16	117,81	21,78	15,37
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,35	25,47			17,98	1,94	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 30мм) (козырьки балконов)	10,59	12,86	2,34	136,23	111,41	24,82	0,80	8,47
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.1	V=70,6*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мар=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,39			4,15	0,03	0,32
25.1	509-9900	Строительный мусор	3,812 т	0		0				
26	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки балконов)	0,706	1 453,77	260,73	1 026,36	290,61	184,07	31,30	22,10
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			28,1	2,43	1,71
27	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) (козырьки балконов)	10,59	68,04	3,66	720,49	160,15	38,79	1,15	12,18
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=70,6*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			6,49	0,04	0,40
28	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырьки балконов)	0,706	124,64	5,29	88	30,28	3,73	3,22	2,27
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0	0,00	0,00
29	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапатам высотой до 600 мм без фартуков (козырьки балконов)	0,706	11 471,02	128,69	8 098,54	402,94	90,85	40,83	28,82
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,73	17,45			12,32	0,89	0,63
30	ТЕР58-20-01	Устройство обделок из листовой стали по краям козырьков балконов	0,72	3 822,74	7,17	2 752,37	387,3	5,16	41,41	29,82
	(0)		100 м	537,92	1,57			1,13	0,08	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР 12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004-п.4.7	Устройство кровельных плоских из наплавливаемых материалов в два слоя (козырьки балконов) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗТТ=14,36*1,15; ЗТТм=0,2*1,25	0,706 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	6 484,07	166,96	40,11 3,47	16,51 0,25	11,66 0,18

32	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*6,09	71,575 т	23,3856 0	0	1 674,14	0	0 0		
33	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	30,675 т	319,93 0	0	9 813,85	0	0 0		
34	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (ТБО в д.Переделки) Цед=11,99*7,24	102,25 т	86,81 0	0	8 876,32		0 0		
ИТОГО:			193 814,26	25 533,62	8 177,2	1 945,61				
					1 161,59	76,08				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: деревянные (11, 12, 22)			
Зарплата		68,1*11,27	11,27
Машины и механизмы		57,85*9,58	9,58
Материалы		2145,47*4,64	4,64
Итого			11 276,67
Деревянные конструкции (11, 12, 22)			
Накладные расходы		(68,1+9,34)*11,27*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль		(68,1+9,34)*11,27*0,63*0,85	0,54
Итого			12 673,06
Кровля из наплавляемых материалов (4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 31)			
Зарплата		13902,22*11,27	11,27
Машины и механизмы		5001,43*7,78	7,78
Материалы		143190,05*2,79	2,79
Итого			595 089,39
Кровля (4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 31)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(13902,22+729,47)*11,27*1,2*0,9	1,08
Сметная прибыль	(13902,22+729,47)*11,27*0,65*0,85	0,55
Итого		863 875
Кровля из наплавляемых материалов (8, 10, 19, 30)		
Зарплата	2933,8*11,27	11,27
Машины и механизмы	5843*7,78	7,78
Материалы	14767,93*2,79	2,79
Итого		74 721,04
Крыши, кровли при ремонте (8, 10, 19, 30)		
Накладные расходы	(2933,8+10,11)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль	(2933,8+10,11)*11,27*0,65	0,65
Итого		27 537,63
Кровля рулонная (2, 3, 14, 15, 24, 25)		123 824,28
Зарплата	6795,22*11,27	11,27
Машины и механизмы	2610,42*7,42	7,42
Материалы	0*3,75	3,75
Итого		95 951,45
Кровли (2, 3, 14, 15, 24, 25)		
Накладные расходы	(6795,22+410,65)*11,27*1,2*0,9	1,08
Сметная прибыль	(6795,22+410,65)*11,27*0,65*0,85	0,55
Итого		87 706,97
Кровля рулонная (1, 13, 23)		228 324,01
Зарплата	1817,3*11,27	11,27
Машины и механизмы	445,3*7,45	7,45
Материалы	0*3,75	3,75
Итого		23 798,46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 13, 23)		
Накладные расходы	(1817,3+0)*11,27*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль	(1817,3+0)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого		20 276,16
Двери: деревянные (21)		56 363,2
Зарплата	16,98*11,27	11,27
Машины и механизмы	3,77*9,58	9,58
Материалы	0*4,64	4,64
Итого		227,48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21)		
Накладные расходы	(191,36+22,77)*1,1*0,9	0,99
		211,99

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого		(191,36+22,77)*0,7*0,85	128,48
Итого			567,95
Итого по погрузке			1 285 627,5
Итого по перевозке			11 487,99
Итого			8 876,32
НДС			1 305 991,81
Итого		1305991,81*0,2	261 198,36
			1 567 190,17
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			
Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"			Яковлева Е.А.
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"			Колесников И.Л.