


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 645-10-16

Объект -Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.31 -на капитальный ремонт скатной кровли.



"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНОКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

№ п/п	Цифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес т во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,24	100 м2 кровли	2,24	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,448	100 м труб и покрытий	0,448	
3	ТЕРр46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистыхасбестоцементных листов 3/2,24	100 м2 покрытия	2,24	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка стужовых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 окон	0,02	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/0,165	100 м	0,165	
6	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев 6/0,257	100 м	0,257	
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 7/0,165	100 м	0,165	
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 8/2,24	100 м2	2,24	
9	ТЕРр26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/3,36	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,36	
10	ТЕРр12-01-015-0 3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 10/2,24	100 м2 изолируемой поверхности	2,24	
11	ТЕРр12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) 11/2,24	100 м2 кровли	2,24	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 12/0,55	100 м ограждения	0,55	
13	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство глухих окон (1х1,2м) 13/2	1 глухое окно	2	
14	ТЕР15-04-024-0 5	Просвет окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска глухих окон) 14/0,05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
15	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 15/1,182	100 кирпичей	1,182	
16	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 16/0,128	100 м2 поверхности	0,128	
17	ТЕР15-04-011-0 3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 17/0,128	100 м2 фасада	0,128	
18	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 18/0,244	100 м2 поверхности	0,244	
19	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 19/0,244	100 м2 фасада	0,244	
20	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) 20/0,2	10 шт.	0,2	
21	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 21/0,2 + 23/0,2	10 шт.	0,4	
22	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) 22/0,2	10 шт.	0,2	
23	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 24/0,0516	100 т мусора	0,0516	
24	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 25/3,06	100 м2 кровли	3,06	
25	ТЕР12-01-013-0 3	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 26/1,53	100 м2 утепляемого покрытия	1,53	
26	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 27/0,35	100 м ходов	0,35	
27	ТССЦп101-01-0 1-041	Попрубочные работы: Погрузка при автотомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 28/12,24	т	12,24	

1	2	3	4	5	6
28	ТССПп03-21-0 1-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 8 км 29/12,24	т	12,24	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38Пр.3 п.11.2)

Ивашко С.В.

Кацель С.Ф.




СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

477 273,43 руб

Генеральный директор СПКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г

20 г

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 31

Объект - Капитальный ремонт скатной кровли по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 31.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 642-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 477 273 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 712,71 чел-ч

Сметная заработная плата - 94 616 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. Машины	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разборка											
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=224/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,24 100 м2 крыши	226,51 183,44	43,07 9,04	507,38 410,91	96,48 20,25	15,16 0,46	33,96 1,03		
1.1	509-9900	Сроительный мусор	3,136 т	0	0	0					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=44,8/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,448 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	48,53 48,43	0,09 0	9,1 0	4,08 0		
2.1	509-9900	Сроительный мусор	0,05376 т	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=224/100. Кровля из асбестоцементных листов. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,24 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	492,46	423,11	69,35 0	15,9 0	35,62 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,688 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка створчатых окон прямоугольных односкатных V=2/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				

Монтаж.

5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш у крепление стропильных ног распявкой досками с двух сторон V=16,5/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,165 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	613,2	85,46	6,29 0	39,87 0	6,58 0
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев V=25,7/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,257 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 534,09	501,07	9,23 0	150,09 0	38,57 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,24929 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=16,5/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,165 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	978,51	343,39	11,52 0	160,21 0	26,43 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,20955 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали V=224/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,24 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 142,68	578,68	71,34 14,09	21,35 0,32	47,82 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,36	253,1855	98,4625	850,7	490,81	330,83	10,200	34,27
	(0) МДС35.п.4.7	V=336/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,073	1,9			6,38	0,1125	0,38
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	69,552 кп	17,63		1 226,2				
10	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой V=224/100; ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,24 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 406,8	269,01	96,99	9,016	20,2
11	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проанам проста кровля (профлист) V=224/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,24 100 м2 кровля	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	51 560,84	1 305,18	356,97	44,309	99,25
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 273,28 м2	176,79		-48 313,17				
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	273,28 м2	68,12		18 615,83				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	22,4 м2	177,09		3 966,82				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=55/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,55 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 896,75	56,91	41,73	7,6705	4,22
								3,92	0,3625	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,165 т	10 826,75		-1 786,41				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	29 шт.	155,6		4 512,4				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство глуховых окон (1х1,2м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 глухое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одиарными перешпектами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
13.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одиарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	2,4 м2	454,71		1 091,3				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска глуховых окон) V=5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,05 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	39,14	34,12	0,29 0,01	51,232 0,0125	2,56 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001225 т	29 000		35,53				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,3*394/100; Кровля из профилированного листа; Печные работы при ремонте	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,1182 1000 шт.	1 779,85		210,38				
15.2	509-9900	Специальный мусор	0,60282 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=12,8/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,128 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	360,76	237,99	0,24 0	131,4 0	16,82 0
17	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=12,8/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,128 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	84,53	19,18	1,59 0	11,534 0	1,48 0
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Чердачное помещение) V=24,4/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,244 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	687,7	453,67	0,46 0	131,4 0	32,06 0
19	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (Чердачное помещение) V=24,4/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,244 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	34,43	23,04	0,74 0	7,268 0	1,77 0
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=2/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0	0	0				
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	254,98	38,81	0,64 0	15,6 0	3,12 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0				
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=2/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
23	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98	25,88	0,42 0	10,4 0	2,08 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
24	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=5,16/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0516 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	122,2	122,2	0 0	214,32 0	11,06 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	5,16 т	0		0				
25	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=153*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,06 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	258,45	168,88	19,43 0	4,52 0	13,83 0
25.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	351,9 м2	5,11		1 798,21				
26	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой V=153/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,53 100 м2 Утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	2 789,18	1 161,04	274,33 20,67	52,371 0,6875	80,13 1,05
26.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	15,606 м3	584,69		9 124,67				
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=35/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,35 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	379,82	19,53	5,9 0,69	4,37 0,1	1,53 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦп01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	12,24	374,5	0	4 583,88	0	0		
29	ТССЦп03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	12,24	78,153	0	956,56		0		
ИТОГО:						62 534,39	7 407,65	1 468,56		563,78
МДС 81-38.2004 прил3,д.11.2								123,92		6,36
Кэлш=0,25; Кмаш=0,25; Кэмш=0,25; Кгтг=0,25; Кгзм=0,25						2 219,05	1 851,91	367,14		140,95
ИТОГО:						64 753,44	9 259,56	1 835,7		704,73
								154,9		7,95

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		528,89*10,05	5 315,34
Машины и механизмы		86,69*6,26	542,68
Материалы		0*4,25	0
Итого			5 858,02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(528,89+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	4 464,89
Сметная прибыль		(528,89+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	2 551,37
Итого			12 874,28
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата		667,74*10,05	6 710,79
Машины и механизмы		120,98*6,26	757,33
Материалы		0*4,25	0
Итого			7 468,12
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы		(667,74+25,31)*10,05*0,83*0,85	4 945,26
Сметная прибыль		(667,74+25,31)*10,05*0,65*0,8	3 621,88
Итого			16 035,26
Общестроительные работы (24)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	152,75*10,05	10,05	1 535,14
Материалы	0*6,26	6,26	0
Итого	0*5,5	5,5	0
Прочие ремонтно-строительные работы (24)			1 535,14
Накладные расходы	(152,75+0)*10,05*0,78*0,85	0,66	1 013,19
Сметная прибыль	(152,75+0)*10,05*0,5*0,8	0,4	614,06
Итого			3 162,39
Отделочные работы (14, 17, 19)			
Зарплата			
Машины и механизмы	95,43*10,05	10,05	959,07
Материалы	3,28*6,26	6,26	20,53
Итого	114,68*4,28	4,28	490,83
Отделочные работы (14, 17, 19)			1 470,43
Накладные расходы	(95,43+0,01)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8	767,34
Сметная прибыль	(95,43+0,01)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37	354,89
Итого			2 592,66
Отделочные работы (16, 18)			
Зарплата			
Машины и механизмы	864,58*10,05	10,05	8 689,03
Материалы	0,88*6,26	6,26	5,51
Итого	356,1*4,28	4,28	1 524,11
Штукатурные работы при ремонте (16, 18)			10 218,65
Накладные расходы	(864,58+0)*10,05*0,79*0,85	0,67	5 821,65
Сметная прибыль	(864,58+0)*10,05*0,5*0,8	0,4	3 475,61
Итого			19 515,91
Кровля из профилированного листа (13, 27)			
Зарплата			
Машины и механизмы	272,01*10,05	10,05	2 733,7
Материалы	84*6,26	6,26	525,84
Итого	2101,27*3,24	3,24	6 808,11
Деревянные конструкции (13, 27)			10 067,65
Накладные расходы	(272,01+7,61)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	2 529,16
Сметная прибыль	(272,01+7,61)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	1 208,38
Итого			13 805,19
Кровля из профилированного листа (10, 11, 12, 26)			
Зарплата			
	3490,18*10,05	10,05	35 076,31

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы			
Материалы	962,53*6,26	6,26	6 025,44
Итого	41211,54*3,24	3,24	133 525,39
Кровля (10, 11, 12, 26)			174 627,14
Накладные расходы	(3490,18+94,05)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92	33 139,79
Сметная прибыль	(3490,18+94,05)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	15 849,47
Итого			223 616,4
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	613,51*10,05	10,05	6 165,78
Машины и механизмы	413,54*6,26	6,26	2 588,76
Материалы	1255,26*3,24	3,24	4 067,04
Итого			12 821,58
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	(613,51+7,98)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	4 809,4
Сметная прибыль	(613,51+7,98)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	2 998,07
Итого			20 629,05
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 25)			
Зарплата	2293,41*10,05	10,05	23 048,77
Машины и механизмы	150,16*6,26	6,26	940
Материалы	8374,85*3,24	3,24	27 134,51
Итого			51 123,28
Крыши, кровля при ремонте (5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 25)			
Накладные расходы	(2293,41+17,61)*10,05*0,83*0,85	0,71	16 490,28
Сметная прибыль	(2293,41+17,61)*10,05*0,65*0,8	0,52	12 077,39
Итого			79 690,95
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата	281,08*10,05	10,05	2 824,85
Машины и механизмы	13,66*6,26	6,26	85,51
Материалы	244,48*3,24	3,24	792,12
Итого			3 702,48
Печные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	(281,08+2,33)*10,05*0,78*0,85	0,66	1 879,86
Сметная прибыль	(281,08+2,33)*10,05*0,63*0,8	0,5	1 424,14
Итого			7 006,48
Итого			398 928,57
Итого по перевозке			956,56
Итого			399 885,13

Итого по поручке	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		4 583,88	404 469,01
Итого		404 469,01	404 469,01
НДС		72 804,42	72 804,42
Итого		404 469,01 * 0,18	18%
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист СЧКО "Региональный фонд" Начальник ОПТД СЧКО "Региональный фонд"	 	К.Э.-И. Савченко Е.А. Серова