


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

г.Боровичи, ул.Кузнецова, д.52, Новгородская обл.

(наименование стройки, номер заказа)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

20 ____ год

По _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1		4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,45	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,38	
3	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,22	
4	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	2,2	
5	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,45	
6	Разборка карнизов и подшивки из досок	100 м2 стен,	0,5	
7	Разборка деревянных фронтонов	100 м2	0,016	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,45	
9	Устройство карнизов с подшивкой досками	100 м2 стен,	0,5	
10	Обшивка фронтонов стен досками	100 м2	0,22	
11	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,5	
12	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2 окрашиваемой	0,22	

13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,016	
14	Простая окраска масляными составами по дереву заготовлений оконных проемов	100 м2 окрашиваем	0,032	
15	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" жбой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2,45	
16	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам	100 м2 Кровли	2,45	
17	Устройство снегозадержателя	100 м отражения	0,34	
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон(доска 50х150)	100 м	1,44	
19	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,17	
20	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в три канала	100 м	0,045	
22	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,8	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,019	
24	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,019	
25	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала)	10 шт.	0,2	
27	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)	10 шт.	0,1	
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10,8713	
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 10 км	т	10,8713	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС3.П.4.7)

СОСТАВИЛ:

Травин.Ф.Ю.

ПРОВЕРИЛ:

КалельС.Ф.

" " 2016г.

Наименование стройки - г.Боровицы, ул.Кузнецова, д.52, Новгородская обл.
Объект : Капитальный ремонт сканной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17-04-16

Капитальный ремонт кровли из профилированного листа


Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 411,649 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 611,30 чел-ч
Сметная заработная плата - 77,472 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

" " 2016г.



Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июня 2015 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	На ед.ин.
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов констр.крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,45	226,51	43,07	554,95	449,43	105,52	15,16	37,14		
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			22,15	0,46	1,13		
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,43 т	0		0						
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей покровов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,38	108,32	0,21	41,16	41,08	0,08	9,1	3,46		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0456 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Кровля из профилированного листа. Стены при ремонте	0,22 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	42,59	31,15	11,45 1,95	12,3 0,45	2,71 0,1
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,2068 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали Кровля из профилированного листа. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,2 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	252,08	224,25	27,83 0	8,58 0	18,88 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,54 т	0		0				
5	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(9 кг*245/1000=2,205тн) Кровля из профилированного листа. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,45 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	538,63	462,78	75,85 0	15,9 0	38,96 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	2,205 т	0		0				
6	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка карнизов и подшивки из досок ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=9,6,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=4213,43*0; ТЗГ=143*0,8; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	0,5 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,06	77,34 0	781,7	743,03	38,67 0	114,4 0	57,2 0
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заготовлений проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,016 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	38,6	34,05	4,54 2,43	172,76 7,74	2,76 0,12
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	2,45 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 531,05	632,93	78,03 15,41	21,35 0,32	52,31 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов с подшивкой досками ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ТЗТ=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа. Деревянные конструкции	0,5 100 м2 стел. фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,49 2 136,21	120,85 0	3 235,25	1 068,11	60,43 0	164,45 0	82,23 0
10	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки(Обшивка фронтонов) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,22 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	938,1	120,77	16,4 0	41,75 0	9,19 0
11	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,5 100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	409,52	249,38	3,54 0,13	37,44 0,01	18,72 0,01
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01535 т	29 000		445,15				
12	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТ м=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,22 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	291,55	204,61	2,43 0,06	67,3 0,01	14,81 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005676 т	29 000		164,6				
13	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2 ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,016 100 м2 проемов	12 148,49 4 033,51	585,83 0	194,38	64,54	9,37 0	299 0	4,78 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
13.2	[203-0066]	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двухстворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2	1,6 м2	791,8		1 266,88				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заподнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,032	782,71		25,05	21,84	0,18	51,23	1,64
			100 м2 окрасиваемой поверхности	682,42		0,25		0,01	0,01	0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000784 т	29 000		22,74				
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиррилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15*1,15; ЭММ=78,77*1,15*1,25; ЗПМ=1,52*1,15*1,25; ТЗТ=8,87*1,15*1,15; ТЗТМ=0,09*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	2,45	289,87	113,24	710,18	411,55	277,44	11,73	28,74
			100 м2 обрабатываемой поверхности	167,98	2,19			5,37	0,13	0,32
15.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПРИДАКС 3000" для древесины	50,715 кг	17,63		894,11				
16	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,45	23 018,23	159,36	56 394,66	1 427,54	390,43	44,31	108,56
			100 м2 кровли	582,67	19,41			47,55	0,99	2,43
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтерей"	-298,9 м2	176,79		-52 842,53				
16.2	[101-4587]	Профнастил оцинкованный с покрытием полистер МП20-1100-0,5	298,9 м2	64,26		19 207,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.3	[101-41281]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, приемыкания к стенам и трубам	29,89 м2	177,09		5 293,22				
17	ТЕР12-01-012-01 примен (0) МДС35 п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,34 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 172,54	35,18	25,8 2,42	7,67 0,36	2,61 0,12
17.1	[201-07771]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,102 т	10 826,75		-1 104,33				
17.2	[101-73171]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	17 шт.	155,6		2 645,2				
18	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон(доска 50х150) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,44 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	5 351,59	745,79	54,92 0	39,87 0	57,41 0
19	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС38. Пр.3.7; МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15*1,15; ЭММ=13,48*1,15*1,25; ЗПм=1,57*1,15*1,25; ТЗТ=3,8*1,15*1,15; ТЗТм=0,08*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,17 100 м ходов	1 096,1 64,18	19,38 2,26	186,34	10,91	3,29 0,38	5,03 0,11	0,86 0,02
20	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,045 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	98,64	92,07	6,57 3,52	164,47 3,98	7,4 0,18
20.1	509-9900	Строительный мусор	1,3995 т	0		0				
21	ТЕРр60-2-02 (0) к=3,	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1(Кол-во каналов:3) ЗП=1174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=3,5,78*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,045 100 м	3 724,86 3 524,49	200,37 107,34	167,62	158,6	9,02 4,83	283,32 5,46	12,75 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,89505 т	0		0				
22	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15*1,15; ЗММ=50*1,15*1,25; ЗПм=6,88*1,15*1,25; ТЗТ=12,97*1,15*1,15; ТЗТм=0,35*1,15*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1,8 1 м3 кладки (без вычета пустот)	422,06 228,47	71,88 9,89	759,71	411,25	129,38 17,8	17,16 0,5	30,89 0,9
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,882 1000 шт.	1 779,85		1 569,83				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпакатурные работы при ремонте	0,019 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	53,55	35,33	0,04 0	131,4 0	2,5 0
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15*1,15; ЗММ=9,94*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=10,03*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,019 100 м2 фасада	684,69 172,3	14,29 0	13,01	3,27	0,27 0	13,26 0	0,25 0
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЗММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мм=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98	25,88	0,42 0	10,4 0	2,08 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,063 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42,5	6,47	0,11 0	5,2 0	0,52 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0				
29	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10,8713 т	374,5	0	4 071,3	0	0		
30	ТССЦшт03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10,8713 т	93,7119	0	1 018,75		0		
ИТОГО:				55 032,91	7 781,21	1 332,96	124,01	604,94	6,36	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (6, 9, 19)		

Зарплата	1822,05*9,8	9,8	17 856
Машины и механизмы	102,39*6,26	6,26	641
Материалы	2278,85*3,24	3,24	7 383
Итого			25 880
Деревянные конструкции (6, 9, 19)			
Накладные расходы	(1822,05+0,38)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	16 074
Сметная прибыль	(1822,05+0,38)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	7 680
Итого			49 634
Кровля из профилированного листа (16, 17)			
Зарплата	1462,72*9,8	9,8	14 335
Машины и механизмы	416,23*6,26	6,26	2 606
Материалы	28887,12*3,24	3,24	93 594
Итого			110 535
Кровля (16, 17)			
Накладные расходы	(1462,72+49,97)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92	13 638
Сметная прибыль	(1462,72+49,97)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44	6 523
Итого			130 696
Кровля из профилированного листа (15)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	411,55*9,8	4 033
Машины и механизмы	277,44*6,26	1 737
Материалы	915,3*3,24	2 966
Итого		8 736
Теплоизоляционные работы (15)		
Накладные расходы	(411,55+5,37)*9,8*1*0,9*0,85	3 146
Сметная прибыль	(411,55+5,37)*9,8*0,7*0,85*0,8	1 961
Итого		13 843
Кровля из профилированного листа (4, 5)		
Зарплата	687,03*9,8	6 733
Машины и механизмы	103,68*6,26	649
Материалы	0*3,24	0
Итого		7 382
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)		
Накладные расходы	(687,03+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	5 656
Сметная прибыль	(687,03+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	3 232
Итого		16 270
Кровля из профилированного листа (1, 8, 18, 25, 26, 27, 28)		
Зарплата	1929,92*9,8	18 913
Машины и механизмы	239,95*6,26	1 502
Материалы	8914,91*3,24	28 884
Итого		49 299
Крыши, кровли при ремонте (1, 8, 18, 25, 26, 27, 28)		
Накладные расходы	(1929,92+37,56)*9,8*0,83*0,85	13 690
Сметная прибыль	(1929,92+37,56)*9,8*0,65*0,8	10 026
Итого		73 015
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	250,67*9,8	2 457
Машины и механизмы	15,59*6,26	98
Материалы	0*5,5	0
Итого		2 555
Печные работы при ремонте (20, 21)		
Накладные расходы	(2457+82)*0,78*0,85	1 676
Сметная прибыль	(2457+82)*0,63*0,8	1 270
Итого		5 501
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	411,25*9,8	4 030

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	129,38*6,26	810
Материалы	1788,91*5,5	9 839
Итого		14 679
Конструкции из кирпича и блоков (22)		
Накладные расходы	(4030+174)*1,22*0,9*0,85	3 910
Сметная прибыль	(4030+174)*0,8*0,85*0,8	2 270
Итого		20 859
Отделочные работы (23)		
Зарплата	35,33*9,8	346
Машины и механизмы	0,04*6,26	0
Материалы	18,19*4,22	77
Итого		423
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(346+0)*0,79*0,85	232
Сметная прибыль	(346+0)*0,5*0,8	138
Итого		793
Кровля из профилированного листа (3)		
Зарплата	31,15*9,8	305
Машины и механизмы	11,45*6,26	72
Материалы	0*3,24	0
Итого		377
Стены при ремонте (3)		
Накладные расходы	(305+19)*0,86*0,85	237
Сметная прибыль	(305+19)*0,7*0,8	181
Итого		795
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	34,05*9,8	334
Машины и механизмы	4,54*6,26	28
Материалы	0*5,5	0
Итого		362
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(334+24)*1,1*0,9*0,85	301
Сметная прибыль	(334+24)*0,7*0,85*0,8	172
Итого		835
Общестроительные работы (10, 13)		
Зарплата	185,31*9,8	1 816
Машины и механизмы	25,77*6,26	161

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	2229,39*5,5	12 262
Итого		14 239
Деревянные конструкции (10, 13)		
Накладные расходы	$(1816+0)*1,18*0,9*0,85$	1 634
Сметная прибыль	$(1816+0)*0,63*0,85*0,8$	781
Итого		16 654
Отделочные работы (11, 12, 14, 24)		
Зарплата	479,1*9,8	4 695
Машины и механизмы	6,42*6,26	40
Материалы	886,09*4,22	3 739
Итого		8 474
Отделочные работы (11, 12, 14, 24)		
Накладные расходы	$(4695+2)*1,05*0,9*0,85$	3 758
Сметная прибыль	$(4695+2)*0,55*0,85*0,8$	1 738
Итого		13 970
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	41,08*9,8	403
Машины и механизмы	0,08*6,26	1
Материалы	0	0
Итого		404
Кровля, кровли при ремонте (2)		
Накладные расходы	$(403+0)*0,83*0,85$	286
Сметная прибыль	$(403+0)*0,65*0,8$	210
Итого		900
Итого по погрузке		4 071
Итого по перевозке		1 019
Итого		5 090
Итого		348 855
Итого НДС	348855*0,18	62 793,9
Итого		411 648,9

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.И.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова