


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНОУ "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

20 _____ год

По _____ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №34-04-16
Капитальный ремонт фундамента (отмостки и цокольной части) многоквартирного дома
Новгородская обл.г.Боровичи, ул.Окуловская,д.29



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (2,4т*0,857=2,057тн)	100 м3 конструкции	0,00857	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3 грунта	0,1338	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		0,1338	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,1338	
5	Устройство бетонной отмостки с уклоном	100 м3	0,1071	
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм(Спосооб "шуба")	100 м2	1,1344	
7	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10,338	
8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	10,338	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.ПР.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ: *И.И. Мелуцадзе* ОКР

А.И. Штрафкин Ф.Ю.

Проблемы: "Свет" - Кавказ с 90 -

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 2015г.

2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл.г.Боровичи, ул.Окуловская,д.29
Объект - Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34-04-16

на капитальный ремонт фундамента (отмостки)



Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 224,861 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 388,51 чел-ч
Сметная заработная плата - 52,352 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены марта 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-69-4-И от 23.03.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
1	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (2,4*0,857=2,057тн)	0,00857		7 559,42	4 478,61			26	38		10	11	2,09
2	ТЕР01-02-057-01	Отмостка: без армирования; Благоустройство при ремонте	100 м3 конструктивный		3 080,81	617,12			108	5		41,39		0,35
	(0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отмостка: без армирования; Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,0669		1 612,116	0			108	0		135,7		9,08
			100 м3 грунта		1 612,116	0				0		0		0


№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-04-001-01 (0) МДС35.Пр.1.г.1.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 100мм. ЗГ=191,94*1,2; ЭММ=2218,57*1,2; ЗПм=258,58*1,2; ТЗТ=15,72*1,2; ТЗТм=13,88*1,2; Отмостка: без армирования; Автомобильные дороги	0,1338 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 908,462 230,328	2 662,284 310,296	389	31	356	18,864	2,52
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	14,718 м3	64,42		948				
4	ТЕР27-04-001-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ 100мм ЗГ=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; Отмостка: без армирования; Автомобильные дороги	0,1338 100 м3 материала основания (в плотном теле)	4 648,088 342,723	4 283,175 507,275	622	46	573	27,8185	3,72
4.1	[408-0016]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	16,8588 м3	135,05		2 277				
5	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки с уклоном толщ 80мм ЗГ=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25; Отмостка: без армирования; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,1071 100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	6 942,7275 2 459,16	2 155,4375 442,35	744	263	231	207	22,17
5.1	[401-0006]	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	10,9242 м3	577,88		6 313				
6	ТЕРр61-10-06 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой 30 мм(Способ "шуба") Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	1,1344 100 м2 отремонтированной поверхности	5 537,88 4 148,07	1,78 0	6 282	4 706	2	300,15	340,49
6.1	[402-0052]	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	0,748704 м3	665,43		498				
6.2	509-9900	Строительный мусор	8,28112 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	ТССДпт01-01-01-0 41	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10,338	374,5	0	3 872	0	0				
8	ТССДпт03-21-01-0 10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Цел=13,07*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10,338	93,7119	0	969		0				
Итого:						18 246	5 180	1 200	162	380,07		
Наименование и значение множителей										8,44		
Однородные работы (6)										Значение	Прямые	
Зарплата										4706*9,8	9,8	46 118,8
Машины и механизмы										2*6,26	6,26	12,52
Материалы										2073*4,02	4,02	8 333,46
Итого												54 464,78
Циукатурные работы при ремонте (6)												
Накладные расходы										(4706+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	30 899,6
Сметная прибыль										(4706+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	18 447,52
Итого												103 811,9
Отмостка: без армирования (1)												
Зарплата										26*9,8	9,8	254,8
Машины и механизмы										38*6,26	6,26	237,88
Материалы										0*6,25	6,25	0
Итого												492,68
Благоустройство при ремонте (1)												
Накладные расходы										(254,8+49)*1,04*0,85	0,88	267,34
Сметная прибыль										(254,8+49)*0,6*0,8	0,48	145,82
Итого												905,84
Отмостка: без армирования (2)												
Зарплата										108*9,8	9,8	1 058,4
Машины и механизмы										0*6,26	6,26	0
Материалы										0*6,25	6,25	0
Итого												1 058,4
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)												
Накладные расходы										(1058,4+0)*0,8*0,9*0,85	0,61	645,62
Сметная прибыль										(1058,4+0)*0,45*0,85*0,8	0,31	328,1

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 032,12
Отмостка: без армирования (3, 4)		
Зарплата	77*9,8	754,6
Машины и механизмы	929*6,26	5 815,54
Материалы	3230*6,25	20 187,5
Итого		26 757,64
Автомобильные дороги (3, 4)		
Накладные расходы	(754,6+1078)*1,42*0,85	2 217,45
Сметная прибыль	(754,6+1078)*0,95*0,85*0,8	1 191,19
Итого		30 166,28
Отмостка: без армирования (5)		
Зарплата	263*9,8	2 577,4
Машины и механизмы	231*6,26	1 446,06
Материалы	6562*6,25	41 012,5
Итого		45 035,96
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5)		
Накладные расходы	(2577,4+460,6)*1,05*0,9*0,85	2 430,4
Сметная прибыль	(2577,4+460,6)*0,65*0,85*0,8	1 336,72
Итого		48 803,08
Итого по погрузке		3 872
Итого по перевозке		969
Итого		4 841
Итого		190 560,22
НДС		34 300,84
Итого	190560,22*0,18	224 861,06

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"  Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"  Е.А.Серова