


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 645-10-16

Объект -Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Заводская, д. 13,-на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количес тво	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,91	100 м2 кровли	4,91	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,88	100 м труб и покрытий	0,88	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,91	100 м2 покрытия	4,91	
4	ТЕР46-04-008-0 2	Разборка покрытий кровель из листовой стали 4/4,91	100 м2 покрытия	4,91	
5	ТЕР10-01-008-0 5 Црим.	Разборка карнизов 5/0,24	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,24	
6	ТЕРр58-2-02	Разборка глухих окон прямоугольных односкатных 6/0,02	100 окон	0,02	
7	ТЕРр58-2-01	Разборка глухих окон прямоугольных двускатных 7/0,01	100 окон	0,01	
8	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 8/0,41	100 м	0,41	
9	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев 9/0,5	100 м	0,5	
10	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 10/6	1 шт.	6	
11	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 11/4,91	100 м2	4,91	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР26-02-018-0 2	Обнеоцинковое покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй ступени огнезащитной эффективности по НПБ 251 12/7,36	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,36	
13	ТЕР12-01-015-0 3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 13/4,91	100 м2 изолируемой поверхности	4,91	
14	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) 14/4,91	100 м2 кровли	4,91	
15	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 15/0,76	100 м ограждения	0,76	
16	ТЕР10-01-008-0 5	Устройство карнизов 16/0,24	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,24	
17	ТЕР15-04-025-0 2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков 17/0,24	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	
18	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1х1,2м) 18/3	1 слуховое окно	3	
19	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) 19/0,126	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,126	
20	ТЕРР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 20/3,152	100 кирпичей	3,152	
21	ТЕРР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 21/0,44	100 м2 поверхности	0,44	
22	ТЕР15-04-011-0 3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 22/0,44	100 м2 фасада	0,44	
23	ТЕРР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 23/0,79	100 м2 поверхности	0,79	
24	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 24/0,79	100 м2 фасада	0,79	
25	ТЕРР58-21-01	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала) 25/0,6	10 шт.	0,6	
26	ТЕРР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 26/0,6 + 28/0,4	10 шт.	1	
27	ТЕРР58-21-01	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) 27/0,4	10 шт.	0,4	
28	ТЕРР69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 29/0,09	100 т мусора	0,09	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 30/5,82	100 м2 кровли	5,82	
30	ТЕР12-01-013-0 3	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 31/2,91	100 м2 утепляемого покрытия	2,91	
31	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 32/0,51	100 м ходов	0,51	
32	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 33/0,76	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,76	
33	ТССЦпг01-01-0 1-041	Поручочные работы. Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную 34/24,2	т	24,2	
34	ТССЦпг03-21-0 1-008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км 35/24,2	т	24,2	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС8п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС8Пр.3 п.11.2)

СОСТАВИЛ

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ

Капель С.Ф.




"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 084 950,24 руб

Генеральный директор СДКО "Ремонтовый фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г. Боровичи, ул. Заводская, д.13.

Объект - Капитальный ремонт скатной кровли по адресу: Новгородская обл, г. Боровичи, ул. Заводская, д.13,

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 645-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 084,950 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 749,03 чел-ч

Сметная заработная плата - 232,077 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦСНО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами У=491/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	4,91 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 112,16	900,69	211,47	15,16	74,44
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,874 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. У=88/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,88 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	95,32	95,14	0,18	9,1	8,01
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1056 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=491/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,91 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 079,46	927,45	152,01	15,9	78,07
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,892 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали V=491/100; Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,91 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	562,59	500,48	62,11	8,58	42,13
5	ТЕР10-01-008-05 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1; МДС35 п.4.7	Разборка карнизов V=24/100; ЗТ=1857,57*0,8*1,15; ЭММ=96,68*0,8*1,25; ЗПМ=0*0,8*1,25; Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*0,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,24 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 805,6444 1 708,9644	96,68 0	433,35	410,15	23,2	131,56	31,57
6	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных V=2/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
7	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных V=1/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

Монтаж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон У=41/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,41 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 523,72	212,34	15,64 0	39,87 0	16,35 0
9	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев У=50/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,5 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	2 984,61	974,84	17,95 0	150,09 0	75,05 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,485 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	613,14	108,78	176,7 0	1,42 0	8,52 0
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали У=49л/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,91 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 080,6	1 268,45	156,38 30,88	21,35 0,32	104,83 1,57
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 У=736/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,36 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 863,45	1 075,1	724,68 13,98	10,200 0,1125	5 0,83
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	152,352 кг	17,63		2 685,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой V=491/100; ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	4,91 100 м2 изолируемо й поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	5 275,62	589,66	212,6 15,71	9,016 0,1625	44,27 0,8
14	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по гольям проинам простая кровля (профлист) V=491/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	4,91 100 м2 кровля	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	113 019,52	2 860,91	782,47 95,32	44,309 0,9875	217,56 4,85
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 599,02 м2	176,79		- 105 900,75				
14.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	599,02 м2	68,12		40 805,24				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	49,1 м2	177,09		8 695,12				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=76/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,76 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 620,96	78,64	57,67 5,42	7,6705 0,3625	5,83 0,28
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,228 т	10 826,75		-2 468,5				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	38 шт.	155,6		5 912,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов V=24/100; ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,24 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	470,4855 2 136,2055	120,85 0	1 552,92	512,69	29 0	164,45 0	39,47 0
17	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков V=24/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,24 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	375,33	271,92	3,6 0,06	81,983 0,0125	19,68 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007152 т	29 000		207,41				
18	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1х1,2м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,6245 0,1375	22,87 0,41
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
18.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	3,6 м2	454,71		1 636,96				
19	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву затопленных оконных проемов (окраска слуховых окон) V=(8,4+4,2)/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,126 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	305,31	277,55	1,56 0,03	159,39 0,0125	20,08 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003205 т	29 000		92,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исполнение кладки дымоходной трубы V=0,8*394/100; Кровля из профилированного листа; Печные работы при ремонте	3,152 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16 4,95	14,77 0,08	46,56 0,25
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 779,85		561,01				
20.2	509-9900	Сроительный мусор	1,60752 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб V=44/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,44 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 240,12	818,1	0,84 0	131,4 0	57,82 0
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=44/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,44 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	290,56	65,93	5,47 0	11,534 0	5,08 0
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (чердачное помещение) V=79/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,79 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 226,58	1 468,85	1,5 0	131,4 0	103,81 0
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=79/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,79 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	111,48	74,59	2,38 0	7,268 0	5,74 0
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпачков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (5 канала) V=6/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
25.1	509-9900	Сроительный мусор	0,0312 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	1 699,84	4,24	1 019,9	155,26	2,54	20,8	12,48
26.1	509-9900	Сроительный мусор	0,009 т	0		0				
27	ТЕРР58-21-01 (0)	Замена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=4/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
27.1	509-9900	Сроительный мусор	0,0208 т	0		0				
28	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	129,38	0			0	0	0
28.1	509-9900	Сроительный мусор	0,006 т	0		0				
29	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чёрдачное помещение) V=9/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0	213,14	213,14	0	214,32	19,29
29.1	509-9900	Сроительный мусор	9 т	0		0				
30	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозащита под утеплитель и на утеплитель) V=291*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
30.1	[101-7194]	ИЗОСТАН Д (или аналог)	669,3 м2	5,11		3 420,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой V=291/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,91 100 м2 утепляемог о покрытия	822,9905 758,8505	1 13,5125	179,3	5 304,9	2 208,25	521,76 39,32	52,371 0,6875	152,4 2
31.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	29,682 м3	584,69		17 354,77					
32	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок V=51/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,51 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	553,45	28,46	8,59 1	4,37 0,1	2,23 0,05	
33	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=76/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,76 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	793	499,95	7,04 0	50,025 0	38,02 0	
34	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	24,2 т	374,5 0	0 0	9 062,9	0	0 0			
35	ТССЦп03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	24,2 т	78,153	0	1 891,23		0			
ИТОГО:				131 743,46	18 214,56	3 339,75	1 385,91	259,16		13,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС 81-38.2004 прил3, п.11.2										
Кэлг=0,25; Кмаш=0,25; Кзш=0,25; Кггт=0,25; Кгзм=0,25										
ИТОГО:										
						137 132,04	22 768,2	4 174,69		1 732,39
								323,95		16,63

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из оцинкованной стали (4)			
Зарплата		625,6*10,05	10,05
Машины и механизмы		77,64*6,26	6,26
Материалы		0*3,3	3,3
Итого			6 773,31
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)			
Накладные расходы		(625,6+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(625,6+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			5 281,32
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата		512,69*10,05	10,05
Машины и механизмы		29*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			5 334,07
Деревянные конструкции (5)			
Накладные расходы		(512,69+0)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(512,69+0)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			4 637,28
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		1159,31*10,05	10,05
Машины и механизмы		190,01*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			11 651,07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(1159,31+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(1159,31+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			9 786,9
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 6, 7)			
Зарплата		1389,98*10,05	10,05
Машины и механизмы		264,96*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			13 969,3
Машины и механизмы			
1 658,65			
0			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		15 627,95
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 6, 7)		
Накладные расходы	(1389,98+55,49)*10,05*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1389,98+55,49)*10,05*0,65*0,8	0,52
Итого		33 496,13
Общестроительные работы (33)		
Зарплата	624,94*10,05	10,05
Машины и механизмы	8,8*6,26	6,26
Материалы	286,01*5,5	5,5
Итого		7 908,8
Конструкции из кирпича и блоков (33)		
Накладные расходы	(624,94+0)*10,05*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(624,94+0)*10,05*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		17 141,35
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	266,43*10,05	10,05
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		2 677,62
Прочие ремонтно-строительные работы (29)		
Накладные расходы	(266,43+0)*10,05*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(266,43+0)*10,05*0,5*0,8	0,4
Итого		5 515,9
Отделочные работы (17, 19, 22, 24)		
Зарплата	862,49*10,05	10,05
Машины и механизмы	16,26*6,26	6,26
Материалы	680,05*4,28	4,28
Итого		11 680,42
Отделочные работы (17, 19, 22, 24)		
Накладные расходы	(862,49+0,11)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(862,49+0,11)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		21 823,3
Отделочные работы (21, 23)		
Зарплата	2858,69*10,05	10,05
Машины и механизмы	2,93*6,26	6,26
Материалы	1177,42*4,28	4,28
Итого		33 787,53

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Штукатурные работы при ремонте (21, 23)			
Накладные расходы	$(2858,69+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	19 248,99
Сметная прибыль	$(2858,69+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	11 491,93
Итого			64 528,45
Кровля из профилированного листа (16, 18, 32)			
Зарплата	$1047,83*10,05$	10,05	10 530,69
Машины и механизмы	$161,93*6,26$	6,26	1 013,68
Материалы	$4147,95*3,24$	3,24	13 439,36
Итого			24 983,73
Деревянные конструкции (16, 18, 32)			
Накладные расходы	$(1047,83+11,38)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	9 580,55
Сметная прибыль	$(1047,83+11,38)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	4 577,38
Итого			39 141,66
Кровля из профилированного листа (13, 14, 15, 31)			
Зарплата	$7171,83*10,05$	10,05	72 076,89
Машины и механизмы	$1968,13*6,26$	6,26	12 320,49
Материалы	$83307,7*3,24$	3,24	269 916,95
Итого			354 314,33
Кровля (13, 14, 15, 31)			
Накладные расходы	$(7171,83+194,71)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	68 111,03
Сметная прибыль	$(7171,83+194,71)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	32 574,84
Итого			455 000,2
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	$1343,88*10,05$	10,05	13 505,99
Машины и механизмы	$905,85*6,26$	6,26	5 670,62
Материалы	$2749,63*3,24$	3,24	8 908,8
Итого			28 085,41
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	$(1343,88+17,48)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77	10 534,88
Сметная прибыль	$(1343,88+17,48)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	6 567,2
Итого			45 187,49
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 30)			
Зарплата	$4155,01*10,05$	10,05	41 757,85
Машины и механизмы	$512,74*6,26$	6,26	3 209,75
Материалы	$17188,44*3,24$	3,24	55 690,55
Итого			100 658,15
Крыши, кровля при ремонте (8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 30)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(4155,01+38,6)*10,05*0,83*0,85$	29 923,5
Сметная прибыль	$(4155,01+38,6)*10,05*0,65*0,8$	21 915,81
Итого		152 497,46
Кровля из профилированного листа (20)		
Зарплата	749,55*10,05	7 532,98
Машины и механизмы	36,45*6,26	228,18
Материалы	651,95*3,24	2 112,32
Итого		9 873,48
Печные работы при ремонте (20)		
Накладные расходы	$(749,55+6,19)*10,05*0,78*0,85$	5 012,82
Сметная прибыль	$(749,55+6,19)*10,05*0,63*0,8$	3 797,59
Итого		18 683,89
Итого по погрузке		908 495,23
Итого		9 062,9
Итого по перевозке		917 558,13
Итого		1 891,23
Итого НДС		919 449,36
Итого	919449,36*0,18	165 500,88
		1 084 950,24

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГТУД СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова