


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

20 ____ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл. Боровичский р-он, д. Ёгла, ул. Набережная д. 15

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопрово	1,85	
2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопрово	0,76	
3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1 км трубопрово	0,01	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопрово	1,85	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопрово	0,76	
6	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм	100 отверстий	0,4	
7	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,12	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,01	
9	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов I	100 м3 грунта	0,251	
10	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (Ввод)	1 км трубопрово	0,01	
11	Устройство стальной гильзы диаметром 75 мм (3 шт)	1 км	0,0021	

12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резинной или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	трубопрово I км	0,0021	
13	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	трубопрово да I сальник	3	
14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, частично песком	100 м3 грунта	0,229	
15	Ремонт отмостки	100 м2 отмостки	0,036	
16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,6654	
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	т	0,6654	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.ПР.1.3.1)

Составил: Специалист

А.А.Джумиев

Проверил: Зам.нач.ОКР

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

к " " 2015г.

2016г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
Объект - Новгородская обл. Боровичский р-он, д. Ёгла, ул. Набережная, д. 15

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 155-06-16

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 394,601 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 768,86 чел-ч

Сметная заработная плата - 110,023 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены августа 2015 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл.	
				Всего		Экспл. машин		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Демонтаж

1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,85 100 м трубопрово да	492,53 438,8	7,63 1,97	911,18	811,78	14,12 3,64	34,66 0,1	64,12 0,19			
1.1	509-9-899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,407 т	0		0							
2	ТЕРр65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,76 100 м трубопрово да	847,32 754,79	13,08 3,34	643,96	573,64	9,94 2,54	59,62 0,17	45,31 0,13			
2.1	509-9-899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,2584 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР22-01-021-02 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм V=10/1000; ЗП=2938,11*0,6; ЭММ=2657,21*0,6; ЗТМ=469,59*0,6; Мат=26,56*0; ТЗТ=207,64*0,6	0,01	3 357,192	1 594,326	33,57	17,63	15,94	124,584	1,25
			1 км трубопрово да	1 762,866	281,754			2,82	24,02	0,24

Монтаж

4	ТЕР16-04-002-01 (0) МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(Применит) ЗП=2872,62*1,15; ЭММ=1410,52*1,25; ЗПм=263,84*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25	1,85	5 637,363	1 763,15	10 429,12	6 111,5	3 261,83	218,776	404,74
4.1	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (исключить)	-16,6315 10 м	53,96		- 897,44		610,13	16,775	31,03
4.2	[507-3336]	Труба из полипропилена PN 10/20	166,315 м	8,03		1 335,51				
4.3	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	20 шт.	5,51		110,2				
4.4	[507-4308]	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	20 шт.	7		140				
4.5	[507-3619]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х16х20 мм	20 шт.	2,21		44,2				
4.6	[302-1831]	Кран шаровый диаметром 15 мм	44 шт.	16,93		744,92				
4.7	[302-1831]	Кран шаровой спускной, диаметром 15 мм	22 шт.	16,93		372,46				
4.8	[507-5007]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	90 шт.	0,72		64,8				
4.9	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	44 шт.	8,73		384,12				
4.10	[507-5088]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	44 шт.	21,14		930,16				
4.11	[507-2838]	Хомуты для крепления труб	0,93 100 шт.	161,7		150,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,01 1 м3 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	19,33	6,8	0,26 0	55,16 0	0,55 0
Ввод										
9	ТЕР01-02-057-01 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПк=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,251 100 м3 грунта	1 612,116 1 612,116	0 0	404,64	404,64	0 0	135,7 0	34,06 0
10	ТЕР22-01-021-02 (0) МДС35.п.4.7	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм(Ввод) ЗП=2938,11*1,15; ЭММ=2657,21*1,25; ЗПк=469,59*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25	0,01 1 км трубопрово да	6 726,899 3 378,8265	3 586,9875	67,27	33,79	33,22 5,87	238,786 30,025	2,39 0,3
10.1	[507-0592]	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	1,01 10 м	151,39		152,9				
11	ТЕР22-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм(Тильза) ЗП=5440,65*1,15; ЭММ=2906,68*1,25; ЗПк=473,42*1,25; ТЗТ=345*1,15; ТЗТм=25,33*1,25	0,0021 1 км трубопрово да	10 501,1475 6 256,7475	3 633,35 591,775	22,05	13,14	7,63 1,24	396,75 31,6625	0,83 0,07
11.1	[103-0142]	Трубы стальные электросварные прямолочные наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,1084 м	41,57		87,65				
12	ТЕР22-02-003-02 (0) МДС35.п.4.7	Нанесение веса усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм ЗП=3207,68*1,15; ЭММ=1906,17*1,25; ЗПк=1,9*1,25; ТЗТ=224*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	0,0021 1 км трубопрово да	7 875,3445 3 688,832	2 382,7125 2,375	16,54	7,75	5 0	257,6 0,1625	0,54 0
12.1	[101-1763]	Мастика битумно-полимерная	0,004851 т	5 209,25		25,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР16-07-006-01 (0) МДС35.п.4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25	3	48,522	0	145,57	85,84	0	2,07	6,21
14	ТЕР01-02-061-02 (0) МДС35.п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2, частично песком ЗП=1110,02*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,229	1 276,523	0	292,32	292,32	0	111,78	25,6
14.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	1,8 м3	64,42		115,96		0	0	0
15	ТЕР09-16-01 (0)	Ремонт отмостки	0,036	7 831,42	2 655,17	281,93	27,08	95,59	64,78	2,33
			100 м2	752,1	109,88			3,96	7,5	0,27
16	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,6654	374,5	0	249,19	0	0		
17	ТССЦп03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км Цед=25,68*7,17	0,6654	184,1256	0	122,52		0		
ИТОГО:						27 578,07	10 319,57	5 094,98		722,09
								907,29		46,77

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2)				
Зарплата			1385,42*9,8	13 577,12
Машины и механизмы			24,06*6,26	150,62
Материалы			145,67*3,51	511,3
Итого				14 239,04
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)				
Накладные расходы			(13577,12+60,56)*0,74*0,85	8 591,74
Сметная прибыль			(13577,12+60,56)*0,5*0,8	5 455,07
Итого				28 285,85
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (4, 5, 13)				
Зарплата			7989,58*9,8	78 297,88
Машины и механизмы			4617,86*6,26	28 907,8

Наименование и значение показателей			Значение	Прямые
Материалы		11459,21*3,51	3,51	40 221,83
Итого				147 427,51
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (4, 5, 13)				
Накладные расходы		(78297,88+8442,9)*1,28*0,9*0,85	0,98	85 005,96
Сметная прибыль		(78297,88+8442,9)*0,83*0,85*0,8	0,56	48 574,84
Итого				281 008,31
Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб (3)				
Зарплата		17,63*9,8	9,8	172,77
Машины и механизмы		15,94*6,26	6,26	99,78
Материалы		0*3,51	3,51	0
Итого				272,55
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (3)				
Накладные расходы		(172,77+27,64)*1,3*0,85	1,11	222,46
Сметная прибыль		(172,77+27,64)*0,89*0,85*0,8	0,61	122,25
Итого				617,26
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (9, 14)				
Зарплата		696,96*9,8	9,8	6 830,21
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		115,96*3,51	3,51	407,02
Итого				7 237,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом (9, 14)				
Накладные расходы		(6830,21+0)*0,8*0,9*0,85	0,61	4 166,43
Сметная прибыль		(6830,21+0)*0,45*0,85*0,8	0,31	2 117,37
Итого				13 521,03
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (10, 11, 12)				
Зарплата		54,68*9,8	9,8	535,86
Машины и механизмы		45,85*6,26	6,26	287,02
Материалы		271,16*3,51	3,51	951,77
Итого				1 774,65
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (10, 11, 12)				
Накладные расходы		(535,86+69,68)*1,3*0,85	1,11	672,15
Сметная прибыль		(535,86+69,68)*0,89*0,85*0,8	0,61	369,38
Итого				2 816,18
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (8)				
Зарплата		6,8*9,8	9,8	66,64
Машины и механизмы		0,26*6,26	6,26	1,63
Материалы		12,28*3,51	3,51	43,1

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			111,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8)			
Накладные расходы	$(66,64+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	55,98
Сметная прибыль	$(66,64+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	31,99
Итого			199,34
Отмостка: без армирования (15)			
Зарплата	27,08*9,8	9,8	265,38
Машины и механизмы	95,59*6,26	6,26	598,39
Материалы	159,27*6,31	6,31	1 004,99
Итого			1 868,76
Прочие ремонтно-строительные работы (15)			
Накладные расходы	$(265,38+38,81)*0,78*0,85$	0,66	200,77
Сметная прибыль	$(265,38+38,81)*0,5*0,8$	0,4	121,68
Итого			2 191,21
Общестроительные работы (6, 7)			
Зарплата	141,42*9,8	9,8	1 385,92
Машины и механизмы	295,42*6,26	6,26	1 849,33
Материалы	0	1	0
Итого			3 235,25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6, 7)			
Накладные расходы	$(1385,92+251,86)*1,1*0,9*0,85$	0,84	1 375,74
Сметная прибыль	$(1385,92+251,86)*0,7*0,85*0,8$	0,48	786,13
Итого			5 397,12
Итого			334 036,3
Итого по погрузке			249,19
Итого по перевозке			122,52
Итого			371,71
Итого			334 408,01
НДС		18%	60 193,44
Итого			394 601,45

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

"СОГЛАСОВАНО"

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
Объект - Новгородская обл., г. Боровичский район, д. Елга ул. Набережная, д. 15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 200-06-16
узел учета холодного водоснабжения

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 40,397 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 34,10 чел-ч
Сметная заработная плата - 4,787 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены августа 2015 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР 16-06-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм (63 мм) ЗП=202,74*1,2*1,15; ЭММ=33,09*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=14,67*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25	1	544,8362	49,635	3,24	5 544,84	279,78	49,64	3,24	20,2446	20,24
2	ТЕР 18-06-007-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 50 мм. ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=0,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2	0,1	239,4756	131,085	1,47	923,95	19,37	13,11	0,165	13,6896	1,37
3	ТЕР 16-07-003-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм ЗП=67,35*1,2*1,15; ЭММ=5,36*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=4,46*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	2	126,813	8,04	0	253,63	185,89	16,08	0	6,1548	12,31
			1 врезка	92,943	0	0			0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
6 722,42							485,04	78,83		33,92
								3,39		0,18
Наименование и значение множителей										
							Значение		Прямые	
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)										
Зарплата						485,04*9,8		9,8		4 753,39
Машины и механизмы						78,83*6,26		6,26		493,48
Материалы						6158,55*3,51		3,51		21 616,51
Итого										26 863,38
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)										
Накладные расходы						(4753,39+33,22)*1,28*0,9*0,85		0,98		4 690,88
Сметная прибыль						(4753,39+33,22)*0,83*0,85*0,8		0,56		2 680,5
Итого										34 234,76
Итого										34 234,76
НДС										6 162,26
Итого						34234,76*0,18		18%		40 397,02

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновагова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова