



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** 30/18  
 по капитальному ремонту кровли 4-х скатной дом кирпичный  
 (наименование работ)  
 по адресу: г. Боровичи, мкр. Комбикормовый завод д. 5  
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	17,77	м
Ширина дома	14,9	м
Общая площадь дома	274,57	м <sup>2</sup>
Высота дома	7,5	м
Объем дома	2059,27	м <sup>3</sup>
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	370
	Разборка покрытий кровель:		
	из кровельного железа	м <sup>2</sup>	370
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	370
	Устройство контробрешётки	м <sup>3</sup>	1,48
	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	370
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	370
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	37
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	64
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	480
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,35м x 1,1м)	шт	2

Окраска слуховых окон	м <sup>2</sup>	9
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	м <sup>3</sup>	1,26
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	15
-смена стропильных ног из досок	м	67
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	12
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный	м <sup>3</sup>	0,3
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м <sup>2</sup>	5,4
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м <sup>2</sup>	18
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	90
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	90
Смена колпаков на трубах: 3 канала	шт	2
Устройство колпаков на трубах: 6 канала	шт	2
Устройство желобов настенных	м	70
Смена прямых звеньев водосточных труб	м	60
Смена колен водосточных труб	шт	16
Смена отливов водосточных труб	шт	8
Смена воронок водосточных труб	шт	8
Смена ухватов водосточных труб	шт	40
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	6
Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	233
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м <sup>2</sup>	233
Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	233
Замена люка выхода на чердак (0,7м x 0,8м)	шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	57
Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6 м	м <sup>2</sup>	65
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

(дата)

Ведущий специалист ОКР

(должность)

  
(подпись)

Шолохов Д.В.

(фамилия, имя, отчество)

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г. Боровичи, мкр Комбикормовый завод, д.5  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30/18

Капитальный ремонт крыши из профлированного листа(370м2)

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 929,363 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 151,76 чел-ч  
Сметная заработная плата - 162,463 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г.

" УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной и зарплата	Экспл машин В.г.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл машин В.г.ч. зарплата	На един.	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из листового стали ЗП=101,93*1,25; ЭММ=12,65*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,58*1,25; ТЗТм=0*1,25	3,7 100 м2 покрытия	143,22 127,41	15,81 0	529,91	471,42	58,5 0	10,73 0	39,7 0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,85 т	0		0					
2	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25	3,7 100 м2 кровли	283,14 229,3	53,84 11,3	1 047,62	848,41	199,21 41,81	18,95 0,58	70,12 2,15	
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,18 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка стальных окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25	100 окон	4 678,16	0	93,83	93,56	0,26	386,63	7,73
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38 п.3.3.1; МДС38.Пр.3.11.2	Демонтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*0,8*1,25; ЭММ=42,78*0,8*1,25; ЗПм=2,95*0,8*1,25; Ма=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8*1,25; ТЗТм=0,15*1,25	1 м3	347,76	42,78	438,18	384,27	53,9	24,09	30,35
5	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.11.2	Установка элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,15*1,25; ЭММ=42,78*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=24,09*1,15*1,25; ТЗТм=0,15*1,25*1,25	1 м3 1 м3 древесины в конструкции	2 382,59	66,85	3 002,06	552,4	84,23	34,63	43,63
6	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25	1,48 м3 древесины в конструкции	1 928,02	62,05	2 853,47	468,78	91,83	21,62	32
7	ТЕРР58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25	100 м2	322,93	7,86	7 111,25	1 194,84	147,3	26,69	98,75
8	ТЕРР58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25	3,7 м2	99,85	7,94	369,45	255,26	29,38	5,65	20,91
8.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	425,5 м2	6,85	2 914,68			0	0	0
9	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(Применитель но) ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25	3,7 м2 100 м2 кровли	24 825,49	199,2	91 854,31	2 883,67	737,04	59,27	219,3
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 473,6 м2	176,79	-83 727,74					
9.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,5046 т	12 688,3	44 467,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием,	37 м2	177,09		6 552,33				
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25	0,64 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 235,83	82,78	60,7 5,7	9,59 0,45	6,14 0,29
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,192 т	10 826,75		-2 078,74				
10.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	32 шт.	155,6		4 979,2				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство глухových окон ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25	2 1 глуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	959,7	247,6	76,62 6,76	9,53 0,18	19,06 0,36
11.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сваренными и сварными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
11.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,97 м2	454,71		1 350,49				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву затонированным оконных проемов, жалюз. реш. к=2,5 ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,09 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	70,44	61,42	0,52 0,02	51,23 0,01	4,61 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002205 т	29 000		63,95				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Огнеоборонительное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,8 100м2	314,33 182,6	123,08 2,38	1 508,78	876,48	590,78 11,42	12,75 0,14	61,2 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[113-8071]	Ангисептик-антисирень "ЦИРИДАКС 3000" для древесины	99,36 кг	17,63		1 751,72				
14	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,3*394/100	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
14.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный	0,4728 т	1 374,64		649,93				
14.2	509-9900	Строительный мусор	0,60282 т	0		0				
15	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колок на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 каналов)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
16	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98	25,88	0,42 0	10,4 0	2,08 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
17	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка колодок на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
18	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5	0,2 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	424,96	64,69	1,06 0	26 0	5,2 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
19	ТЕРР61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб(частичное)	0,054 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	152,2	100,4	0,1 0	131,4 0	7,1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,18 100 м2	586,51 107,69	12,36 0	105,57	19,38	2,22 0	8,08 0	1,45 0
21	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Шпунтура труб на чердаке цементным раствором (частичная) ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	0,9 100 м2	2 249,85 1 198,33	168,16 103,58	2 024,87	1 078,5	151,34 93,22	86,71 7,59	78,04 6,83
22	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,9 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	73,91	61,07	2,66 0	5,09 0	4,58 0
23	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=6*0,6/100	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0 0	214,32 0	7,72 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0		0				0
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=233*2/100	4,66 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	393,58	257,19	29,59 0	4,52 0	21,06 0
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	535,9 м2	5,11		2 738,45				
25	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,33 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 359,23	1 038,02	321,21 10,32	32,64 0,23	76,05 0,54
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,9995 м3	346,37		4 156,27				
26	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,33 100 м2 Изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 359,23	1 038,02	321,21 10,32	32,64 0,23	76,05 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,9995 м3	346,37		4 156,27				
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,57 100 м холодов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	618,56	31,81	9,6 1,12	4,37 0,1	2,49 0,06
28	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(1,0*1,0)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мар=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
29	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,7*0,8/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25	0,0056 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	36	11,83	9,39 1,5	164,08 13,65	0,92 0,08
29.1	[203-0236]	Люки и язы со шпильками подгнившие утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок одностольные	0,56 м2	589,59		330,17				
29.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
29.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
29.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
29.5	[101-0956]	Петли накладные	2 шт.	11,58		23,16				

**Водосточная система**

30	ТЕРр58-19-02 (0)	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	0,7 100 м покрытия	7 577,9 1 461,08	14,01 3,54	5 304,53	1 022,76	9,81 2,48	117,45 0,18	82,22 0,13
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,2506 т	0		0				
31	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,6 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 763,21	286,82	8,25 0	36,8 0	22,08 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,16 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	134,49	132,81	1,35	63,9	10,22
32.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	16 шт.	27,84	0	445,44		0	0	0
33	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68	53,1	4,25
33.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	8 шт.	46,03	0	368,24		0	0	0
34	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68	53,1	4,25
34.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	8 шт.	34,56	0	276,48		0	0	0
35	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,4 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	474,02	188,09	0,42	37,8	15,12
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,004 т	0	0	0		0	0	0
36	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПд=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,65 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	678,22	427,59	6,02	50,03	32,52
37	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	10,9966 т	374,5	0	4 118,23	0	0	0	0
38	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 9 км Цед=11,99*7,17	10,9966 т	85,9683	0	945,38		0		
ИТОГО:			119	14 733,49	3 029,21	1 132,94	18,82			
Кровля из асбестоцементных листов (2)			625,44	323,44						
Зарплата										
Наименование и значение множителей										
Значение										
Прямые										
848,41*10,79										
10,79										
9 154										

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	199,21*8,84	1 761
Материалы	0	0
Итого		10 915
Крыши, кровли при ремонте (2)		
Накладные расходы	(9154+451)*0,83*0,85	6 820
Сметная прибыль	(9154+451)*0,65*0,8	4 995
Итого		22 730
Кровля из профилированного листа (7, 8)		
Зарплата	1450,1*10,79	15 647
Машины и механизмы	176,68*8,84	1 562
Материалы	8768,59*3,51	30 778
Итого		47 987
Крыши, кровли при ремонте (7, 8)		
Накладные расходы	(15647+314)*0,83*0,85	11 332
Сметная прибыль	(15647+314)*0,65*0,8	8 300
Итого		67 619
Кровля из профилированного листа (9, 10)		
Зарплата	2966,45*10,79	32 008
Машины и механизмы	797,74*8,84	7 052
Материалы	60518,41*3,51	212 420
Итого		251 480
Кровли (9, 10)		
Накладные расходы	(32008+1030)*1,2*0,9*0,85	30 395
Сметная прибыль	(32008+1030)*0,65*0,85*0,8	14 537
Итого		296 412
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 11)		
Зарплата	1653,05*10,79	17 836
Машины и механизмы	306,58*8,84	2 710
Материалы	6501,16*3,51	22 819
Итого		43 365
Деревянные конструкции (4, 5, 6, 11)		
Накладные расходы	(17836+249)*1,18*0,9*0,85	16 277
Сметная прибыль	(17836+249)*0,63*0,85*0,8	7 777
Итого		67 419
Отделочные работы (12, 20, 21, 22)		
Зарплата	1220,37*10,79	13 168
Машины и механизмы	156,74*8,32	1 304

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Материалы	961,62*4,1	3 943	
Итого		18 415	
Отделочные работы (12, 20, 21, 22)			
Накладные расходы	(13168+1006)*1,05*0,9*0,85	0,8	11 339
Сметная прибыль	(13168+1006)*0,55*0,85*0,8	0,37	5 244
Итого		34 998	
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	85,26*10,79	10,79	920
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			920
Прочие ремонтно-строительные работы (23)			
Накладные расходы	(920+0)*0,78*0,85	0,66	607
Сметная прибыль	(920+0)*0,5*0,8	0,4	368
Итого			1 895
Общестроительные работы (15, 16, 17, 18, 24)			
Зарплата	440,32*10,79	10,79	4 751
Машины и механизмы	32,33*6,26	6,26	202
Материалы	3833,93*5,55	5,55	21 278
Итого			26 231
Крыши, кровли при ремонте (15, 16, 17, 18, 24)			
Накладные расходы	(4751+0)*0,83*0,85	0,71	3 373
Сметная прибыль	(4751+0)*0,65*0,8	0,52	2 471
Итого			32 075
Общестроительные работы (25, 26)			
Зарплата	2076,04*10,79	10,79	22 400
Машины и механизмы	642,42*6,26	6,26	4 022
Материалы	8312,54*5,55	5,55	46 135
Итого			72 557
Полы (25, 26)			
Накладные расходы	(22400+223)*1,23*0,9*0,85	0,94	21 266
Сметная прибыль	(22400+223)*0,75*0,85*0,8	0,51	11 538
Итого			105 361
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	31,81*10,79	10,79	343
Машины и механизмы	9,6*6,26	6,26	60
Материалы	577,15*5,55	5,55	3 203

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		3 606
Деревянные конструкции (27)		
Накладные расходы	$(343+12)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(343+12)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		4 079
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	876,48*10,79	10,79
Машины и механизмы	590,78*8,84	8,84
Материалы	1793,24*3,51	3,51
Итого		20 973
Теплоизоляционные работы (13)		
Накладные расходы	$(9457+123)*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль	$(9457+123)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		4 598
Кровля из оцинкованной стали (1)		32 948
Зарплата	471,42*10,79	10,79
Машины и механизмы	58,5*8,92	8,92
Материалы	0*3,6	3,6
Итого		5 609
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	$(5087+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(5087+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		2 442
Двери: деревянные (28, 29)		12 324
Зарплата	26,53*10,79	10,79
Машины и механизмы	20,13*9,29	9,29
Материалы	499,3*4,44	4,44
Итого		2 690
Деревянные конструкции (28, 29)		
Накладные расходы	$(286+35)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(286+35)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		3 117
Общестроительные работы (36)		
Зарплата	427,59*10,79	10,79
Машины и механизмы	6,02*6,26	6,26
Материалы	244,61*5,55	5,55
Итого		6 010

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Конструкции из кирпича и блоков (36)</b>			
Накладные расходы		(4614+0)*1,22*0,9*0,85	4 291
Сметная прибыль		(4614+0)*0,8*0,85*0,8	2 492
Итого			12 793
<b>Кровли из оцинкованной стали (3, 30, 31, 32, 33, 34, 35)</b>			
Зарплата		1834,4*10,79	19 793
Машины и механизмы		21,45*8,92	191
Материалы		9116,42*3,6	32 819
Итого			52 803
<b>Крыши, кровли при ремонте (3, 30, 31, 32, 33, 34, 35)</b>			
Накладные расходы		(19793+27)*0,83*0,85	14 072
Сметная прибыль		(19793+27)*0,65*0,8	10 306
Итого			77 181
<b>Отделочные работы (19)</b>			
Зарплата		100,4*10,79	1 083
Машины и механизмы		0,1*8,32	1
Материалы		51,69*4,1	212
Итого			1 296
<b>Плужкаурные работы при ремонте (19)</b>			
Накладные расходы		(1083+0)*0,79*0,85	726
Сметная прибыль		(1083+0)*0,5*0,8	433
Итого			2 455
<b>Общестроительные работы (14)</b>			
Зарплата		224,86*10,79	2 426
Машины и механизмы		10,93*6,26	68
Материалы		684,03*5,55	3 796
Итого			6 290
<b>Печные работы при ремонте (14)</b>			
Накладные расходы		(2426+20)*0,78*0,85	1 614
Сметная прибыль		(2426+20)*0,63*0,8	1 223
Итого			9 127
<b>Итого по погрузке</b>			
Итого по перевозке			4 118
Итого			9 45
Итого			5 063
<b>Итого</b>			
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
			787 596
		787 596	


	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС			
Итого		787596*0,18	141 767,28

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н. П. Коновава

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Е. А. Серова