


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

2016 г.



138/18

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 3-х скатной, дом деревянный

(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. 9-го Января, д.35

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 13,8 м
Ширина дома 8,9 м
Общая площадь дома 122,82 м²
Высота дома 6,5 м
Объем дома 798,33 м³
Количество этажей 2 шт.
Количество подъездов 1 шт.
Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	188
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	41
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	188

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	188	
Устройство контрообрешётки	м ³	0,75	
Устройство пароизоляции	м ²	188	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	188	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	18,8	
Установка трубчатых снегодержателей	м	46	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	282	
Разборка деревянных карнизов	м ²	24	
Устройство деревянных карнизов	м ²	24	
Окраска деревянных карнизов	м ²	24	
Замена ветровой доски	м	12	
Разборка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (1,0 x 1,4) – 1шт.	м ²	1,4	
Установка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,0 x 1,4) – 1шт.	м ²	1,4	
Окраска деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (1,0 x 1,4) – 1шт.	м ²	3,0	
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	7,2	
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	7,2	
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	7,2	
Разборка фронтонов	м ²	16,2	
Устройство фронтонов из досок	м ²	16,2	
Окраска фронтонов	м ²	16,2	

Ремонт деревянных элементов конструкций крыши			
-укрепление стропильных ног распиивкой досками с двух сторон	М	24	
-смена стропильных ног из брусаев	М	48	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	М ³	0,3	
штукатурка дымовых кирпичных труб	М ²	4,7	
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	М ²	4,7	
штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	М ²	15,6	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	М ²	15,6	
Устройство колпаков на трубах:			
		3 канала	
		шт	1
		шт	1
		шт	1
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	М ³	5,5	
Устройство парозащиты	М ²	110	
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	М ²	110	
Устройство парозащиты	М ²	110	
Замена люка выхода на чердак (0,8 х 0,8)	шт	1	
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	М	38	
Установка и разборка инвентарных лесов	М ²	45,4	
Погрузка мусора	Т		
Перевозка мусора на расстояние 9 км	Т		

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С. В.

(дата)

(должность)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
 СНО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин
 " " 2016 г.



Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.9-го Января, д№ 35
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 138/18
 капитальный ремонт кровли (188 м2)

Основание: Дефектная ведомость
 Чертежи №

Сметная стоимость - 459,794 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 556,50 чел-ч
 Сметная заработная плата - 79,489 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной и зарплата	Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	1,88	219,85	30,96	413	355	58	15,9	29,89		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,692 т	0		0						
2	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,41	108,32	0,21	44	44	0	9,1	3,73		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0492 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	1,88 100 м2 Кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	426	345	81	15,16	28,5
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,632 т	0	0	0		17	0,46	0,86
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,24 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	87	80	7 4	28,87 0,8	6,93 0,19
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,5736 т	0	0	0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах Кровля из асбестоцементных листов	0,072 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	26	24	2 1	28,87 0,8	2,08 0,06
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,17208 т	0	0	0				
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,24 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	892	124	9 0	39,87 0	9,57 0
7	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусков Кровля из профилированного листа	0,48 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	2 865	936	17 0	150,09 0	72,04 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,4656 т	0	0	0				
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,75 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 389	190	37 3	17,3 0,19	12,98 0,14
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	1,88 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 477	486	60 12	21,35 0,32	40,14 0,6
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	1,88 100 м2 Кровля	84,46 55,19	6,35 0	159	104	12 0	4,52 0	8,5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	216,2 м2	6,85		1 481				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(применительно) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	1,88	24 629,78	159,36	46 304	1 172	300	47,41	89,13
			100 м2 кровли	623,5	19,41		36	0,99	1,86	
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 240,64 м2	176,79		-42 543				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(7,4*240,64м2)	1,781 т	12 688,3		22 598				
			18,8 м2	177,09		3 329				
12	ТЕРР53-7-01 (0)	Смена ветровой доски	0,12	908,51	19,04	109	51	2	31,84	3,82
			100 м досок	424,11	0		0	0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
13	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,24	4 894,63	87,78	1 175	208	21	65,93	15,82
			100 м2 потолка	866,97	4,91			1	0,25	0,06
14	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,072	4 894,63	87,78	352	62	6	65,93	4,75
			100 м2 потолка	866,97	4,91			0	0,25	0,02
15	ТЕР12-01-012-01 нрм. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,46	3 448,64	75,88	1 586	48	35	7,67	3,53
			100 м ограждения	103,48	7,13			3	0,36	0,17
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,138 т	10 826,75		-1 494				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	23 шт.	155,6		3 579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "ПирИДАКС" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	2,82	253,18	98,46	714	412	278	10,2	28,76
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25;	100 м2	146,07	1,9			5	0,11	0,31
		Кровля из профилированного листа								
16.1	[113-8071]	Антигептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	58,374 кг	17,63		1 029				
17	ТССЦШр01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	5,6145	374,5	0	2 103	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
18	ТССЦШр03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	5,6145	85,9683	0	483	0	0		
		Цед=11,99*7; 17; <Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						47 997	4 641	925	82	360,17
Кровля из профилированного листа (8, 13, 14)										4,27
Зарплата										5 014
Машины и механизмы										586
Материалы										8 396
Итого										13 996
Деревянные конструкции (8, 13, 14)										4 552
Накладные расходы										2 175
Сметная прибыль										20 723
Итого										17 985
Кровля из профилированного листа (6, 7, 9, 10)										898
Зарплата										25 009
Машины и механизмы										43 892
Материалы										
Итого										12 862
Кровля, кровля при ремонте (6, 7, 9, 10)										9 420
Накладные расходы										66 174
Сметная прибыль										
Итого										

Наименование и значение множителей

Значение Прямые

460*10,9 10,9 5 014

64*9,16 9,16 586

2392*3,51 3,51 8 396

Итого 13 996

Деревянные конструкции (8, 13, 14)

(460+4)*10,9*1,18*0,9*0,85 0,9 4 552

(460+4)*10,9*0,63*0,85*0,8 0,43 2 175

Итого 20 723

Кровля из профилированного листа (6, 7, 9, 10)

1650*10,9 10,9 17 985

98*9,16 9,16 898

7125*3,51 3,51 25 009

Итого 43 892

Кровля, кровля при ремонте (6, 7, 9, 10)

(1650+12)*10,9*0,83*0,85 0,71 12 862

(1650+12)*10,9*0,65*0,8 0,52 9 420

Итого 66 174

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (11, 15)		
Зарплата	1220*10,9	10,9 13 298
Машины и механизмы	335*9,16	9,16 3 069
Материалы	31805*3,51	3,51 111 636
Итого		128 003
Кровли (11, 15)		
Накладные расходы	(13298+425)*1,2*0,9*0,85	0,92 12 625
Сметная прибыль	(13298+425)*0,65*0,85*0,8	0,44 6 038
Итого		146 666
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	412*10,9	10,9 4 491
Машины и механизмы	278*9,16	9,16 2 546
Материалы	1053*3,51	3,51 3 696
Итого		10 733
Теплоизоляционные работы (16)		
Накладные расходы	(4491+55)*1*0,9*0,85	0,77 3 500
Сметная прибыль	(4491+55)*0,7*0,85*0,8	0,48 2 182
Итого		16 415
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)		
Зарплата	389*10,9	10,9 4 240
Машины и механизмы	81*9,32	9,32 755
Материалы	0	0
Итого		4 995
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)		
Накладные расходы	(4240+185)*0,83*0,85	0,71 3 142
Сметная прибыль	(4240+185)*0,65*0,8	0,52 2 301
Итого		10 438
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	355*10,9	10,9 3 870
Машины и механизмы	58*9,32	9,32 541
Материалы	0	0
Итого		4 411
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(3870+0)*1,1*0,9*0,85	0,84 3 251
Сметная прибыль	(3870+0)*0,7*0,85*0,8	0,48 1 858
Итого		9 520
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	51*10,9	10,9 556

		Наименование и значение множителей													
		Значение										Прямые			
												18			
Машины и механизмы		2*9,16	9,16												18
Материалы		56*3,51	3,51												197
Итого															771
Стены при ремонте (12)															
Накладные расходы		(556+0)*0,86*0,85	0,73												406
Сметная прибыль		(556+0)*0,7*0,8	0,56												311
Итого															1 488
Кровля из асбестоцементных листов (4, 5)															
Зарплата		104*10,9	10,9												1 134
Машины и механизмы		9*9,32	9,32												84
Материалы		0	1												0
Итого															1 218
Перекрытия при ремонте (4, 5)															
Накладные расходы		(1134+55)*0,85*0,85	0,72												856
Сметная прибыль		(1134+55)*0,8*0,8	0,64												761
Итого															2 835
Итого по нагрузке															2 103
Итого по перевозке															483
Итого															2 586
Итого															276 845
Общестроительные и отделочные работы															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов V=0,24+0,072; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашивается и поверхности	498,76	0,25			0,08	0,01	0					
	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009578	29 000		277,77									
			т												
2	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,162 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	31,36	22,93	8,43 1,43	12,3 0,45	1,99 0,07					
	509-9900	Строительный мусор	0,15228	0		0									
			т												
3	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,162 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	690,78	88,93	12,07 0	41,75 0	6,76 0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: фронтонов	0,162 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	214,69	150,67	1,79 0,04	67,3 0,01	10,9 0
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00418 т	29 000		121,21				
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных на фронтонах Общестроительные работы	0,014 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	33,77	29,8	3,98 2,13	172,76 7,74	2,42 0,11
6	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(на фронтонах) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,014 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	140,29	45,18	8,2 0	239,2 0	3,35 0
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
6.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,4 м2	454,71		636,59				
7	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,03 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	23,48	20,47	0,17 0,01	51,23 0,01	1,54 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000735 т	29 000		21,32				
8	ТЕРР69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора У=5,5*0,6/100; Общестроительные работы	0,033 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	78,15	78,15	0 0	214,32 0	7,07 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	3,3 т	0		0				
9	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель У=110*2/100; Общестроительные работы	2,2 253 м2	84,46 55,19	6,35 0	185,81	121,42	13,97 0	4,52 0	9,94 0
9.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)		5,11		1 292,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой	1,1	583,36	137,86	641,7	490,05	151,65	32,64	35,9
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			4,87	0,23	0,25
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,665 м3	346,37		1 962,19				
11	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой	1,1	583,36	137,86	641,7	490,05	151,65	32,64	35,9
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			4,87	0,23	0,25
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,665 м3	346,37		1 962,19				
12	ТЕР-60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	0,3	228,34	9,25	68,5	57,07	2,78	14,77	4,43
	(0)	Общестроительные работы	100 кирпичей	190,24	1,57			0,47	0,08	0,02
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	-0,3 1000 шт.	1 779,85		- 533,95				
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,153 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 кан)	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,1	849,92	2,12	84,99	12,94	0,21	10,4	1,04
	(0)	ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	10 шт.	129,38	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2кан)	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
16	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42,5 0	6,47	0,11 0	5,2 0	0,52 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,047 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	132,47 0	87,39	0,09 0	131,4 0	6,18 0
18	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,047 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	27,57	5,06	0,58 0	8,08 0	0,38 0
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Чердачное помещение) Отделочные работы	0,156 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	439,68	290,05	0,3 0	131,4 0	20,5 0
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,156 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	12,81	10,59	0,46 0	5,09 0	0,79 0
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,38 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	412,38	21,21	6,4 0,74	4,37 0,1	1,66 0,04
22	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87 1,1	114,14 10,92	0,73 0,07
23	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14	13,53	10,74 1,72	164,08 13,65	1,05 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками потогнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
23.2	[111-0123]	Замок височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
23.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
23.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
23.5	[101-0956]	Пеглы накладная	2 шт.	11,58		23,16				
24	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Периметр * 1м(шир. наст.)	0,454	1 043,42	9,26	473,71	298,65	4,2	50,03	22,71
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	657,83	0			0	0	0
25	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	3,6157 т	374,5	0	1 354,08	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
26	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	3,6157 т	85,9683	0	310,84		0		
		Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	т							
Итого:					11 239,31	2 551,91	387,5	17,46		191,16
Общестроительные работы (3, 6, 21)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					155,32*10,9		10,9		1 692,99	
Машины и механизмы					26,67*6,26		6,26		166,95	
Материалы					1708,11*5,55		5,55		9 480,01	
Итого									11 339,95	
Деревянные конструкции (3, 6, 21)					(155,32+0,74)*10,9*1,18*0,9*0,85		0,9		1 530,95	
Накладные расходы					(155,32+0,74)*10,9*0,63*0,85*0,8		0,43		731,45	
Сметная прибыль									13 602,35	
Итого									10 683,09	
Общестроительные работы (10, 11)					980,1*10,9		10,9		10 683,09	
Зарплата										

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	303,3*6,26	1 898,66	
Материалы	3924,38*5,55	21 780,31	
Итого		34 362,06	
Полю (10, 11)			
Накладные расходы	(980,1+9,74)*10,9*1,23*0,9*0,85	0,94	10 141,9
Сметная прибыль	(980,1+9,74)*10,9*0,75*0,85*0,8	0,51	5 502,52
Итого			50 006,48
Организационные работы (1, 4, 7, 18, 20)			
Зарплата	342,4*10,9	10,9	3 732,16
Машины и механизмы	5,21*8,48	8,48	44,18
Материалы	606,77*4,1	4,1	2 487,76
Итого			6 264,1
Организационные работы (1, 4, 7, 18, 20)			
Накладные расходы	(342,4+0,13)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	2 986,86
Сметная прибыль	(342,4+0,13)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37	1 381,42
Итого			10 632,38
Общестроительные работы (9, 13, 14, 15, 16)			
Зарплата	187,11*10,9	10,9	2 039,5
Машины и механизмы	14,93*6,26	6,26	93,46
Материалы	1693,91*5,55	5,55	9 401,2
Итого			11 534,16
Крыши, кровли при ремонте (9, 13, 14, 15, 16)			
Накладные расходы	(2039,5+0)*0,83*0,85	0,71	1 448,05
Сметная прибыль	(2039,5+0)*0,65*0,8	0,52	1 060,54
Итого			14 042,75
Общестроительные работы (12)			
Зарплата	57,07*10,9	10,9	622,06
Машины и механизмы	2,78*6,26	6,26	17,4
Материалы	(-525,29)*5,55	5,55	-2 915,36
Итого			-2 275,9
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы	(622,06+5,12)*0,78*0,85	0,66	413,94
Сметная прибыль	(622,06+5,12)*0,63*0,8	0,5	313,59
Итого			-1 548,37
Общестроительные работы (8)			
Зарплата	78,15*10,9	10,9	851,84
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Итого			
Прочие ремонтно-строительные работы (8)			
Накладные расходы		(851,84+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(851,84+0)*0,5*0,8	0,4
Итого			1 754,79
Двери: деревянные (22, 23)			
Зарплата		22,94*10,9	10,9
Машины и механизмы		17,61*9,45	9,45
Материалы		526,89*4,4	4,4
Итого			2 734,78
Деревянные конструкции (22, 23)			
Накладные расходы		(250,05+30,74)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(250,05+30,74)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			3 108,23
Общестроительные работы (5)			
Зарплата		29,8*10,9	10,9
Машины и механизмы		3,98*6,26	6,26
Материалы		0*5,55	5,55
Итого			349,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)			
Накладные расходы		(324,82+23,22)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(324,82+23,22)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			167,06
Общестроительные работы (2)			
Зарплата		22,93*10,9	10,9
Машины и механизмы		8,43*6,26	6,26
Материалы		0	1
Итого			302,71
Стены при ремонте (2)			
Накладные расходы		(249,94+15,59)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль		(249,94+15,59)*0,7*0,8	0,56
Итого			148,7
Отделочные работы (24)			
Зарплата		298,65*10,9	10,9
Машины и механизмы		4,2*8,48	8,48
Материалы		170,85*4,1	4,1
Итого			3 991,4
Конструкции из кирпича и блоков (24)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(3255,29+0)*1,22*0,9*0,85$	3 027,42
Сметная прибыль	$(3255,29+0)*0,8*0,85*0,8$	1 757,86
Итого		8 776,68
Отделочные работы (17, 19)		
Зарплата	377,44*10,9	4 114,1
Машины и механизмы	0,39*8,48	3,31
Материалы	194,32*4,1	796,71
Итого		4 914,12
Шукатурные работы при ремонте (17, 19)		
Накладные расходы	$(4114,1+0)*0,79*0,85$	2 756,45
Сметная прибыль	$(4114,1+0)*0,5*0,8$	1 645,64
Итого		9 316,21
Итого по погрузке		1 354,08
Итого по перевозке		310,84
Итого		1 664,92
Итого		112 810,81
Итого НДС	389 655,81*0,18	389 655,81
Итого		70 138,05
		459 793,86

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОТГ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОТГ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

Е.А. Серова