

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 369/18
на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом деревянный)
 (наименование работ)

по адресу: **Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Боровая, д. 13**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	31,27	м
Ширина дома	10,75	м
Общая площадь дома	336,15	м ²
Высота дома	7,40	м
Объем дома	2487,51	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество входов	2	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	426
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	98
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	426
	из рубероида	м ²	426
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	426
	Устройство контробрешётки	м ³	1,7
	Устройство пароизоляции	м ²	426
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	426
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	42,6
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	65
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	639
	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных	шт	1
	Устройство слуховых окон (1,30 x 1,2м)	шт	1
	Окраска слуховых окон	м ²	4,6
	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (0,7м x 0,7м) (2шт)	м ²	1
	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (0,7м x 0,7м) (2шт)	м ²	1

Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)		м ²	1,2
Разборка подшивки карнизов		м ²	60,2
Устройство карнизов из досок		м ²	60,2
Окраска карнизов		м ²	60,2
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах		м ²	13,2
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах		м ²	13,2
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах		м ²	13,2
Разборка деревянных фронтонов		м ²	35,3
Устройство деревянных фронтонов		м ²	35,3
Окраска деревянных фронтонов		м ²	35,3
Смена ветровой доски		м	26,4
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш			
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон		м	39,6
-смена стропильных ног из досок		м	26,4
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью		м	12
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупор		м ³	0,3
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)		м ²	83
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая		м ²	83
Смена колпаков на трубах:	4 канала	шт	2
Устройство колпаков на трубах:	4 канала	шт	8
	1 канал	шт	2
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	16
Устройство пароизоляции		м ²	323
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя		м ²	323
Устройство пароизоляции		м ²	323
Замена люка выхода на чердак (0,8 x 0,8)		шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	76
Установка и разборка инвентарных лесов		м ²	84
Погрузка мусора		т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км		т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Шолохов Д.В.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 121 208,32 руб

" _____ " _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО "СНКО" Уткин



Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Боровая, д. 13

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Боровая, д. 13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 369/18

на капитальный ремонт скатной крыши с фронтонами (S=461,3 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 121,208 тыс.руб

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 364,54 чел-ч

Нормативная трудоемкость - 195,300 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2016 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3521-И от 21.12.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин			
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	В.г.ч.	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В.г.ч.	На едн.
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	
Разборка												
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами		4,26	226,51	43,07	964,93	781,45	183,48	15,16	64,58	
	(0)	У=426/100; Кровля из асбестоцементных листов		100 м2	183,44	9,04			38,51	0,46	1,96	
1.1	509-9900	Строительный мусор		5,964 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали листов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		0,98	108,32	0,21	106,15	105,95	0,21	9,1	8,92	
	(0)	У=98/100; Кровля из асбестоцементных листов		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор		0,1176 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=426/100; Кровля из асбестоцементных листов	4,26 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	936,56	804,67	131,89 0	15,9 0	67,73 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,112 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=426/100; Кровля рулонная	4,26 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	906,06	727,74	178,32 0	14,38 0	61,26 0
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=1/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	24,12	21,28	2,84 1,52	172,76 7,74	1,73 0,08
6	ТЕР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных V=1/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
7	ТЕР53-1-01 ПРИМ. (0)	Разборка фронтонов V=3,3/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,353 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	68,34	49,97	18,37 3,12	12,30 0,45	4,34 0,16
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,33182 т	0		0				
8	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (в т.ч. на фронтонах) V=73,4/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,734 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	265,45	243,9	21,55 11,55	28,87 0,8	21,19 0,59
8.1	509-9900	Строительный мусор	1,75426 т	0		0				

МОНТАЖ:

9	ТЕР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=39,6/100; Кровля из профилированного листа	0,396 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 471,69	205,09	15,1 0	39,87 0	15,79 0
10	ТЕР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок V=26,4/100; Кровля из профилированного листа	0,264 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	855,62	456,96	5,54 0	133,25 0	35,18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,148896 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,12	5 930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
	(0)	V=12/100; Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
12	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусок под кровлю из листового стали	4,26	1 849,41	31,85	7 878,49	1 100,53	135,68	21,35	90,95
	(0)	V=426/100; Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			26,8	0,32	1,36
13	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	6,39	253,1855	98,4625	1 617,86	933,41	629,18	10,200	65,18
	(0)	V=639/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			12,14	0,1125	0,72
13.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	132,273 кг	17,63		2 331,97				
14	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - парозолиции	4,26	84,46	6,35	359,8	235,11	27,05	4,52	19,26
	(0)	V=426/100; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	489,9 м2	6,85		3 355,82				
15	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки	1,7	1 852,2585	49,6375	3 148,84	430,76	84,38	17,296	29,4
		ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	253,391	3,6875			6,27	0,1875	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простоя кровля (профлист) $V=426/100$; $ЗП=506,67*1,15$; $ЭММ=127,49*1,25$; $ЗПм=15,53*1,25$; $ТЗТ=38,53*1,15$; $ТЗТм=0,79*1,25$; Кровля из профилированного листа	4,26 100 м2 кровля	23 018,233	159,3625 19,4125	98 057,67	2 482,18	678,88 82,7	44,309 0,9875	188,76 4,21
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 519,72 м2	176,79		-91 881,3				
16.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,846 т	12 688,3		48 799,2				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	42,6 м2	177,09		7 544,03				
17	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей $V=65/100$; $ЗП=89,98*1,15$; $ЭММ=60,7*1,25$; $ЗПм=5,7*1,25$; $ТЗТ=6,67*1,15$; $ТЗТм=0,29*1,25$; Кровля из профилированного листа	0,65 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 241,61	67,26	49,32 4,63	7,6705 0,3625	4,99 0,24
17.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,195 т	10 826,75		-2 111,22				
17.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержател трубчатый длиной 2000 мм	33 шт.	155,6		5 134,8				
18	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 0,7 м х 0,7 м-2 шт) $V=1/100$; $ЗП=2805,92*1,15$; $ЭММ=468,66*1,25$; $ЗПм=0*1,25$; $ТЗТ=208*1,15$; $ТЗТм=0*1,25$; Кровля из профилированного листа	0,01 100 м2 просмов	10 021,05	585,83 0	100,21	32,27	5,86 0	239,20 0	2,39 0
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
18.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1 м2	454,71		454,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска окон на фронтонах) V=1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,012	2 423,09	12,36	29,08	26,43	0,15	159,39	1,91
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	2 202,77	0,25			0	0,0125	0
			поверхности							
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000305	29 000		8,84				
			т							
20	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,3х1,2м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
	(0) МДС35.п.4.7		1 слуховое окно	99,04	2,70			2,7	0,14	0,14
20.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1	10,05		10,05				
			комплект							
20.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5	163,21		-81,61				
			м2							
20.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,56	454,71		709,35				
			м2							
21	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска окон слуховых) V=4,6/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,046	2 423,09	12,36	111,46	101,33	0,57	159,39	7,33
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	2 202,77	0,25			0,01	0,0125	0
			окрашиваемой поверхности							
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001168	29 000		33,88				
			т							
22	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов (в т.ч. на фронтонах) V=73,4/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,734	4 894,63	87,78	3 592,66	636,36	64,43	65,93	48,39
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	866,97	4,9125			3,61	0,25	0,18
			потолка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-012-01 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов V=35,3/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,353 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,10 548,95	74,53 0	1 505,23	193,78	26,31	41,75	14,74
24	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) V=35,3/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,353 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	467,8	328,31	3,9	67,30	23,76
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009107 т	29 000		264,11				
25	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=73,4/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,734 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 563,87 1 133,01	15,01 0,25	1 147,88	831,63	11,02	81,98	60,18
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,021873 т	29 000		634,32				
26	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски V=26,4/100; Кровля из профилированного листа	0,264 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	239,85	111,97	5,03	31,84	8,41
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,066 т	0		0		0	0	0
27	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,3*394/100; Общестроительные работы	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93	14,77	17,46
27.1	[115-2835]	Кирпич шпательный огнеупорный марки ЦДА общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,4728 т	1 374,64		649,93				0,09
27.2	509-9900	Строительный мусор	0,60282 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=83/100; Отделочные работы	0,83 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 339,32	1 543,23	1,58 0	131,4 0	109,06 0
29	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=83/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,83 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	68,16	56,33	2,45 0	5,0945 0	4,23 0
30	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коллаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=2/10; Общестроительные работы	0,2 10 шт. 0,0104	1 449,01 231,38 0	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	т	0	0	0				
31	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=2/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПМ=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТМ=0*3; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	254,98	38,81	0,64 0	15,6 0	3,12 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0				
32	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коллаков над шахтами в два канала (в 4 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	8 1 коллак	681,2955 28,8305	1,325 0	5 450,36	230,64	10,6 0	2,2195 0	17,76 0
33	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	8 1 коллак	341,955 14,49	1,325 0	2 735,64	115,92	10,6 0	1,1155 0	8,92 0
34	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коллаков над шахтами в два канала (в 1 канала) ЗП=25,07*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПМ=0*0,5*1,25; Мат=651,14*0,5; ТЗТ=1,93*0,5*1,15; ТЗТМ=0*0,5*1,25; Общестроительные работы	2 1 коллак	340,64775 14,41525	0,6625 0	681,3	28,83	1,33 0	1,1097 0	2,22 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя) V=9,6/100; Общестроительные работы	0,096 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	227,35 227,35	227,35	0 0	214,32 0	20,57 0
35.1	509-9900	Строительный мусор	9,6 т	0		0				
36	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозащита под утеплитель и на утеплитель) V=323*2/100; Общестроительные работы	6,46 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	545,61	356,53	41,02 0	4,52 0	29,2 0
36.1	П101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	742,9 м2	5,11		3 796,22				
37	ТЕРП11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм -1 слой) V=323/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,23 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	1 884,26	1 438,96	445,3 14,29	32,637 0,225	105,42 0,73
37.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,6345 м3	346,37		5 761,69				
38	ТЕРП11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=323/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,23 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	1 884,26	1 438,96	445,3 14,29	32,637 0,225	105,42 0,73
38.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,6345 м3	346,37		5 761,69				
39	ТЕРП10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (0,8 х 0,8 м- 2 шт) V=1,28/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	32,56	18,82	13,74 2,2	114,14 10,92	1,46 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1,28/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	82,29	27,05	21,47 3,44	164,08 13,65	2,10 0,17
40.1	[203-0236]	Люки и лапы со щитовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
40.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
40.3	[101-0956]	Песты накладная	4 шт.	11,58		46,32				
40.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	21,69		43,38				
40.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
41	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=76/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,76 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	824,75	42,42	12,81 1,49	4,37 0,1	3,32 0,08
42	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=84/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,84 100 м2 вертикально й прорезки для наружных лесов	1 043,43 657,83	9,26 0	876,48	552,58	7,78 0	50,03 0	42,02 0
43	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	23,92 т	374,5 0	0 0	8 958,04	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 9 км (д. Перелки) Цед=1,99*7,17;<Нет вида работ>	23,92	85,97	0	2 056,4		0		
Итого:						137 961,46	17 685,99	3 344,37		1 352,63
								231,4		11,91

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3, 5)			
Зарплата		825,95*10,9	9 002,86
Машины и механизмы		134,73*9,32	1 255,68
Материалы		0*4,69	0
Итого			10 258,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 5)			
Накладные расходы		(825,95+1,52)*10,9*1,1*0,9*0,85	7 576,32
Сметная прибыль		(825,95+1,52)*10,9*0,7*0,85*0,8	4 329,32
Итого			22 164,18
Кровля из асбестоцементных листов (7)			
Зарплата		49,97*10,9	544,67
Машины и механизмы		18,37*9,32	171,21
Материалы		0*4,69	0
Итого			715,88
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы		(49,97+3,12)*10,9*0,86*0,85	422,44
Сметная прибыль		(49,97+3,12)*10,9*0,7*0,8	324,06
Итого			1 462,38
Кровля из асбестоцементных листов (8)			
Зарплата		243,9*10,9	2 658,51
Машины и механизмы		21,55*9,32	200,85
Материалы		0*4,69	0
Итого			2 859,36
Перекрытия при ремонте (8)			
Накладные расходы		(243,9+11,55)*10,9*0,85*0,85	2 004,77
Сметная прибыль		(243,9+11,55)*10,9*0,8*0,8	1 782,02
Итого			6 646,15
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 6)			
Зарплата		928,7*10,9	10 122,83

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	183,8*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		11 835,85
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 6)		
Накладные расходы	(928,7+38,51)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(928,7+38,51)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		24 803,24
Двери: деревянные (39, 40)		
Зарплата	45,87*10,9	10,9
Машины и механизмы	35,21*9,45	9,45
Материалы	1053,79*4,4	4,4
Итого		5 469,39
Деревянные конструкции (39, 40)		
Накладные расходы	(45,87+5,64)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(45,87+5,64)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		505,31
Кровля рулонная (4)		
Зарплата	727,74*10,9	10,9
Машины и механизмы	178,32*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		9 210,92
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(727,74+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(727,74+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		6 663,19
Общестроительные работы (41)		
Зарплата	42,42*10,9	10,9
Машины и механизмы	12,81*6,26	6,26
Материалы	769,53*5,55	5,55
Итого		4 813,46
Деревянные конструкции (41)		
Накладные расходы	(42,42+1,49)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(42,42+1,49)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		430,76
Общестроительные работы (37, 38)		
Зарплата	2877,92*10,9	10,9
Машины и механизмы	890,6*6,26	6,26
Итого		31 369,33
Итого		5 575,16

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	11523,38*5,55	63 954,76
Итого		100 899,25
Полы (37, 38)		
Накладные расходы	$(2877,92+28,58)*10,9*1,23*0,9*0,85$	29 780
Сметная прибыль	$(2877,92+28,58)*10,9*0,75*0,85*0,8$	16 157,23
Итого		146 836,48
Общестроительные работы (32, 33, 34)		
Зарплата	375,39*10,9	4 091,75
Машины и механизмы	22,53*6,26	141,04
Материалы	8469,38*5,55	47 005,06
Итого		51 237,85
Кровли (32, 33, 34)		
Накладные расходы	$(375,39+0)*10,9*1,2*0,9*0,85$	3 764,41
Сметная прибыль	$(375,39+0)*10,9*0,65*0,85*0,8$	1 800,37
Итого		56 802,63
Общестроительные работы (30, 31, 36)		
Зарплата	441,62*10,9	4 813,66
Машины и механизмы	42,29*6,26	264,74
Материалы	4402,7*5,55	24 434,99
Итого		29 513,39
Крыши, кровли при ремонте (30, 31, 36)		
Накладные расходы	$(441,62+0)*10,9*0,83*0,85$	3 417,7
Сметная прибыль	$(441,62+0)*10,9*0,65*0,8$	2 503,1
Итого		35 434,19
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	224,86*10,9	2 450,97
Машины и механизмы	10,93*6,26	68,42
Материалы	684,03*5,55	3 796,37
Итого		6 315,76
Печные работы при ремонте (27)		
Накладные расходы	$(224,86+1,86)*10,9*0,78*0,85$	1 631,02
Сметная прибыль	$(224,86+1,86)*10,9*0,63*0,8$	1 235,62
Итого		9 182,4
Общестроительные работы (35)		
Зарплата	227,35*10,9	2 478,12
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0


Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Итого		2 478,12	
Прочие ремонтно-строительные работы (35)			
Накладные расходы	$(227,35+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66	1 635,56
Сметная прибыль	$(227,35+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	991,25
Итого		5 104,93	
Отделочные работы (42)			
Зарплата	552,58*10,9	10,9	6 023,12
Машины и механизмы	7,78*8,48	8,48	65,97
Материалы	316,12*4,1	4,1	1 296,09
Итого			7 385,18
Конструкции из кирпича и блоков (42)			
Накладные расходы	$(552,58+0)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93	5 601,5
Сметная прибыль	$(552,58+0)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54	3 252,49
Итого			16 239,17
Отделочные работы (23)			
Зарплата	193,78*10,9	10,9	2 112,2
Машины и механизмы	26,31*8,48	8,48	223,11
Материалы	1285,14*4,1	4,1	5 269,07
Итого			7 604,38
Деревянные конструкции (23)			
Накладные расходы	$(193,78+0)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 900,98
Сметная прибыль	$(193,78+0)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	908,25
Итого			10 413,61
Отделочные работы (19, 21, 24, 25, 29)			
Зарплата	1344,03*10,9	10,9	14 649,93
Машины и механизмы	18,09*8,48	8,48	153,4
Материалы	1403,43*4,1	4,1	5 754,06
Итого			20 557,39
Отделочные работы (19, 21, 24, 25, 29)			
Накладные расходы	$(1344,03+0,28)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	11 722,38
Сметная прибыль	$(1344,03+0,28)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	5 421,6
Итого			37 701,37
Отделочные работы (28)			
Зарплата	1543,23*10,9	10,9	16 821,21
Машины и механизмы	1,58*8,48	8,48	13,4
Материалы	794,52*4,1	4,1	3 257,53
Итого			20 092,14

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	$(1543,23+0)*10,9*0,79*0,85$	0,67	11 270,21
Сметная прибыль	$(1543,23+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	6 728,48
Итого			38 090,83
Кровля из профилированного листа (15, 18, 20, 22)			
Зарплата	1198,43*10,9	10,9	13 062,89
Машины и механизмы	185,32*9,16	9,16	1 697,53
Материалы	7017,98*3,51	3,51	24 633,11
Итого			39 393,53
Деревянные конструкции (15, 18, 20, 22)			
Накладные расходы	$(1198,43+12,58)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	11 880,01
Сметная прибыль	$(1198,43+12,58)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	5 676
Итого			56 949,54
Кровля из профилированного листа (16, 17)			
Зарплата	2549,44*10,9	10,9	27 788,9
Машины и механизмы	728,2*9,16	9,16	6 670,31
Материалы	64507,15*3,51	3,51	226 420,1
Итого			260 879,31
Кровля (16, 17)			
Накладные расходы	$(2549,44+87,33)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	26 441,53
Сметная прибыль	$(2549,44+87,33)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	12 645,95
Итого			299 966,79
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата	933,41*10,9	10,9	10 174,17
Машины и механизмы	629,18*9,16	9,16	5 763,29
Материалы	2387,24*3,51	3,51	8 379,21
Итого			24 316,67
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	$(933,41+12,14)*10,9*1*0,9*0,85$	0,77	7 936
Сметная прибыль	$(933,41+12,14)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	4 947,12
Итого			37 199,79
Кровля из профилированного листа (26)			
Зарплата	111,97*10,9	10,9	1 220,47
Машины и механизмы	5,03*9,16	9,16	46,07
Материалы	122,86*3,51	3,51	431,24
Итого			1 697,78
Стены при ремонте (26)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	(111,97+0)*10,9*0,86*0,85	0,73	890,95
Сметная прибыль	(111,97+0)*10,9*0,7*0,8	0,56	683,46
Итого			3 272,19
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 14)			
Зарплата	2247,43*10,9	10,9	24 496,99
Машины и механизмы	191,74*9,16	9,16	1 756,34
Материалы	12193,87*3,51	3,51	42 800,48
Итого			69 053,81
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 14)			
Накладные расходы	(2247,43+26,8)*10,9*0,83*0,85	0,71	17 600,27
Сметная прибыль	(2247,43+26,8)*10,9*0,65*0,8	0,52	12 890,34
Итого			99 544,42
Итого по подрузке			939 162,1
Итого по перевозке			8 958,04
Итого			2 056,4
НДС			950 176,54
Итого	950176,54*0,18	18%	171 031,78
			1 121 208,32

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"


К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

