

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 582/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Боровичи, д.73а.
 Наименование работ


№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,66	
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,66	
3	ТЕР12-01-015-03	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,66	
4	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,66	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,64	
6	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	0,3	
7	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,39	
8	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,39	
9	ТЕРр53-7-01 грим.	Смена ветровой доски	100 м досок	0,33	
10	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	3,66	
11	ТЕР10-01-082-02	Устройство контобрешетки	1 м3 древесины в конструкции	2,2	
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазка кромок	100 м2 кровли	3,66	

13	ТЕР12-01-023-01Прям.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровля	3,66
14	ТЕР26-02-018-02	Отбеливающее покрытие деревянных конструкций составом "Триплек" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НТБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,49
15	ТЕР12-01-012-01Прям.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,42
16	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	19,499
17	ТССЦпр03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (д.Передки)	т	19,499
18	ТЕР10-01-008-04	Разборка фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,51
19	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны)	100 м2	0,017
20	ТЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,51
21	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	100 м2 подшивки	0,16
22	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки на фронтонах	100 м2 потолка	0,16
23	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (фронтоны)	100 м2 проемов	0,017
24	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012
25	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012
26	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прел. 15.3.3, п.2.15.36(в))	100м2	0,031

27	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55
28	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51
29	ТЕРр69-9-01	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)	100 т мусора	0,066
30	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	4,56
31	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,28
32	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,28
33	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,57
34	ТЕРр60-10-01	Исправление кирпичной кладки труб	100 кирпичей	1,97
35	ТЕРр58-21-01	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 каналов)	10 шт.	0,8
36	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(по 3 каналам)	10 шт.	0,8
37	ТЕР15-04-013-01	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,66
38	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (периметр здания увеличенный на ширину настила лесов в 1м)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,73

Применить коэффициенты на капитальный ремонт- к=1,15, к=1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:


Ведущий специалист ОКР Шолохов Д.В.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

847 719,52 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Боровая, д.73а.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Боровая, д.73а.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 582/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 847,720 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 080,72 чел-ч

Сметная заработная плата - 149,689 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		В т.ч. зарплаты
№1 Крыша												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,66	108,32	0,21	71,49	71,35	0,14	9,10	6,01		
	(0)		100 м ² груб и покрытий	108,11	0,00				0	0,00	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,078 т	0		0						
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,66	219,85	30,96	804,65	691,34	113,31	15,90	58,19		
	(0)		100 м ² покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,306 т	0		0				
3	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*0,8; ЭММ=34,64*0,8; ЗПм=2,56*0,8; Мат=911,07*0; ТЗТ=7,84*0,8	3,66 100 м2 изолируем ой поверхност и	111,256 83,544	27,712 2,048	407,2	305,77	101,43 7,5	6,272 0,13	22,96 0,48
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,732	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,66 100 м2 крыльк	226,51 183,44	43,07 9,04	829,03	671,39	157,64 33,09	15,16 0,46	55,49 1,68
4.1	509-9900	Строительный мусор	5,124 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,64 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 378,48	331,46	24,41 0	39,87 0	25,52 0
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	0,3 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 790,77	584,9	10,77 0	150,09 0	45,03 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,291 т	0		0				
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов	0,39 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	141,04	129,59	11,45 6,13	28,87 0,8	11,26 0,31
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,93 т	0		0				
8	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,39 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 908,91	338,12	34,23 1,92	65,9295 0,25	25,71 0,1
9	ТЕРр53-7-01при м. (0)	Смена ветровой доски	0,33 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	299,81	139,96	6,28 0	31,84 0	10,51 0

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3,66 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 768,84	945,52	116,57 23,02	21,35 0,32	78,14 1,17
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	2,20 1 м3 древесный в конструкциях	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	4 074,97	557,46	109,2 8,11	17,296 0,1875	38,05 0,41
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,66 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	309,12	202	23,24 0	4,52 0,00	16,54 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	420,9 м2	6,85		2 883,17				
13	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,66 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	84 246,73	2 132,57	583,27 71,05	44,3095 0,9875	162,17 3,61
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 446,52 м2	176,79		-78 940,27				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,304 т	12 688,3		41 922,14				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	36,6 м2	177,09		6 481,49				
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	5,49 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 389,99	801,94	540,56 10,43	10,20 0,11	56 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛAKC 3000" для древесины	113,621 кг	17,63		2 003,14				
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=3,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,42 100 м отражения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	1 448,43	43,46	31,87 2,99	7,67 0,36	3,22 0,15
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,126 т	10 826,75		-1 364,17				
15.2	[101-7317]	Снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	21,000 шт.	155,6		3 267,6				
16	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	12,461 т	374,5	0	4 666,64	0	0		
17	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17	12,461 т	85,97	0	1 071,27		0		
ИТОГО:						83 122,56	7 946,83	1 864,37	164,24	614,8 8,53

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		7946,83*10,56	83 918,52
Машины и механизмы		1864,37*6,26	11 670,96
Материалы		73311,36*3,24	237 528,81
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			333 118,29
Деревянные конструкции (8, 11)			
Накладные расходы		(895,58+10,03)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(895,58+10,03)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			12 719,11
Кровли (3, 13, 15)			
Накладные расходы		(2481,8+81,54)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(2481,8+81,54)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			24 903,36
Итого			11 910,3

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			36 813,66
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы	$(801,94+10,43)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77	6 605,54
Сметная прибыль	$(801,94+10,43)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	4 117,74
Итого			10 723,28
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	$(691,34+0)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	6 132,46
Сметная прибыль	$(691,34+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 504,26
Итого			9 636,72
Стены при ремонте (9)			
Накладные расходы	$(139,96+0)*10,56*0,86*0,85$	0,73	1 078,92
Сметная прибыль	$(139,96+0)*10,56*0,7*0,8*0,8$	0,56	827,67
Итого			1 906,59
Перекрытия при ремонте (7)			
Накладные расходы	$(129,59+6,13)*10,56*0,85*0,85$	0,72	1 031,91
Сметная прибыль	$(129,59+6,13)*10,56*0,8*0,8$	0,64	917,25
Итого			1 949,16
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 6, 10, 12)			
Накладные расходы	$(2806,62+56,11)*10,56*0,83*0,85$	0,71	21 463,6
Сметная прибыль	$(2806,62+56,11)*10,56*0,65*0,8$	0,52	15 719,82
Итого			37 183,42
Итого			444 050,23
Итого по погрузке			4 666,64
Итого по перевозке			1 071,27
Итого			449 788,14

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ГЗГ=68*0,8	0,51 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	796,08 706,66	89,42 0	406	360,4	45,6 0	54,4 0	27,74 0
2	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны)	0,017 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	41,01	36,18	4,83 2,59	172,76 7,74	2,94 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,51 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,45 1 015,82	139,73 0	3 233,63	518,07	71,26 0	78,2 0	39,88 0
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивка карнизов на фронтонах	0,16 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	57,86	53,17	4,7 2,52	28,87 0,8	4,62 0,13
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,382 т	0		0				
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки на фронтонах ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,16 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	783,14	138,72	14,04 0,79	65,93 0,25	10,55 0,04
6	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (фронтоны) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	0,017 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	132,64	50,33	21,45 2,84	216,89 8,49	3,69 0,14
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
6.2	[203-0176]	Окна и одинарная конструкция	0,85 м2	264,95		225,21				
6.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,85 м2	454,71		386,5				
7	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,012 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	30,52	17,64	12,88 2,06	114,14 10,92	1,37 0,13
8	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,012 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	77,14	25,36	20,13 3,22	164,08 13,65	1,97 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[203-0236]	Люки и лады со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,2 м2	589,59		707,51				
8.2	[111-0123]	Замок винтовой высечий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
8.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
8.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
8.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
9	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (г.ч. прил.15.3.3; п.2.15.36(ж)) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,031 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	75,12	68,29	0,38	159,39	4,94
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0010 т	29 000		29				
10	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,55 100 м2	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	860,12	623,16	8,26	81,98	45,09
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,016 т	29 000		464				
11	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,51 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	675,86	474,33	5,63	67,3	34,32
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,013 т	29 000		377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=11*0,6/100	0,066 100 т мусора	2 368,24	0,00	156,3	156,3	0	214,32	14,15
12.1	509-9900	Строительный мусор	6,6 т	0		0			0,00	0
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=228*2/100	4,56 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	385,14	251,67	28,96	4,52	20,61
13.1	[101-7194]	Пароизоляция	524,400 м2	5,11		2 679,68				
14	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,28 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 330,06	1 015,74	314,32	32,64	74,42
14.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,742 м3	346,37		4 067,08				
15	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,28 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 330,06	1 015,74	314,32	32,64	74,42
15.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,742 м3	346,37		4 067,08				
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,57 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	618,56	31,81	9,6	4,37	2,49
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=0,5*394/100	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
								3,09	0,08	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17.1	[115-2835]	Кирпич шпательный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,788 т	1 374,64		1 083,22					
17.2	509-9900	Строительный мусор	1,005 т	0		0					
18	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	0,8 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0	
19	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 3 каналов) ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗГ=5,2*2; ТЗТм=0*2	0,8 шт.	849,92 129,38	2,12 0	679,94	103,5	1,7 0	10,4 0	8,32 0	
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,66 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	54,2	44,79	1,95 0	5,09 0	3,36 0	
21	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (периметр здания умноженный на ширину настила лесов в 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,73 100 м2 вертикально и проекция для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	761,7	480,22	6,76 0	50,03 0	36,52 0	
22	ТССЦ(п01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	7,987 т	374,5 0	0	2 991,13	0	0			
23	ТССЦ(п03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17	7,987 т	85,97 0	0	686,64		0			
ИТОГО:							27 537,09	6 025,29	907,53		455,38
									38,71		2,01

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	6025,29*10,56	63 627,06
Машины и механизмы	907,53*6,26	5 681,14
Двери: деревянные (7, 8)		
Материалы	871,83*4,53	3 949,39
Общестроительные работы (21)		
Материалы	274,72*5,5	1 510,96
Общестроительные работы (1, 3, 5, 6, 16)		
Материалы	4544,5*5,5	24 994,75
Общестроительные работы (14, 15)		
Материалы	8134,16*5,5	44 737,88
Общестроительные работы (2)		
Материалы	0*5,5	0
Общестроительные работы (4)		
Материалы	0*5,5	0
Общестроительные работы (13, 18, 19)		
Материалы	4330,51*5,5	23 817,81
Общестроительные работы (17)		
Материалы	1140,05*5,5	6 270,28
Общестроительные работы (12)		
Материалы	0*5,5	0
Отделочные работы (10, 11, 20)		
Материалы	1273,07*4,28	5 448,74
Отделочные работы (9)		
Материалы	35,45*4,28	151,73
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		180 189,74
Деревянные конструкции (7, 8)		
Накладные расходы	(43+5,28)*10,56*1,18*0,9*0,85	458,85
Сметная прибыль	(43+5,28)*10,56*0,63*0,85*0,8	219,23
Итого		678,08
Конструкции из кирпича и блоков (21)		
Накладные расходы	(480,22±0)*10,56*1,22*0,9*0,85	4 716,14
Сметная прибыль	(480,22±0)*10,56*0,8*0,85*0,8	2 738,41
Итого		7 454,55
Деревянные конструкции (1, 3, 5, 6, 16)		
Накладные расходы	(1099,33+4,75)*10,56*1,18*0,9*0,85	10 493,18
Сметная прибыль	(1099,33+4,75)*10,56*0,63*0,85*0,8	5 013,41

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			15 506,59
Поля (14, 15)			
Накладные расходы	$(2031,48 \div 20,2) * 10,56 * 1,23 * 0,9 * 0,85$	0,94	20 365,8
Сметная прибыль	$(2031,48 \div 20,2) * 10,56 * 0,75 * 0,85 * 0,8$	0,51	11 049,53
Итого			31 415,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	$(36,18 \div 2,59) * 10,56 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	343,91
Сметная прибыль	$(36,18 \div 2,59) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	196,52
Итого			540,43
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(53,17 \div 2,52) * 10,56 * 0,85 * 0,85$	0,72	423,42
Сметная прибыль	$(53,17 \div 2,52) * 10,56 * 0,8 * 0,8$	0,64	376,38
Итого			799,8
Крыши, кровли при ремонте (13, 18, 19)			
Накладные расходы	$(540,27 \div 0) * 10,56 * 0,83 * 0,85$	0,71	4 050,73
Сметная прибыль	$(540,27 \div 0) * 10,56 * 0,65 * 0,8$	0,52	2 966,73
Итого			7 017,46
Печные работы при ремонте (17)			
Накладные расходы	$(374,77 \div 3,09) * 10,56 * 0,78 * 0,85$	0,66	2 633,53
Сметная прибыль	$(374,77 \div 3,09) * 10,56 * 0,63 * 0,8$	0,5	1 995,1
Итого			4 628,63
Прочие ремонтно-строительные работы (12)			
Накладные расходы	$(156,3 \div 0) * 10,56 * 0,78 * 0,85$	0,66	1 089,35
Сметная прибыль	$(156,3 \div 0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	660,21
Итого			1 749,56
Отделочные работы (10, 11, 20)			
Накладные расходы	$(1142,28 \div 0,27) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	9 652,26
Сметная прибыль	$(1142,28 \div 0,27) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	4 464,17
Итого			14 116,43
Отделочные работы (9)			
Накладные расходы	$(68,29 \div 0,01) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	577
Сметная прибыль	$(68,29 \div 0,01) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	266,86
Итого			843,86
Итого по погрузке			264 940,46
Итого по перевозке			2 991,13
Итого			686,64
Итого			268 618,23

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	718 406,37*0,18	718 406,37
НДС		129 313,15
Итого		847 719,52

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

