

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 131/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70 - капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/9,71 + 13/0,137	100 м2 покрытия	9,847	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) 2/9,71 + 14/0,137	100 м2 стяжки	9,847	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 3/9,71 + 15/0,137	100 м2 стяжки	9,847	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) 4/9,71 + 16/0,137	100 м2 стяжки	9,847	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 5/9,71 + 17/0,137	100 м2 стяжки	9,847	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/9,71 + 18/0,137	100 м2 кровли	9,847	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/9,71 + 19/0,137	100 м2 кровли	9,847	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/1,09	100 м примыканий	1,09	
9	ТЕР58-20-02	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (сливы и отливы) 9/2,83	100 м	2,83	
10	ТЕР58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (14 каналов) 10/1,2	10 шт.	1,2	
11	ТЕР58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 11/1,2	10 шт.	1,2	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы (ветвигационные оголовки) 12/0,394	100 кирпичей	0,394	
13	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1 х 1 м) 20/0,02	100 м2	0,02	
14	ТЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1 м x 1 м-2 шт) 21/0,02	100 м2 проемов	0,02	
15	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 22/0,0032	100 м2	0,0032	
16	ТЕР10-01-027-0 1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 23/0,0032	100 м2 проемов	0,0032	
17	ТЕР12-01-009-0 1	Устройство желобов настенных 24/0,72	100 м желобов	0,72	
18	ТЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 25/0,62	100 м	0,62	
19	ТЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 26/0,08	100 шт.	0,08	
20	ТЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб 27/0,04	100 шт.	0,04	
21	ТЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 28/0,04	100 шт.	0,04	
22	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 29/0,31	100 шт.	0,31	
23	ТЕР46-03-017-0 1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (карнизные плиты) 30/0,36	1 м3 заделки	0,36	
24	ТССЦпг01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 31/80,01	т	80,01	
25	ТССЦпг03-21-0 1-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км 32/80,01	т	80,01	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35 п.4.7).

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Куземкин В.В.
Кацель С.Ф.

С.Ф. Кацель

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Ремонтно-строительный фонд"

А. Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70

Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская д. 70.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 131/17

капитальный ремонт кровли из наплаваемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 330,857 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 678,11 чел-ч

Сметная заработная плата - 233,489 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего
				5	6	7	8	9	10	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Разборка

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов V=971/100; Кровля из наплаваемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,71 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	2 065,22	1 658,76	406,46 0	14,38 0	139,63 0
2	ТЕР12-01-017-01 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=971/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплаваемых материалов; Кровли	9,71 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	4 400,67	2 780,46	1 620,21 247,31	21,78 1,94	211,48 18,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=971/100; ЗП=13,15*0,8*1,5; ЭММ=2,93*0,8*1,5; ЗПм=0,49*0,8*1,5; Мат=49,25*0*1,5; ТЗТ=1*0,8*1,5; ТЗТм=0,03*1,5; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,71	192,9	35,1	1 873,06	1 532,24	340,82	12	116,52
			100 м2 стяжки	157,8	5,85			56,8	0,45	4,37

Монтаж

4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=971/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,71	1 453,77	260,73	14 116,11	3 996,93	2 531,69	31,3	303,92
			100 м2 стяжки	411,63	39,8			386,46	2,43	23,6
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=971/100; ЗП=13,15*1,5*1,15; ЭММ=2,93*1,5*1,25; ЗПм=0,49*1,5*1,25; Мат=49,25*1,5; ТЗТ=1*1,5*1,15; ТЗТм=0,03*1,5*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,71	1 020,53	54,94	9 909,35	2 202,62	533,47	17,25	167,5
			100 м2 стяжки	226,84	9,19			89,23	0,56	5,44
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35 п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной V=971/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,71	124,65	5,29	1 210,35	416,56	51,37	3,22	31,27
			100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=971/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,71	9 184,24	56,81	89 178,97	2 296,32	551,63	16,51	160,31
			100 м2 кровли	236,49	4,91			47,68	0,25	2,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=109/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	1,09 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	12 503,41	622,1	140,27 19,02	40,83	44,5 0,97
9	ТЕР58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (лозсков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,7 м (сливы и отливы) V=(185+98)/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	2,83 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	18 409,35	2 324,08	32,52 7,78	63,22 0,14	178,91 0,4
9. 1	509-9900	Строительный мусор	0,9339 м	0		0				
10	ТЕР58-21-01 (0)	Смена конышков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (14 каналов) V=12/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
10. 1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 м	0		0				
11	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=12/10; ЗП=64,69*13; ЭММ=1,06*13; ЗПм=0*13; Мат=359,21*13; ТЗТ=5,2*13; ТЗТм=0*13; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	5 524,48 840,97	13,78 0	6 629,38	1 009,16	16,54 0	67,6 0	81,12 0
11. 1	509-9900	Строительный мусор	0,234 м	0		0				
12	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы (вентиляционные оголовки) V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394 100 карпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
12. 1	[115-2835]	Карниш дымоотный огнеупорный марки ПША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,1576 м	1 374,64		216,64				
12. 2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 м	0		0				

Кровля над выходами на крышу

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=13,7/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,137 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	29,14	23,4	5,73 0	14,38 0	1,97 0
14	ТЕР12-01-017-01 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=13,7/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,137 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	62,09	39,23	22,86 3,49	21,78 1,94	2,98 0,27
15	ТЕР12-01-017-02 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=13,7/100; ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,137 100 м2 стяжки	192,9 157,8	35,1 5,85	26,43	21,62	4,81 0,8	12 0,45	1,64 0,06
16	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=13,7/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,137 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	199,17	56,39	35,72 5,45	31,3 2,43	4,29 0,33
17	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=13,7/100; ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,137 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84	54,94 9,19	139,81	31,08	7,53 1,26	17,25 0,56	2,36 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Опрусловка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=13,7/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровля	0,137 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	17,08	5,88	0,72 0	3,22	0,44
19	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя V=13,7/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровля	0,137 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	1 258,24	32,4	7,78 0,67	16,51 0,25	2,26 0,03
20	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1 x1 м) V=2/100; Двери: деревянные; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,02 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	31,28	25,6	5,68 3,04	103,91 7,74	2,08 0,15
21	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1м x 1м-2шт) V=2/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПМ=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=11,35*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	6 289,02 1 676,5	1 707,56 278,93	125,78	33,53	34,15 5,58	119,92 14,19	2,4 0,28
21 .1	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	2 м2	617,52		1 235,04				
21 .2	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	2 комплект	93,72		187,44				
22	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок V=0,32/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0032 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	7,72	6,81	0,91 0,49	172,76 7,74	0,55 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=0,32/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТМ=6,79*1,25; Общестроительные работы, Деревянные конструкции	0,0032 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	24,97 	9,47 	4,04 0,53	216,89 8,49	0,69 0,03
23.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении одноэтажных	2 комплект	93,72		187,44				
23.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом	0,32 м2	1 363,79		436,41				
24	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство жёлобов настенных V=72/100; ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПМ=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТМ=2,11*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,72 100 м желобов	27 858,86 1 266,04	410,96 51,85	20 058,38 	911,55 37,33	295,89 2,64	97,46 2,64	70,17 1,9
25	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=62/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,62 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 888,65 	296,38 	8,53 0	36,8 0	22,82 0
26	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей V=8/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,08 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	67,25 	66,4 	0,68 0	63,9 0	5,11 0
26.1	[201-1102]	Колена из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм	8 шт.	27,84		222,72				
27	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена сплавов (отметов) водосточных труб V=4/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01 	27,59 	0,34 0	53,1 0	2,12 0
27.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	4 шт.	34,56		138,24				
28	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=4/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01 	27,59 	0,34 0	53,1 0	2,12 0
28.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	4 шт.	46,03		184,12				

№ п/п	Код	Наименование	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРр 58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,31	1 185,04	1,06	367,36	145,77	0,33	37,8	11,72
	(0)	V=31/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	470,23	0			0	0	0
29	509-9900	Строительный мусор	0,0031 м	0		0				
30	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (карнизные плиты)	0,36	1 933,37	26,15	696,01	244,65	9,41	55,16	19,86
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
31	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	80,01	374,5	0	29 963,75	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
32	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	80,01	85,97	0	6 878,46		0		
		Цед=11,99*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						191 988,08	21 197,18	6 677,87	913,54	1 618,88

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Двери: деревянные (21)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Деревянные конструкции (21)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Двери: деревянные (20)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				

33,53*10,56 10,56 354,08
 34,15*6,26 6,26 213,78
 1480,58*4,53 4,53 6 707,03
 7 274,89
 (33,53+5,58)*10,56*1,18*0,9*0,85 0,9 371,7
 (33,53+5,58)*10,56*0,63*0,85*0,8 0,43 177,59
 7 824,18
 25,6*10,56 10,56 270,34
 5,68*6,26 6,26 35,56
 0*4,53 4,53 0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				305,9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20)				
Накладные расходы		(25,6+3,04)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	254,05
Сметная прибыль		(25,6+3,04)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	145,17
Итого				705,12
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24)				
Зарплата		14945,38*10,56	10,56	157 823,21
Машины и механизмы		6144,77*6,26	6,26	38 466,26
Материалы		133862,99*3,11	3,11	416 313,9
Итого				612 603,37
Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24)				
Накладные расходы		(14945,38+895,5)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	153 897,32
Сметная прибыль		(14945,38+895,5)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	73 603,06
Итого				840 103,75
Кровля из наплавляемых материалов (1, 13, 30)				
Зарплата		1926,81*10,56	10,56	20 347,11
Машины и механизмы		421,6*6,26	6,26	2 639,22
Материалы		441,95*3,11	3,11	1 374,46
Итого				24 360,79
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 13, 30)				
Накладные расходы		(1926,81+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	17 091,58
Сметная прибыль		(1926,81+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	9 766,61
Итого				51 218,98
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29)				
Зарплата		4174,63*10,56	10,56	44 084,09
Машины и механизмы		63,08*6,26	6,26	394,88
Материалы		27464,18*3,11	3,11	85 413,6
Итого				129 892,57
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29)				
Накладные расходы		(4174,63+7,78)*10,56*0,83*0,85	0,71	31 358,04
Сметная прибыль		(4174,63+7,78)*10,56*0,65*0,8	0,52	22 966,45
Итого				184 217,06
Общестроительные работы (23)				
Зарплата		9,47*10,56	10,56	100
Машины и механизмы		4,04*6,26	6,26	25,29
Материалы		635,31*5,5	5,5	3 494,21
Итого				3 619,5
Деревянные конструкции (23)				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				95,04
Сметная прибыль		(9,47+0,53)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	45,41
Итого		(9,47+0,53)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	3 759,95
Обеcтpоительные работы (22)				
Зарплата		6,81*10,56	10,56	71,91
Машины и механизмы		0,91*6,26	6,26	5,7
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				77,61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)				
Накладные расходы		(6,81+0,49)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	64,75
Сметная прибыль		(6,81+0,49)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	37
Итого				179,36
Обеcтpоительные работы (12)				
Зарплата		74,95*10,56	10,56	791,47
Машины и механизмы		3,64*6,26	6,26	22,79
Материалы		228,01*5,5	5,5	1 254,06
Итого				2 068,32
Печные работы при ремонте (12)				
Накладные расходы		(74,95+0,62)*10,56*0,78*0,85	0,66	526,69
Сметная прибыль		(74,95+0,62)*10,56*0,63*0,8	0,5	399,01
Итого				2 994,02
Итого по погрузке				1 091 002,42
Итого				29 963,75
Итого по перевозке				1 120 966,17
Итого				6 878,46
Итого				1 127 844,63
НДС				1 127 844,63
Итого		1 127 844,63*0,18	18%	203 012,03
				1 330 856,66

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Б.А. Серова