  
 «УТВЕРЖДАЮ»  
 Генеральный директор СНКО  
 «Региональный фонд»  
 А.Ю. Уткин  
 « 2016 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

200 / 18

по капитальному ремонту \_\_\_\_\_ кровли 2-х скатной,  
 угол уклона более 27 град. Дом кирпично - деревянный

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Советская № 56

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 11,95 м  
 Ширина дома 7,12 м  
 Общая площадь дома 85,1 м<sup>2</sup>  
 Высота дома 4,5 м  
 Объем дома 383 м<sup>3</sup>  
 Количество этажей 2 шт.  
 Количество подъездов 1 шт.  
 Количество квартир 3 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	114,2
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	32
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и погу волнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	114,2

	- из руберойда (пароизоляция)	м <sup>2</sup>	114,2
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м <sup>2</sup>	114,2
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м <sup>3</sup>	0,4
6	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	114,2
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м <sup>2</sup>	114,2
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	11,42
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	26
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	171
11	Разборка деревянного карниза кровли	м <sup>2</sup>	32,2
	Устройство деревянного карниза кровли	м <sup>2</sup>	32,2
	Окраска деревянного карниза кровли	м <sup>2</sup>	32,2
12	Разборка подшивки карниза фронтона	м <sup>2</sup>	8,9
	Подшивка карниза фронтона	м <sup>2</sup>	8,9
	Окраска деревянного карниза фронтона	м <sup>2</sup>	8,9
13	Разборка деревянного фронтона	м <sup>2</sup>	17,7
	Устройство фронтона из досок	м <sup>2</sup>	17,7
	Окраска деревянного фронтона	м <sup>2</sup>	17,7
14	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : - смена стропильных ног из бруса 150 х 100 мм - установка опорных ног под стропилы из бруса 100х100 мм, длиной 1,3 м - смена ветровой доски	м <sup>3</sup> м м / шт м	0,57 17,6 18/14 17,7
15	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м <sup>3</sup>	0,2
16	Штукатурка дымовых кирпичных труб Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	1,6 3,0

17	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м <sup>2</sup>	1,6
	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	3,0
18	Установка колпаков на трубах	шт	1
19	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	3,35
	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	67
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м <sup>2</sup>	67
	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	67
20	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	30
21	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 4,5 м	м <sup>2</sup>	38
22	Погрузка мусора	т	
23	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил: Г.л. специалист



В.В. Кузёмкин

25.08.2016 год

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Советская, д.56  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 200/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 268,474 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 344,73 чел-ч  
Сметная заработная плата - 47,299 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2016 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной и заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	1,142 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	251,07	215,71	35,36 0	15,9 0	18,16 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,0278 т	0		0				
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами У=114,2/100; Кровля из асбестоцементных листов	1,142 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	258,67	209,49	49,19 10,32	15,16 0,46	17,31 0,53
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,5988 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожелков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,32 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	34,66 0	34,6 0	0,07 0	9,1 0	2,91 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0384 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов досками Общестроительные работы	0,177 100 м2	193,61 141,57	52,04 8,85	34,27 0	25,06 1,57	9,21 1,57	12,3 0,45	2,18 0,08
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,16638 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах из досок Кровля из асбестоцементных листов	0,089 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	32,19 0	29,57 2,61	2,61 1,4	28,87 0,8	2,57 0,07
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,21271 т	0		0				
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов	0,322 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	116,45 0	107 5,07	9,45 5,07	28,87 0,8	9,3 0,26
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,76958 т	0		0				
7	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8; Кровля из профилированного листа	0,57 1 м3	278,2 243,98	34,22 2,36	158,57 0	139,07 1,35	19,51 1,35	19,27 0,15	10,98 0,09
8	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35 п.4.7	Монтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,57 1 м3	2281,54 350,73	53,48 3,69	1300,48 0	199,92 30,48	30,48 2,1	27,7 0,19	15,79 0,11
9	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,177 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	160,81 0	75,07 0	3,37 0	31,84 0	5,64 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,04425 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,4 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	740,9	101,36	19,86 1,48	17,3 0,19	6,92 0,08
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	1,142 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	2 112,03	295,02	36,37 7,18	21,35 0,32	24,38 0,37
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (нарезанная под утеплитель и на утеплитель) Кровля из профилированного листа	1,142 100 м2 кровли	84,46 55,19 6,85	6,35 0	96,45	63,03	7,25 0	4,52 0	5,16 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	131,33 м2	6,85		899,61				
13	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	1,142 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	26 286,82	665,41	181,99 22,17	44,31 0,99	50,6 1,13
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 139,324 м2	176,79		-24 631,09				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	1,031 т	12 688,3		13 081,64				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	11,42 м2	177,09		2 022,37				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,26 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	896,65	26,9	19,73 1,85	7,67 0,36	1,99 0,09
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,078 т	10 826,75		- 844,49				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	13 шт.	155,6		2 022,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	1,71	253,18	98,46	432,94	249,78	168,37	10,2	17,44
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	146,07	1,9			3,25	0,11	0,19
15.1	[113-8071]	Антисептик-антисирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	35,397 кг	17,63		624,05				
16	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками	0,177 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	754,75	97,16	13,19 0	41,75 0	7,39 0
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы								
17	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,177	723,52	7,08	128,06	76,05	1,25	32,26	5,71
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	429,67	0,25			0,04	0,01	0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004779 т	29 000		138,59				
18	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками	0,089 100 м2	4 894,63 866,97	87,78 4,91	435,62	77,16	7,81 0,44	65,93 0,25	5,87 0,02
	(0) МДС35.п.4.7	ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	потолка							
19	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов на фронтонах	0,089	819,03	7,08	72,89	44,39	0,63	37,44	3,33
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	498,76	0,25			0,02	0,01	0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002732 т	29 000		79,24				
20	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками	0,322 100 м2	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 576,07	279,16	28,27 1,58	65,93 0,25	21,23 0,08
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	потолка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР15-04-024-02  (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=43,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,322  100 м2	819,03  498,76	7,08  0,25	263,73  286,68	160,6  286,68	2,28  0,08	37,44  0,01	12,06  0
21.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,009885 т	29 000						
22	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,2*394/100; Общестроительные работы	0,788  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	179,93  140,25	149,91  140,25	7,29  1,24	14,77  0,08	11,64  0,06
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0788 1000 шт.	1 779,85						
22.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена колячков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы	0,1  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	144,9  0	23,14  0	0,32  0	18,6  0	1,86  0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,016  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,9  0	45,1  0	29,75  0	0,03  0	131,4  0	2,1  0
25	ТЕР15-04-013-03  (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,016  100 м2 фасада	586,51  107,69	12,36  0	9,38  84,55	1,72  55,78	0,2  0,06	8,08  131,4	0,13  3,94
26	ТЕРр61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,03  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,9  0	84,55  0	55,78  0	0,06  0	131,4  0	3,94  0
27	ТЕР15-04-011-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,03  100 м2 фасада	141,12  94,42	3,01  0	4,23  47,6	2,83  47,6	0,09  0	7,27  214,32	0,22  4,31
28	ТЕРр69-9-01  (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=3,35*0,6/100; Общестроительные работы	0,0201  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0  0	47,6  0	47,6  0	0  0	214,32  0	4,31  0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	509-9900	Строительный мусор	2,01 т	0		0				
29	ТЕРр58-13-01  (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=67*2/100; Общестроительные работы	1,34	84,46	6,35	113,18	73,95	8,51	4,52	6,06
			100 м2 Кровли	55,19	0			0	0	0
29.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	154,1 м2	5,11		787,45				
30	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	0,67	583,36	137,86	390,85	298,49	92,37	32,64	21,87
			100 м2	445,5	4,43			2,97	0,23	0,15
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	3,4505 м3	346,37		1 195,15				
31	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	0,67	583,36	137,86	390,85	298,49	92,37	32,64	21,87
			100 м2	445,5	4,43			2,97	0,23	0,15
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	3,4505 м3	346,37		1 195,15				
32	ТЕР10-01-023-01  (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,3	1 085,2	16,85	325,56	16,74	5,06	4,37	1,31
			100 м ходов	55,81	1,96			0,59	0,1	0,03
33	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Периметр * 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,38	1 043,42	9,26	396,5	249,98	3,52	50,03	19,01
			100 м2	657,83	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦпн01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	6,1166	374,5	0	2 290,67	0	0		
			т	0	0			0		
35	ТССЦпн03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	6,1166	85,9683	0	525,84		0		
Итого:						35 274,11	4 419,89	856,07	67,67	341,24
										3,49

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Зарплата 244,09\*10,54 10,54 2 573

Машины и механизмы 49,26\*9 9 443

Материалы 0 1 0

Итого 3 016

Крыши, кровли при ремонте (2, 3)

Накладные расходы (2573+109)\*0,83\*0,85 0,71 1 904

Сметная прибыль (2573+109)\*0,65\*0,8 0,52 1 395

Итого 6 315

Кровля из асбестоцементных листов (1)

Зарплата 215,71\*10,54 10,54 2 274

Машины и механизмы 35,36\*9 9 318

Материалы 0 1 0

Итого 2 592

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы (2274+0)\*1,1\*0,9\*0,85 0,84 1 910

Сметная прибыль (2274+0)\*0,7\*0,85\*0,8 0,48 1 092

Итого 5 594

Кровля из профилированного листа (11, 12)

Зарплата 358,05\*10,54 10,54 3 774

Машины и механизмы 43,62\*8,84 8,84 386

Материалы 2706,41\*3,28 3,28 8 877

Итого 13 037

Крыши, кровли при ремонте (11, 12)

Накладные расходы (3774+76)\*0,83\*0,85 0,71 2 734

Сметная прибыль (3774+76)\*0,65\*0,8 0,52 2 002

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		17 773
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	692,31*10,54	10,54
Машины и механизмы	201,72*8,84	8,84
Материалы	17940,66*3,28	3,28
Итого		58 845
Кровли (13, 14)		67 925
Накладные расходы	(7297+253)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(7297+253)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		78 193
Кровля из профилированного листа (7, 8, 10, 18, 20)		
Зарплата	796,67*10,54	10,54
Машины и механизмы	105,93*8,84	8,84
Материалы	3309,06*3,28	3,28
Итого		10 854
Деревянные конструкции (7, 8, 10, 18, 20)		20 187
Накладные расходы	(8397+73)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(8397+73)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		7 623
Общестроительные работы (22)		3 642
Зарплата	149,91*10,54	10,54
Машины и механизмы	7,29*6,26	6,26
Материалы	162,98*5,5	5,5
Итого		896
Печные работы при ремонте (22)		2 522
Накладные расходы	(1580+13)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1580+13)*0,63*0,8	0,5
Итого		1 051
Отделочные работы (24, 26)		797
Зарплата	85,53*10,54	10,54
Машины и механизмы	0,09*8,32	8,32
Материалы	44,04*4,1	4,1
Итого		181
Плукатурные работы при ремонте (24, 26)		1 083
Накладные расходы	(901+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(901+0)*0,5*0,8	0,4
		604
		360

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		2 047
Отделочные работы (17, 19, 21, 25, 27)		
Зарплата	285,59*10,54	3 010
Машины и механизмы	4,45*8,32	37
Материалы	692,76*4,1	2 840
Итого		5 887
Отделочные работы (17, 19, 21, 25, 27)		
Накладные расходы	(3010+1)*1,05*0,9*0,85	2 409
Сметная прибыль	(3010+1)*0,55*0,85*0,8	1 114
Итого		9 410
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	47,6*10,54	502
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		502
Прочие ремонтно-строительные работы (28)		
Накладные расходы	(502+0)*0,78*0,85	331
Сметная прибыль	(502+0)*0,5*0,8	201
Итого		1 034
Общестроительные работы (23, 29)		
Зарплата	97,09*10,54	1 023
Машины и механизмы	8,83*6,26	55
Материалы	939,61*5,5	5 168
Итого		6 246
Крыши, кровли при ремонте (23, 29)		
Накладные расходы	(1023+0)*0,83*0,85	726
Сметная прибыль	(1023+0)*0,65*0,8	532
Итого		7 504
Общестроительные работы (30, 31)		
Зарплата	596,98*10,54	6 292
Машины и механизмы	184,74*6,26	1 156
Материалы	2390,3*5,5	13 147
Итого		20 595
Полы (30, 31)		
Накладные расходы	(6292+63)*1,23*0,9*0,85	5 974
Сметная прибыль	(6292+63)*0,75*0,85*0,8	3 241
		0,51

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		29 810
Общестроительные работы (16, 32)		
Зарплата	113,9*10,54	10,54
Машины и механизмы	18,25*6,26	6,26
Материалы	948,15*5,5	5,5
Итого		6 530
Деревянные конструкции (16, 32)		
Накладные расходы	(1201+6)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(1201+6)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		8 135
Кровля из профилированного листа (15)		
Зарплата	249,78*10,54	10,54
Машины и механизмы	168,37*8,84	8,84
Материалы	638,84*3,28	3,28
Итого		6 216
Теплоизоляционные работы (15)		
Накладные расходы	(2633+34)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(2633+34)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		9 550
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	25,06*10,54	10,54
Машины и механизмы	9,21*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		322
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	(264+17)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(264+17)*0,7*0,8	0,56
Итого		684
Отделочные работы (33)		
Зарплата	249,98*10,54	10,54
Машины и механизмы	3,52*8,32	8,32
Материалы	143,01*4,1	4,1
Итого		3 250
Конструкции из кирпича и блоков (33)		
Накладные расходы	(2635+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(2635+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		2 451
Сметная прибыль		1 423

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		7 124
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	75,07*10,54	791
Машины и механизмы	3,37*8,84	30
Материалы	82,37*3,28	270
Итого		1 091
Стены при ремонте (9)		
Накладные расходы	(791+0)*0,86*0,85	577
Сметная прибыль	(791+0)*0,7*0,8	443
Итого		2 111
Кровля из асбестоцементных листов (5, 6)		
Зарплата	136,57*10,54	1 439
Машины и механизмы	12,06*9	109
Материалы	0	0
Итого		1 548
Перекрытия при ремонте (5, 6)		
Накладные расходы	(1439+68)*0,85*0,85	1 085
Сметная прибыль	(1439+68)*0,8*0,8	964
Итого		3 597
Итого по погрузке		2 291
Итого		526
Итого		2 817
Итого		227 520
Итого		227 520
НДС	227520*0,18	40 953,6
Итого		268 473,6

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова