

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Южная, д.1А

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,34	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,34	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали лоясков, санфрнков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,87	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,87	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,87	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,15	
7	Устройство контрообрешетки	1 м3	2,604	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	4,34	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	6,51	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100м2	4,34	


11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	100 м2 кровли	4,34
12	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,8
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02
14	Устройство слуховых окон(1,3х1,0)	1 слуховое окно	2
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,026
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2	0,06
17	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,788
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(Чердачное помещение)	100 м2 поверхности	1,03
19	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	1,03
20	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,2
22	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	10 шт.	0,1
23	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,4
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 канала)	10 шт.	0,6
25	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,09
26	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	6
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пнгт или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)Первый слой)	100 м2	1,62

28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм)(Второй слой)	100 м2	1,62	
29	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,71	
30	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0162	
31	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0162	
32	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	20,163	
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (д.Передки)	т	20,163	


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); κ=1,25 сложная кровля, (МДС38.Пр.3п.11.2) 4х скатная,

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

 В.В.Кузёмкин
С.Ф.Кацель

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"



" " " 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Южная, д.1а
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 322/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 957,426 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 354,88 чел-ч
Сметная заработная плата - 187,261 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены января 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-157-И от 22.01.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едн.	Всего	чел.-ч, занят. обсл. машин	
														Основной зарплаты
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	4,34 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	1 192,68	1 024,72	167,96	19,88	86,28				
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,906 т	0		0								
2	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	4,34 100 м2 кровли	283,14 229,3	53,84 11,3	1 228,83	995,16	233,67	18,95	82,24				
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,076 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,1*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,87 100 м труб и покрытий	135,4 135,14	0,26 0	117,8	117,57	0,23 0	11,38	9,9 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1044 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,87 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	3 354,2	563,23	41,48 0	49,84 0	43,36 0
5	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,23*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,87 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	3 200,7	1 882,38	22,84 0	166,56 0	144,91 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,49068 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,15 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	970,22	390,21	13,09 0	200,26 0	30,04 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0		0				
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство контробрешетки(Применит) V=4,34*0,6; ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,604 1 м3 древесины в конструкциях	1 928,02 316,74	62,05 4,61	5 020,56	824,79	161,58 12	21,62 0,24	56,3 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	4,34 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	8 341,31	1 401,52	172,78 34,11	26,69 0,4	115,83 1,74
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.л.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Паравакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	6,51 100м2	314,33 182,6	123,08 2,38	2 046,29	1 188,73	801,25 15,49	12,75 0,14	83 0,91
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	134,757 кг	17,63		2 375,77				
10	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4,34 100м2	99,85 68,99	7,94 0	433,35	299,42	34,46 0	5,65 0	24,52 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	499,1 м2	6,85		3 418,84				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.л.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	4,34 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	107 742,63	3 382,47	864,53 105,29	59,27 1,24	257,23 5,38
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 555,52 м2	176,79		-98 210,38				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	555,52 м2	76,02		42 230,63				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, приямки к стенам и трубам	43,4 м2	177,09		7 685,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания(Применит) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗНм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,8 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 794,78	103,48	75,88 7,13	9,59 0,45	7,67 0,36
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы велосипедального назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,24 т	10 826,75		-2 598,42				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм (Примен)	40 шт.	155,6		6 224				
13	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	93,83	93,56	0,26 0	386,63 0	7,73 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,3х1,0) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	959,7	247,6	76,62 6,76	9,53 0,18	19,06 0,36
14.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40,18				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
14.3	[203-0177]	Охла однарная конструкция с жалюзийной решеткой	2,6 м2	454,71		1 182,25				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗНм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,026 100 м2 окрашиваем ой поверхност	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	63	57,27	0,32 0,01	159,39 0,01	4,14 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000661 т	29 000		19,18				
16	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стеновых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,06 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	79,51	55,8	0,66 0,02	67,3 0,01	4,04 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001548 т	29 000		44,89				
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,2*394/100; Общестроительные работы	0,788 100 карпачей	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
17.1	[115-2835]	Кирпич огнеупорный (4кг*79=316кг)	0,316 т	1 374,64		434,39				
17.2	509-9900	Строительный мусор	0,40206 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(Чердачное помещение) Отделочные работы	1,03 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 903,01	1 915,09	1,96 0	131,4 0	135,34 0
19	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	1,03 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	145,35	97,25	3,1 0	7,27 0	7,49 0
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	84,99	12,94	0,21 0	5,2 0	1,04 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0	0	0	0	0	0	0
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,1 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	84,99	12,94	0,21 0	10,4 0	1,04 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0	0	0	0	0	0	0
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0	0	0	0	0
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	509,95	77,63	1,27 0	15,6 0	6,24 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0	0	0	0	0
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 канала) Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0	0	0	0	0	0	0
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Мат=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6; Общестроительные работы	0,6 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	1 529,86	232,88	3,82 0	31,2 0	18,72 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=15*0,6/100; Общестроительные работы	0,09 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	213,14	213,14	0 0	214,32	19,29 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	9 т	0	0	0				
29	ТЕРр38-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=300*2/100; Общестроительные работы	6 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	506,76	331,14	38,1 0	4,52 0	27,12 0
29.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	690 м2	5,11		3 525,9				
30	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,62 100 м2 изолируемая поверхность	583,36 445,5	137,86 4,43	945,04	721,71	223,33 7,18	32,64 0,23	52,88 0,37
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,343 м3	346,37		2 889,76				
31	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,62 100 м2 изолируемая поверхность	583,36 445,5	137,86 4,43	945,04	721,71	223,33 7,18	32,64 0,23	52,88 0,37
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,343 м3	346,37		2 889,76				
32	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,71 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	770,49	39,63	11,96 1,39	4,37 0,1	3,1 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39	114,14	1,85
34	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	104,14	34,24	27,17	164,08	2,66
34.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотном и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
34.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
34.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
34.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
34.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
35	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	20,163 т	374,5	0	7 551,04	0	0		
36	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 9 км (д.Передка) Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	20,163 т	85,9683	0	1 733,41		0		
ИТОГО:						121	17 512,74	3 230,87		1 341,72
						696,74		253,97		13,16
								Значение		Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)

Зарплата

1112,73*10,54

10,54

11,728

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		233,9*6,26	1 464
Материалы		0	0
Итого			13 192
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы		(11728+517)*0,83*0,85	8 694
Сметная прибыль		(11728+517)*0,65*0,8	6 367
Итого			28 253
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата		1024,72*10,54	10 801
Машинны и механизмы		167,96*6,26	1 051
Материалы		0	0
Итого			11 852
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(10801+0)*1,1*0,9*0,85	9 073
Сметная прибыль		(10801+0)*0,7*0,85*0,8	5 184
Итого			26 109
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 8, 10, 13)			
Зарплата		4630,32*10,54	48 804
Машинны и механизмы		284,91*6,26	1 784
Материалы		14897,22*3,24	48 267
Итого			98 855
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 8, 10, 13)			
Накладные расходы		(48804+360)*0,83*0,85	34 906
Сметная прибыль		(48804+360)*0,65*0,8	25 565
Итого			159 326
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата		1188,73*10,54	12 529
Машинны и механизмы		801,25*6,26	5 016
Материалы		2432,08*3,24	7 880
Итого			25 425
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы		(12529+163)*1*0,9*0,85	9 773
Сметная прибыль		(12529+163)*0,7*0,85*0,8	6 092
Итого			41 290
Кровля из профилированного листа (11, 12)			
Зарплата		3485,95*10,54	36 742
Машинны и механизмы		940,41*6,26	5 887

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		61442,59*3,24	199 074
Итого			241 703
Кровля (11, 12)			
Накладные расходы		(36742+1185)*1,2*0,9*0,85	34 893
Сметная прибыль		(36742+1185)*0,65*0,85*0,8	16 688
Итого			293 284
Кровля из профилированного листа (7, 14, 32)			
Зарплата		1112,02*10,54	11 721
Машины и механизмы		250,16*6,26	1 566
Материалы		6447,79*3,24	20 891
Итого			34 178
Деревянные конструкции (7, 14, 32)			
Накладные расходы		(11721+212)*1,18*0,9*0,85	10 740
Сметная прибыль		(11721+212)*0,63*0,85*0,8	5 131
Итого			50 049
Общестроительные работы (17)			
Зарплата		149,91*10,54	1 580
Машины и механизмы		7,29*6,26	46
Материалы		457,12*5,5	2 514
Итого			4 140
Печные работы при ремонте (17)			
Накладные расходы		(1580+13)*0,78*0,85	1 051
Сметная прибыль		(1580+13)*0,63*0,8	797
Итого			5 988
Отделочные работы (15, 16, 19)			
Зарплата		210,32*10,54	2 217
Машины и механизмы		4,08*6,26	26
Материалы		137,53*4,28	589
Итого			2 832
Отделочные работы (15, 16, 19)			
Накладные расходы		(2217+0)*1,05*0,9*0,85	1 774
Сметная прибыль		(2217+0)*0,55*0,85*0,8	820
Итого			5 426
Общестроительные работы (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29)			
Зарплата		968,33*10,54	10 206
Машины и механизмы		47,73*6,26	299
Материалы		7110,11*5,5	39 106

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			49 611
Крыши, кровли при ремонте (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29)			
Накладные расходы	$(10206 \div 0) * 0,83 * 0,85$	0,71	7 246
Сметная прибыль	$(10206 + 0) * 0,65 * 0,8$	0,52	5 307
Итого			62 164
Отделочные работы (18)			
Зарплата	$1915,09 * 10,54$	10,54	20 185
Машины и механизмы	$1,96 * 6,26$	6,26	12
Материалы	$985,97 * 4,28$	4,28	4 220
Итого			24 417
Штукатурные работы при ремонте (18)			
Накладные расходы	$(20185 + 0) * 0,79 * 0,85$	0,67	13 524
Сметная прибыль	$(20185 + 0) * 0,5 * 0,8$	0,4	8 074
Итого			46 015
Общестроительные работы (30, 31)			
Зарплата	$1443,42 * 10,54$	10,54	15 214
Машины и механизмы	$446,66 * 6,26$	6,26	2 796
Материалы	$5779,52 * 5,5$	5,5	31 787
Итого			49 797
Полы (30, 31)			
Накладные расходы	$(15214 + 151) * 1,23 * 0,9 * 0,85$	0,94	14 443
Сметная прибыль	$(15214 + 151) * 0,75 * 0,85 * 0,8$	0,51	7 836
Итого			72 076
Общестроительные работы (28)			
Зарплата	$213,14 * 10,54$	10,54	2 246
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			2 246
Прочие ремонтно-строительные работы (28)			
Накладные расходы	$(2246 + 0) * 0,78 * 0,85$	0,66	1 482
Сметная прибыль	$(2246 + 0) * 0,5 * 0,8$	0,4	898
Итого			4 626
Двери: деревянные (33, 34)			
Зарплата	$58,06 * 10,54$	10,54	612
Машины и механизмы	$44,56 * 6,26$	6,26	279
Материалы	$1263,22 * 4,5$	4,5	5 684
Итого			6 575

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Деревянные конструкции (33, 34)			
Накладные расходы			618
Сметная прибыль	$(612+75)*1,18*0,9*0,85$	0,9	295
Итого	$(612+75)*0,63*0,85*0,8$	0,43	7 488
Итого по погрузке			7 551
Итого по перевозке			1 733
Итого			9 284
Итого			811 378
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			811 378
НДС	$811378*0,18$	18%	146 048,04
Итого			957 426,04

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

