

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 374/18
на капитальный ремонт 4-х скатной кровли, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: **Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 28**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	26,3	м
Ширина дома	10,7	м
Общая площадь дома	281,41	м ²
Высота дома	7,3	м
Объем дома	2054,29	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество этажей в подъездах	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	345
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	160
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов - из рулонных материалов	м ² м ²	345 345
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	345
5	Устройство контробрешётки	м ³	1,38
6	Устройство пароизоляции	м ²	345
7	Устройство кровель: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	345
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	34,5
9	Установка трубчатых снегозадержателей	м	74
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	518
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 1,7 x 1,0	шт	4
12	Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных 1,7 x 1,0	шт	4
13	Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных 1,7 x 1,0	м ²	18,8
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш -смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью -смена стропильных ног из брусьев -смена кобылок L=1,6м – 15шт.	м ³ м м	1,9 20 68 24
15	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,1

16	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	19
17	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	37
18	Устройство колпаков на трубах	шт	10
19	Устройство настенных желобов	м	74
20	Смена прямых звеньев водосточных труб	м	30
21	Смена колен водосточных труб	шт	8
22	Смена отливов водосточных труб	шт	4
23	Смена воронок водосточных труб	шт	4
24	Смена ухватов водосточных труб	шт	20
25	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	12,3
26	Устройство пароизоляции	м ²	246
27	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	246
28	Устройство пароизоляции	м ²	246
29	Замена люка выхода на чердак (0,6 x 0,8)	шт	2
30	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	66
31	Погрузка мусора	т	
32	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С. В.

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

1 000 320,68 руб

Генеральный директор СИКО "Региональный фонд"

"УТВЕРЖДАЮ"

А.Ю. Уткин.



" " 20__ г.

20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование строжки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Загородная, д.28.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Загородная, д.28.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 374/18

на капитальный ремонт крыши.(S=397м.2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 000,321 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 163,41 чел-ч

Сметная заработная плата - 165,370 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл.		Всего
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В.т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	
№1 Крыши										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поковов, сандриков, огнивов, свесов и т.п.	1,6	108,32	0,21	173,31	172,98	0,34	9,10	14,56
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,19 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,45	219,85	30,96	758,48	651,67	106,81	15,90	54,86
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,002 т	0		0				
3	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*0,8; ЗММ=34,64*0,8; ЗПм=2,56*0,8; Мат=91,07*0; ТЗТ=7,84*0,8	3,45	111,256	27,712	383,83	288,23	95,61	6,272	21,64
			100 м2 изолируемо й поверхности	83,544	2,048			7,07	0,13	0,45
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,931	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,45	226,51	43,07	781,46	632,87	148,59	15,16	52,3
			100 м2 кровли	183,44	9,04			31,19	0,46	1,59
			4,830 т	0		0				
5	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж стропильной системы (стропила, мауэрлат, кобылки) ЗП=304,98*0,8; ЗММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8	1,9	278,208	34,224	528,6	463,57	65,03	19,272	36,62
5.1	509-9900	Строительный мусор	1 м3 древесины в конструкции	243,984	2,36			4,48	0,15	0,29
			0,969202 т	0		0				
6	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка стропильной системы (стропила, мауэрлат, кобылки) ЗП=304,98*1,15; ЗММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,9	2 281,532	53,475	4 334,91	666,38	101,6	27,7035	52,64
			1 м3 древесины в конструкции	350,727	3,6875			7,01	0,1875	0,36
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	3,45	1 849,41	31,85	6 380,46	891,27	109,88	21,35	73,66
			100 м2	258,34	6,29			21,7	0,32	1,1
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЗММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,38	1 852,2585	49,6375	2 556,12	349,68	68,5	17,296	23,87
			м3	253,391	3,6875			5,09	0,1875	0,26
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,45	84,46	6,35	291,39	190,41	21,91	4,52	15,59
			100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	396,75 м2	6,85		2 717,74				
10	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗТМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,45 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	84 972,73	2 151,06	549,8 66,97	47,4145 0,9875	163,58 3,41
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-441,6 м2	176,79		-78 070,46				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,268 т	12 688,3		41 465,36				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлоочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	34,5 м2	177,09		6 109,61				
11	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗТМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	5,18 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 311,5	756,66	510,04 9,84	10,20 0,11	52,84 0,58
11.1	[113-8071]	Антисептик-аппипрен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	107,205 кг	17,63		1 890,03				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗТМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,74 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	2 551,99	76,57	56,15 5,27	7,67 0,36	5,68 0,27
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	37,000 шт.	155,6		5 757,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРР58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных одноосевных	0,04 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	150,12	149,7	0,42 0	309,3 0	12,37 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0	0	0	0	0	0	0
14	ТЕР 10-01-003-01 (0) МДС35 л.4.7	Устройство глуховых окон ЗГ=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗГм=2,16*1,25; ГЗГ=6,63*1,15; ГЗГм=0,11*1,25	4 1 глуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	1 789,71	396,15	122,6 10,8	7,62 0,14	30,5 0,55
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05	40,2					
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-2 м2	163,21	-326,42					
14.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,4 м2	454,71	1 546,01					
14.4	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	3,4 м2	264,95	900,83					
15	ТССЦш01-01-01-041	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цед=5,5*7	12,136 т	374,5 0	0	4 544,93	0	0 0		
16	ТССЦш03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Перелки) Цед=1,99*7,17	12,136 т	85,97 0	0	1 043,33		0 0		
ИТОГО:				86 591,17	7 837,2	1 957,28	610,71			
МДС81-38-2004 Пр.3.11.2				2 448,62	1 959,3	489,32	152,68			
Кзш=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25				89 039,79	9 796,5	2 446,6	763,39			
ИТОГО:				211,78		11,08				

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (2)

Зарплата

Машины и механизмы

814,59*10,9	10,9	8 879,03
133,51*9,32	9,32	1 244,31

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*4,69	0
Итого		10 123,34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (устройство и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	$(814,59+0)*10,9*1,1*0,9*0,85$	7 458,39
Сметная прибыль	$(814,59+0)*10,9*0,7*0,85*0,8$	4 261,93
Итого		21 843,66
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4, 13)		
Зарплата	1 194,44*10,9	13 019,4
Машины и механизмы	186,69*9,32	1 739,95
Материалы	0*4,69	0
Итого		14 759,35
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 13)		
Накладные расходы	$(1 194,44+38,99)*10,9*0,83*0,85$	9 545,51
Сметная прибыль	$(1 194,44+38,99)*10,9*0,65*0,8$	6 991,08
Итого		31 295,94
Кровля из профилированного листа (5, 6, 8, 14)		
Зарплата	2 344,73*10,9	25 557,56
Машины и механизмы	447,16*9,16	4 095,99
Материалы	913,645*3,51	32 068,94
Итого		61 722,49
Деревянные конструкции (5, 6, 8, 14)		
Накладные расходы	$(2 344,73+34,23)*10,9*1,18*0,9*0,85$	23 337,6
Сметная прибыль	$(2 344,73+34,23)*10,9*0,63*0,85*0,8$	11 150,19
Итого		96 210,28
Кровля из профилированного листа (10, 12)		
Зарплата	2 784,54*10,9	30 351,49
Машины и механизмы	757,44*9,16	6 938,15
Материалы	57549,31*3,51	201 998,08
Итого		239 287,72
Кровли (10, 12)		
Накладные расходы	$(2 784,54+90,3)*10,9*1,2*0,9*0,85$	28 828,9
Сметная прибыль	$(2 784,54+90,3)*10,9*0,65*0,85*0,8$	13 787,73
Итого		281 904,35
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	945,83*10,9	10 309,55
Машины и механизмы	637,55*9,16	5 839,96
Материалы	1934,84*3,51	6 791,29

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого 22 940,8

Теплоизоляционные работы (11)

Накладные расходы (945,83+12,3)*10,9*1*0,9*0,85 0,77 8 041,59

Сметная прибыль (945,83+12,3)*10,9*0,7*0,85*0,8 0,48 5 012,94

Итого 35 995,33

Кровля из профилированного листа (7, 9)

Зарплата 1352,1*10,9 10,9 14 737,89

Машины и механизмы 164,74*9,16 9,16 1 509,02

Материалы 8176,12*3,51 3,51 28 698,18

Итого 44 945,09

Крыши, кровли при ремонте (7, 9)

Накладные расходы (1352,1+27,13)*10,9*0,83*0,85 0,71 10 673,86

Сметная прибыль (1352,1+27,13)*10,9*0,65*0,8 0,52 7 817,48

Итого 63 436,43

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата 360,29*10,9 10,9 3 927,16

Машины и механизмы 119,51*9,32 9,32 1 113,83

Материалы 0*4,69 4,69 0

Итого 5 040,99

Кровли (3)

Накладные расходы (3927,16+96,36)*1,2*0,9*0,85 0,92 3 701,64

Сметная прибыль (3927,16+96,36)*0,65*0,85*0,8 0,44 1 770,35

Итого 10 512,98

Итого 541 198,97

Итого по погрузке 4 544,93

Итого по перевозке 1 043,33

Итого 546 787,23

№2 Водооточная система

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов настенных	0,74	27 858,86	410,96	20 615,56	936,87	304,11	97,46	72,12
	(0) МДС	ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25;	100 м	1 266,04	51,85			38,37	2,64	1,95
	81-35.2004.л.4.7	ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15;	желобов							
		ТЗТм=2,11*1,25								
2	ТЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,3	6 272,01	13,75	1 881,6	143,41	4,13	36,8	11,04
	(0)		100 м	478,03	0			0	0	0

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Сметная прибыль

$(359,04+0)*10,9*0,65*0,8$

0,52

2 035,04

Итого

17 499,96

Итого

114 739,43

№3 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100м2	2 202,77	12,36	315	286,36	1,61	159,39	20,72
1.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,0033	29 000		95,85		0,03	0,01	0
2	ТЕР 15-04-025-01 (0) МДС	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,02	0,01	0
2.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,001545	29 000		44,81				
3	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,6*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0096 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	24,42	14,11	10,31	114,14	1,1
4	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) V=0,6*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25	0,0096 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	61,72	20,29	16,1	164,08	1,58
4.1	[203-0236]	Ложи и лазы со шпильками полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотни и коробок однополтные	0,96 м2	589,59		566,01				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	шт.	21,69		43,38				
4.5	[101-0956]	Пегля накладная	шт.	11,58		46,32				
5	ТЕРР9-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керазит) V=12,3*0,6/100	0,0738 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	174,78	174,78	0	214,32	15,82
5.1	509-9900	Строительный мусор	7,380 т	0		0				0
6	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=246*2/100	4,92 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	415,54	271,53	31,24 0	4,52 0,00	22,24 0
6.1	[101-7194]	Пароизоляция	565,800 м2	5,11		2 891,24				
7	ТЕР П1-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,46 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 435,07	1 095,93	339,14 10,9	32,64 0,23	80,29 0,57
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,669 м3	346,37		4 388,16				
8	ТЕР П1-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,46 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 435,07	1 095,93	339,14 10,9	32,64 0,23	80,29 0,57
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,669 м3	346,37		4 388,16				
9	ТЕР П0-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,66 100 м холод	1 085,2 55,81	16,85 1,96	716,23	36,83	11,12 1,29	4,37 0,1	2,88 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100	0,39 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
10.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,039 1000 шт.	1 779,85		69,41				
10.2	509-9900	Строительный мусор	0,201 т	0		0				
11	ТЕРР58-21-01 (0)	Устройство кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 каналов)	1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 449,01	231,38	3,17 0	18,6 0	18,6 0
12	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	424,96	64,69	1,06 0	5,2 0	5,2 0
13	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб и боровов(чердачное помещение)	0,19 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	535,51	353,27	0,36 0	131,4 0	24,97 0
14	ТЕР15-04-013-01	Окраска труб по подготовленной поверхности известковой труб и боровов (чердачное помещение)	0,37 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	30,38	25,11	1,09 0	5,09 0	1,88 0
15	ТССЦШ01-01-01- 043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	7,581 т	26,88 0	0 0	203,78	0	0 0		
16	ТССЦШ03-21-01- 009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Перелки) Цед=1,99*7,17	7,581 т	85,97 0	0 0	651,74		0 0		
ИТОГО:			19 896,16	3 800,96	758,64	285,43	27,99	1,47		

Общестроительные работы (9) Значение Прямые

Зарплата 36,83*10,9 10,9 401,45

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	11,12*6,26	69,61	
Материалы	668,28*5,55	3 708,95	
Итого		4 180,01	
Деревянные конструкции (9)			
Накладные расходы	$(36,83+1,29)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	373,96
Сметная прибыль	$(36,83+1,29)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	178,67
Итого			4 732,64
Общестроительные работы (7, 8)			
Зарплата	2191,86*10,9	10,9	23 891,27
Машины и механизмы	678,28*6,26	6,26	4 246,03
Материалы	8776,32*5,55	5,55	48 708,58
Итого			76 845,88
Полы (7, 8)			
Накладные расходы	$(2191,86+21,8)*10,9*1,23*0,9*0,85$	0,94	22 681,16
Сметная прибыль	$(2191,86+21,8)*10,9*0,75*0,85*0,8$	0,51	12 305,74
Итого			111 832,78
Общестроительные работы (6, 11, 12)			
Зарплата	567,6*10,9	10,9	6 186,84
Машины и механизмы	35,47*6,26	6,26	222,04
Материалы	4577,68*5,55	5,55	25 406,12
Итого			31 815
Крыши, кровли при ремонте (6, 11, 12)			
Накладные расходы	$(567,6+0)*10,9*0,83*0,85$	0,71	4 392,66
Сметная прибыль	$(567,6+0)*10,9*0,65*0,8$	0,52	3 217,16
Итого			39 424,82
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	174,78*10,9	10,9	1 905,1
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			1 905,1
Прочие ремонтно-строительные работы (5)			
Накладные расходы	$(174,78+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66	1 257,37
Сметная прибыль	$(174,78+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	762,04
Итого			3 924,51
Отделочные работы (2, 14)			
Зарплата	80,91*10,9	10,9	881,92
Машины и механизмы	1,75*8,48	8,48	14,84

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Материалы	72,04*4,1	295,36	
Итого		1 192,12	
Отделочные работы (2, 14)			
Накладные расходы	$(80,91+0,02)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	705,71
Сметная прибыль	$(80,91+0,02)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	326,39
Итого			2 224,22
Отделочные работы (1)			
Зарплата	286,36*10,9	10,9	3 121,32
Машины и механизмы	1,61*8,48	8,48	13,65
Материалы	122,88*4,1	4,1	503,81
Итого			3 638,78
Отделочные работы (1)			
Накладные расходы	$(286,36+0,03)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 497,32
Сметная прибыль	$(286,36+0,03)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 155,01
Итого			7 291,11
Двери: деревянные (3, 4)			
Зарплата	34,4*10,9	10,9	374,96
Машины и механизмы	26,41*9,45	9,45	249,57
Материалы	856,68*4,4	4,4	3 769,39
Итого			4 393,92
Деревянные конструкции (3, 4)			
Накладные расходы	$(374,96+46,11)*1,18*0,9*0,85$	0,9	378,96
Сметная прибыль	$(374,96+46,11)*0,63*0,85*0,8$	0,43	181,06
Итого			4 953,94
Общестроительные работы (10)			
Зарплата	74,95*10,9	10,9	816,96
Машины и механизмы	3,64*6,26	6,26	22,79
Материалы	80,78*5,55	5,55	448,33
Итого			1 288,08
Печные работы при ремонте (10)			
Накладные расходы	$(816,96+6,76)*0,78*0,85$	0,66	543,66
Сметная прибыль	$(816,96+6,76)*0,63*0,8$	0,5	411,86
Итого			2 243,6
Отделочные работы (13)			
Зарплата	353,27*10,9	10,9	3 850,64
Машины и механизмы	0,36*8,48	8,48	3,05
Материалы	181,88*4,1	4,1	745,71

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		4 599,4
Штрафные работы при ремонте.(13)		
Насладные расходы	(3850,64+0)*0,79*0,85	2 579,93
Сметная прибыль	(3850,64+0)*0,5*0,8	1 540,26
Итого		8 719,59
Итого по погрузке		185 347,21
Итого по перевозке		203,78
Итого		651,74
Итого		186 202,73

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		847 729,39
НДС	847729,39*0,18	152 591,29
Итого		1 000 320,68
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Серова Е.А.