

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 256/18

на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом деревянный)

(наименование работ)

по адресу: **Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 34**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	15,4	м
Ширина дома	10,4	м
Общая площадь дома	160	м ²
Высота дома	8,38	м
Объем дома	1342	м ³
Количество этажей	1	шт.
Количество входов	1	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	254
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	35
3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	254
	из древесной дранки	м ²	254
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	254
5	Устройство контробрешётки	м ³	1,6
6	Устройство пароизоляции	м ²	254
7	Устройство кровель:		
8	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	254
9	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	25,4
10	Установка трубчатых снегозадержателей	м	74
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	383
12	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,25м x 0,65м) (3шт)	м ²	2,44
13	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,25м x 0,65м) (3шт)	м ²	2,44
14	Окраска оконных блоков на фронтонах (3 шт)	м ²	5,1
15	Разборка подшивки карнизов	м ²	50
16	Подшивка карнизов досками	м ²	50
17	Окраска карнизов	м ²	50
18	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	17
19	Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	17
20	Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	17

21	Разборка деревянных фронтонов	м ²	42	
22	Устройство деревянных фронтонов	м ²	42	
23	Окраска деревянных фронтонов	м ²	42	
24	Смена ветровой доски	м	32,4	
25	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш			
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	66	
	-смена стропильных ног из бруса	м	22	
26	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1,1	
27	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	10,2	
28	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	10,2	
29	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	23	
30	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	23	
31	Устройство колпаков на трубах:	1 канал	шт	3
32	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	7
33	Устройство пароизоляции		м ²	135
34	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя		м ²	135
35	Устройство пароизоляции		м ²	135
36	Замена деревянной лестницы (4х1,5)		шт	1
37	Замена люка выхода на чердак (1,8 х 1)		шт	1
38	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	30
39	Установка и разборка инвентарных лесов		м ²	123
40	Погрузка мусора		т	
41	Перевозка мусора на расстояние 9 км		т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.

Смета в сумме:

742 629,37 руб

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование строжки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Загородная, д.34.
 Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Загородная, д.34.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 256/18

на капитальный ремонт скатной крыши с фронтонами (S=296м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

742,629 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 036,21 чел-ч

Сметная заработная плата -

145,954 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2006-Июл 22.07.2016)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты
Мат Кровля										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,35	108,32	0,21	37,91	37,84	0,07	9,10	3,19
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,042 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,54	219,85	30,96	558,42	479,78	78,64	15,90	40,39
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,683 т	0		0				
3	ТЕР 5-02-033-02 прим. (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка покрытия из древесной дражки	2,54	290,488	3,384	737,84	729,24	8,6	24,56	62,38
			100 м2 отшугатурив асфой поверхности	287,104	0			0	0	0
4	ТЕР Р58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструктивный крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,54	226,51	43,07	575,34	465,94	109,4	15,16	38,51
			100 м2 кровли	183,44	9,04			22,96	0,46	1,17
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,556 т	0		0				
5	ТЕР Р54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок	0,5	361,65	29,36	180,83	166,15	14,68	28,87	14,44
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			7,87	0,8	0,4
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,195 т	0		0				
6	ТЕР 10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,17	4 894,63	87,78	832,09	147,39	14,92	65,9295	11,21
			100 м2 потолка	866,9735	4,9125			0,84	0,25	0,04
7	ТЕР Р53-7-01 прим. (0)	Смена ветровой доски	0,324	908,51	19,04	294,36	137,41	6,17	31,84	10,32
			100 м досок	424,11	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,081 т	0		0				
8	ТЕР Р58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,66	3 240,99	21	2 139,05	1 142,41	13,86	133,25	87,95
			100 м	1 730,92	0			0	0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,372 т	0		0				
9	ТЕР Р58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из брусев	0,22	5 969,22	35,9	1 313,23	428,93	7,9	150,09	33,02
			100 м	1 949,67	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,213 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,54 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 697,5	656,18	80,9 15,98	21,35 0,32	54,23 0,81
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,6 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	2 963,61	405,43	79,42 5,9	17,296 0,1875	27,67 0,3
12	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	2,54 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	214,53	140,18	16,13 0	4,52 0,00	11,48 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	292,1 м2	6,85		2 000,89				
13	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настига НС-35 по готовым прогонам проства кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,54 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	58 466,31	1 479,98	404,78 49,31	44,3095 0,9875	112,55 2,51
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-309,88 м2	176,79		-54 783,69				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,293 т	12 688,3		29 094,27				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	25,4 м2	177,09		4 498,09				
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,83 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	969,7	559,46	377,11 7,28	10,20 0,11	39,07 0,43
14.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирлен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	79,266 кг	17,63		1 397,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР 12-01-012-01 прим.	Устройство снегозадержателей	0,74	3 448,63	75,88	2 551,99	76,57	56,15	7,67	5,68
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м огреждения	103,48	7,13			5,27	0,36	0,27
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель гребчатый длиной 2000 мм	37,000 шт.	155,6		5 757,2				
16	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,142 т	374,5	0	3 423,68	0	0		
17	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (свалка ТБО в д.Передки) Цед=11,99*7,17	9,142 т	85,97	0	785,94		0		
Итого:					62 093,39	7 052,89	1 268,73	115,41		552,09 5,93

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Отдельные работы(3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (2)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Значение

Прямые

729,24*10,54

10,54

7 686,19

8,6*9

9

77,4

0*4,64

4,64

0

(729,24+0)*10,54*1,05*0,9*0,85

0,8

6 148,95

(729,24+0)*10,54*0,55*0,85*0,8

0,37

2 843,89

16 756,43

479,78*10,54

10,54

5 056,88

78,64*9

9

707,76

0*4,64

4,64

0

5 764,64

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(479,78+0)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	4 247,78
Итого	$(479,78+0)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 427,3
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4)			
Зарплата	503,78*10,54	10,54	5 309,84
Машины и механизмы	109,47*9	9	985,23
Материалы	0*4,64	4,64	0
Итого			6 295,07
Крыши, кровли при ремонте (1, 4)			
Накладные расходы	$(503,78+22,96)*10,54*0,83*0,85$	0,71	3 941,81
Сметная прибыль	$(503,78+22,96)*10,54*0,65*0,8$	0,52	2 886,96
Итого			13 123,84
Кровля из профилированного листа (6, 11)			
Зарплата	552,82*10,54	10,54	5 826,72
Машины и механизмы	94,34*8,84	8,84	833,97
Материалы	3148,55*3,38	3,38	10 642,1
Итого			17 302,79
Деревянные конструкции (6, 11)			
Накладные расходы	$(552,82+6,74)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 307,99
Сметная прибыль	$(552,82+6,74)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 536,04
Итого			25 146,82
Кровля из профилированного листа (13, 15)			
Зарплата	1556,55*10,54	10,54	16 406,04
Машины и механизмы	460,93*8,84	8,84	4 074,62
Материалы	41163,15*3,38	3,38	139 131,45
Итого			159 612,11
Кровли (13, 15)			
Накладные расходы	$(1556,55+54,58)*10,54*1,2*0,9*0,85$	0,92	15 622,81
Сметная прибыль	$(1556,55+54,58)*10,54*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 471,78
Итого			182 706,7
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата	559,46*10,54	10,54	5 896,71
Машины и механизмы	377,11*8,84	8,84	3 333,65
Материалы	1430,59*3,38	3,38	4 835,39
Итого			14 065,75
Теплоизоляционные работы (14)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	$(559,46+7,28)*10,54*1*0,9*0,85$	0,77	4 599,55
Сметная прибыль	$(559,46+7,28)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 867,25
Итого			21 532,55
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата	$137,41*10,54$	10,54	1 448,3
Машины и механизмы	$6,17*8,84$	8,84	54,54
Материалы	$150,78*3,38$	3,38	509,64
Итого			2 012,48
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы	$(137,41+0)*10,54*0,86*0,85$	0,73	1 057,26
Сметная прибыль	$(137,41+0)*10,54*0,7*0,8$	0,56	811,05
Итого			3 880,79
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 12)			
Зарплата	$2367,7*10,54$	10,54	24 955,56
Машины и механизмы	$118,79*8,84$	8,84	1 050,1
Материалы	$7878,72*3,38$	3,38	26 630,07
Итого			52 635,73
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 10, 12)			
Накладные расходы	$(2367,7+15,98)*10,54*0,83*0,85$	0,71	17 838,03
Сметная прибыль	$(2367,7+15,98)*10,54*0,65*0,8$	0,52	13 064,47
Итого			83 538,23
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата	$166,15*10,54$	10,54	1 751,22
Машины и механизмы	$14,68*9$	9	132,12
Материалы	$0*4,64$	4,64	0
Итого			1 883,34
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	$(1751,22+82,95)*0,85*0,85$	0,72	1 320,6
Сметная прибыль	$(1751,22+82,95)*0,8*0,8$	0,64	1 173,87
Итого			4 377,81
Итого			363 502,89
Итого по подгруппе			3 423,68
Итого			785,94
Итого			367 712,51

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0244	2 412,46	284,06	58,86	51,93	6,93	172,76	4,22
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			3,71	7,74	0,19
2	ТЕР10-01-008-04	Разборка фронтонов	0,42	796,08	89,42	334,35	296,8	37,56	54,4	22,85
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПМ=0*0,8; Маг=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8;	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	706,66	0			0	0	0
3	ТЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов	0,42	6 340,45	139,73	2 662,99	426,64	58,69	78,2	32,84
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 015,82	0			0	0	0
4	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов (фронтоны)	0,17	361,65	29,36	61,48	56,49	4,99	28,87	4,91
	(0)		100 м2 подшивки	332,29	15,73			2,67	0,8	0,14
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,406 т	0		0				
5	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки (фронтоны)	0,17	4 894,63	87,78	832,09	147,38	14,92	65,93	11,21
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,97	4,91			0,83	0,25	0,04
6	ТЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2 (1,25*0,65 -3 шт)	0,0244	12 148,49	585,83	296,42	98,42	14,29	299	7,3
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м2 проемов	4 033,51	0			0	0	0
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
6.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,22 м2	264,95		323,24				
6.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,22 м2	454,71		554,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заподлиней оконных проемов	0,045	2 423,09	12,36	109,04	99,12	0,56	159,39	7,17
	(0) МДС	ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100м2	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0011	29 000		33,18				
8	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтон)	0,42	1 325,22	11,04	556,59	390,63	4,64	67,3	28,27
	(0) МДС	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2	930,06	0,25			0,11	0,01	0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010864	29 000		315,06				
9	ТЕР15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карниз)	0,67	1 563,86	15,01	1 047,79	759,12	10,06	81,98	54,93
	(0) МДС	ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2	1 133,01	0,25			0,17	0,01	0,01
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,019979	29 000,00		579,39				
10	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,018	2 543,74	1 073,56	45,79	26,46	19,32	114,14	2,05
	(0) МДС	V=1,8*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			3,09	10,92	0,2
11	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1 шт)	0,018	6 428,69	1 677,44	115,72	38,04	30,19	164,08	2,95
	(0) МДС	V=1,8*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			4,83	13,65	0,25
11.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками полотнами утеплённые минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополтные	1,8 м2	589,59		1 061,26				
11.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1-142,69		22,85				
11.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
11.5	[101-0956]	Пелля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=7*0,6/100	0,042 100 т мусора	2 368,24	0,00	99,47	99,47	0	214,32	9
12.1	509-9900	Строительный мусор	4,2 т	0		0				
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=135*2/100	2,7 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	228,04	149,01	17,15 0	4,52 0,00	12,2 0
13.1	[101-7194]	Пароизоляция	310,500 м2	5,11		1 586,66				
14	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,35 100 м2 изолируем ой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	787,54	601,43	186,11 5,98	32,64 0,23	44,06 0,31
14.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,9525 м3	346,37		2 408,14				
15	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,35 100 м2 изолируем ой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	787,54	601,43	186,11 5,98	32,64 0,23	44,06 0,31
15.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,9525 м3	346,37		2 408,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,3 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	325,56	16,74	5,06 0,59	4,37 0,1	1,31 0,03
17	ТЕР 60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,1*394/100	4,33 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	989,63	824,5	40,09 6,8	14,77 0,08	64,01 0,35
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,433 1000 шт.	1 779,85		770,68				
17.2	509-9900	Строительный мусор	2,211 т	0		0				
18	ТЕР 61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки)	0,102 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0	287,48	189,65	0,19 0	131,4 0	13,4 0
19	ТЕР 15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,102 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	59,82	10,98	1,26 0	8,08 0	0,82 0
20	ТЕР 61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,23 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0	648,25	427,64	0,44 0	131,4 0	30,22 0
21	ТЕР 15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая труб (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЗММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,23 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	18,89	15,61	0,68 0	5,09 0	1,17 0
22	ТЕР 58-21-01 (0)	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (1 канал)	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95 0	18,6 0	5,58 0
23	ТЕР 59-2-01 (0)	Разборка деревянных чердачных лестниц	0,04 100 м марша	653,45 651,34	2,11 0	26,14	26,05	0,08 0	53,83 0	2,15 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,134 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	ТЕР10-01-052-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство чердачной лестницы V=4*1,5; ЗП=59,77*1,15; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=4,08*1,15; ЗТМ=0*1,25	1 м2 горизонтальной просекции	458,81 68,74	7,94 0	2 752,86	412,44	47,64 0	4,69 0	28,14 0	
25	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=43,5*1,15; ЗТМ=0*1,25	1,23 100 м2 вертикальной просекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	1 283,41	809,13	11,39 0	50,03 0	61,54 0	
26	ТССЦптр01-01-01- 041	Потрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	6,951 т	374,5 0	0 0	2 603,15	0	0 0			
27	ТССЦптр03-21-01- 009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Передки) Цед=1,99*7,17	6,951 т	85,97 0	0 0	597,58		0 0			
ИТОГО:				25 053,77	6 644,52	699,3	34,77	496,36	1,83		
Наименование и значение множителей							Значение	Прямые			

Двери: деревянные (10, 11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (10, 11)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (2, 3, 5, 6, 16, 24)

Зарплата

Машины и механизмы

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого	6535,83*5,5	51 801,7	
Деревянные конструкции (2, 3, 5, 6, 16, 24)		35 947,07	
Итого		51 801,7	
Накладные расходы	$(1398,42+1,42)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	13 278,88
Сметная прибыль	$(1398,42+1,42)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	6 344,35
Итого			71 424,93
Общестроительные работы (14, 15)			
Итого			
Зарплата	1202,86*10,54	10,54	12 678,14
Машины и механизмы	372,22*6,26	6,26	2 330,1
Материалы	4816,28*5,5	5,5	26 489,54
Итого			41 497,78
Полы (14, 15)			
Накладные расходы	$(1202,86+11,96)*10,54*1,23*0,9*0,85$	0,94	12 035,95
Сметная прибыль	$(1202,86+11,96)*10,54*0,75*0,85*0,8$	0,51	6 530,14
Итого			60 063,87
Общестроительные работы (1)			
Итого			
Зарплата	51,93*10,54	10,54	547,34
Машины и механизмы	6,93*6,26	6,26	43,38
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			590,72
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Итого			
Накладные расходы	$(51,93+3,71)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	492,61
Сметная прибыль	$(51,93+3,71)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	281,49
Итого			1 364,82
Общестроительные работы (4)			
Итого			
Зарплата	56,49*10,54	10,54	595,4
Машины и механизмы	4,99*6,26	6,26	31,24
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			626,64
Перекрытия при ремонте (4)			
Итого			
Накладные расходы	$(56,49+2,67)*10,54*0,85*0,85$	0,72	448,95
Сметная прибыль	$(56,49+2,67)*10,54*0,8*0,8$	0,64	399,07
Итого			1 474,66
Общестроительные работы (13, 22)			
Итого			
Зарплата	218,42*10,54	10,54	2 302,15
Машины и механизмы	18,1*6,26	6,26	113,31
Материалы	2012,88*5,5	5,5	11 070,84

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	Крыши, кровли при ремонте (13, 22)		13 486,3
	Накладные расходы	$(218,42+0)*10,54*0,83*0,85$	1 634,52
	Сметная прибыль	$(218,42+0)*10,54*0,65*0,8$	1 197,12
	Итого		16 317,94
	Общестроительные работы (17)		
	Зарплата	824,5*10,54	8 690,23
	Машины и механизмы	40,09*6,26	250,96
	Материалы	895,72*5,5	4 926,46
	Итого		13 867,65
	Пенные работы при ремонте (17)		
	Накладные расходы	$(824,5+6,8)*10,54*0,78*0,85$	5 782,86
	Сметная прибыль	$(824,5+6,8)*10,54*0,63*0,8$	4 380,95
	Итого		24 031,46
	Общестроительные работы (12)		
	Зарплата	99,47*10,54	1 048,41
	Машины и механизмы	0*6,26	0
	Материалы	0*5,5	0
	Итого		1 048,41
	Прочие ремонтно-строительные работы (12)		
	Накладные расходы	$(99,47+0)*10,54*0,78*0,85$	691,95
	Сметная прибыль	$(99,47+0)*10,54*0,5*0,8$	419,37
	Итого		2 159,73
	Отделочные работы (8, 9, 19, 21)		
	Зарплата	1176,34*10,54	12 398,62
	Машины и механизмы	16,64*8,32	138,44
	Материалы	1384,57*3,98	5 510,59
	Итого		18 047,65
	Отделочные работы (8, 9, 19, 21)		
	Накладные расходы	$(1176,34+0,28)*10,54*1,05*0,9*0,85$	9 921,26
	Сметная прибыль	$(1176,34+0,28)*10,54*0,55*0,85*0,8$	4 588,58
	Итого		32 557,49
	Отделочные работы (18, 20)		
	Зарплата	617,29*10,54	6 506,24
	Машины и механизмы	0,63*8,32	5,24
	Материалы	317,81*3,98	1 264,88
	Итого		7 776,36

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)		
Накладные расходы	$(617,29+0)*10,54*0,79*0,85$	4 359,18
Сметная прибыль	$(617,29+0)*10,54*0,5*0,8$	2 602,49
Итого		14 738,03
Отделочные работы (7)		
Зарплата	$99,12*10,54$	1 044,72
Машины и механизмы	$0,56*8,32$	4,66
Материалы	$42,54*3,98$	169,31
Итого		1 218,69
Отделочные работы (7)		
Накладные расходы	$(99,12+0,01)*10,54*1,05*0,9*0,85$	835,86
Сметная прибыль	$(99,12+0,01)*10,54*0,55*0,85*0,8$	386,59
Итого		2 441,14
Отделочные работы (25)		
Зарплата	$809,13*10,54$	8 528,23
Машины и механизмы	$11,39*6,26$	71,3
Материалы	$462,89*5,5$	2 545,9
Итого		11 145,43
Конструкции из кирпича и блоков (25)		
Накладные расходы	$(8528,23+0)*1,22*0,9*0,85$	7 931,25
Сметная прибыль	$(8528,23+0)*0,8*0,85*0,8$	4 605,24
Итого		23 681,92
Общестроительные работы (23)		
Зарплата	$26,05*10,54$	274,57
Машины и механизмы	$0,08*6,26$	0,5
Материалы	$0*5,5$	0
Итого		275,07
Дестинция, крыльца при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(274,57+0)*0,76*0,85$	178,47
Сметная прибыль	$(274,57+0)*0,6*0,8$	131,79
Итого		585,33
Итого		258 433,68
Итого по погрузке		2 603,15
Итого по перевозке		597,58
Итого		261 634,41

Наименование и значение множителей


Значение

Прямые

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		629346,92*0,18	113.282,45
		18%	742.629,37

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
 Серова Е.А.