

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли многоэтажной, дом деревянный

(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. Загородная, д.4

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 23,5 м
Ширина дома 11,3 м
Общая площадь дома 265,55 м2
Высота дома 6,9 м
Объем дома 1832,295 м3
Количество этажей 2 шт.
Количество подъездов 2 шт.
Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	510
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	98
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	510
	пароизоляции	м ²	510

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	510	
Устройство контрообрешётки	м ³	2,04	
Устройство пароизоляции	м ²	510	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	510	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	51	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	56	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	765	
Разборка деревянных карнизов	м ²	62	
Устройство деревянных карнизов	м ²	62	
Окраска деревянных карнизов	м ²	62	
Замена ветровой доски	м	67	
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	47	
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	47	
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	47	
Разборка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (1,3 x 0,5) – 1шт. ; (1,5x1,0) - 2шт.	м ²	3,6	
Установка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,3 x 0,5) – 1шт. ; (1,5x1,0) - 2шт.	м ²	3,6	
Окраска деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (1,3 x 0,5) – 1шт. ; (1,5x1,0) - 2шт.	м ²	5,4	
Разборка фронтонов	м ²	74	
Устройство фронтонов из досок	м ²	74	
Окраска фронтонов	м ²	74	

Ремонт деревянных элементов конструкции крыши			
- замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	6	
- замена стропильных ног из брусьев	м	61	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: - кирпич огнеупорный	м ³	0,7	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	74,5	
Устройство колачков на трубах:			
	шт	6	
7 каналов	шт	6	
	шт	2	
4 канала	шт	2	
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	15,45	
Устройство пароизоляции	м ²	309	
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	309	
Устройство пароизоляции	м ²	309	
Замена люка выхода на чердак (0,8 x 0,8)	шт	2	
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	74	
Установка и разборка инвентарных лесов h=6,9	м ²	70	
Погрузка мусора	т		
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т		

Составил: Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.

(дата)


(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" " 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин



" " 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул. Загородная д.4
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 145/18
капитальный ремонт кровли (510м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 281,917 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 685,70 чел-ч
Сметная заработная плата - 231,788 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsl. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин

510м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,1 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 121	963	158	15,9	81,09
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,59 т	0		0				0
2	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка пароизоляции прокладочной ЗП=104,43*0,8; ЭММ=34,64*0,8; ЗПм=2,56*0,8; Мат=911,07*0; ТЗТ=7,84*0,8; Кровля из асбестоцементных листов	5,1 100 м2	111,25 83,54	27,71 2,05	567	426	141	6,27	31,98
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,98 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	106	106	0	9,1	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1176 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,1 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 155	936	220	15,16 0,46	77,32 2,35
4.1	509-9900	Строительный мусор	7,14 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,62 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	224	206	18 10	28,87 0,8	17,9 0,5
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,4818 т	0		0				
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах Кровля из асбестоцементных листов	0,47 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	170	156	14 7	28,87 0,8	13,57 0,38
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,1233 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	356	125	4 0	160,21 0	9,61 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев Кровля из профилированного листа	0,61 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	3 641	1 189	22 0	150,09 0	91,55 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,5917 т	0		0				
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,04 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 779	517	101 8	17,3 0,19	35,29 0,39
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	5,1 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 432	1 318	162 32	21,35 0,32	108,89 1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляции) Кровля из профилированного листа	5,1 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	431	281	32	4,52	23,05
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	586,5 м2	6,85		4 018				
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,1 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	125 612	3 180	813	47,41 0,99	241,79 5,05
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монгеррей"	- 652,8 м2	176,79		- 115 409				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(7,4*652,8м2)	4,8307 т	12 688,3		61 293				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, приямки к стенам и трубам	51 м2	177,09		9 032				
13	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски	0,67 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	609	284	13	31,84 0	21,33 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,1675 т	0		0				
14	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,62 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	3 035	538	54	65,93 0,25	40,88 0,16
15	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,47 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	2 300	407	41	65,93 0,25	30,99 0,12
16	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,56 100 м отражателя	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 931	58	42	7,67 0,36	4,3 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 819				
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	28 шт	155,6		4 357				
17	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	7,65	253,18	98,46	1 937	1 117	753	10,2	78,03
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			15	0,11	0,84
17.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАСК 3000" для древесины	158,355 кг	17,63		2 792				
18	ТССЦШт01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	15,288	374,5	0	5 725	0	0		
19	ТССЦШт03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 9 км Цед=1,99*7,17; <Нет вида работ>	15,288 т	85,9683 0	0	1 314		0		
ИТОГО:				120 670	11 807	2 588		236		916,49
МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля				3 599	2 952	647		59		229,12
Кзпш=0,25; Кмаш=0,25; Кзмпш=0,25; Кзтг=0,25; Кзгм=0,25				124 269	14 759	3 235		295		1 145,61
ИТОГО:										15,35

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из профилированного листа (9, 14, 15)

Зарплата

1828*10,54

10,54

19 267

Машины и механизмы

245*8,84

8,84

2 166

Материалы

7455*3,41

3,41

25 422

Итого

46 855

Деревянные конструкции (9, 14, 15)

Накладные расходы

(1828+16)*10,54*1,18*0,9*0,85

0,9

17 492

Сметная прибыль

(1828+16)*10,54*0,63*0,85*0,8

0,43

8 357

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		72 704
Кровля из профилированного листа (7, 8, 10, 11)		
Зарплата	3641*10,54	10,54 38 376
Машины и механизмы	275*8,84	8,84 2 431
Материалы	14744*3,41	3,41 50 277
Итого		91 084
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 10, 11)		
Накладные расходы	(3641+40)*10,54*0,83*0,85	0,71 27 546
Сметная прибыль	(3641+40)*10,54*0,65*0,8	0,52 20 175
Итого		138 805
Кровля из профилированного листа (12, 16)		
Зарплата	4048*10,54	10,54 42 666
Машины и механизмы	1069*8,84	8,84 9 450
Материалы	80904*3,41	3,41 275 883
Итого		327 999
Кровля (12, 16)		
Накладные расходы	(42666+1360)*1,2*0,9*0,85	0,92 40 504
Сметная прибыль	(42666+1360)*0,65*0,85*0,8	0,44 19 371
Итого		387 874
Кровля из профилированного листа (17)		
Зарплата	1396*10,54	10,54 14 714
Машины и механизмы	941*8,84	8,84 8 318
Материалы	2858*3,41	3,41 9 746
Итого		32 778
Теплоизоляционные работы (17)		
Накладные расходы	(14714+200)*1*0,9*0,85	0,77 11 484
Сметная прибыль	(14714+200)*0,7*0,85*0,8	0,48 7 159
Итого		51 421
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)		
Зарплата	1303*10,54	10,54 13 734
Машины и механизмы	275*9	9 2 475
Материалы	0	1 0
Итого		16 209
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)		
Накладные расходы	(13734+611)*0,83*0,85	0,71 10 185
Сметная прибыль	(13734+611)*0,65*0,8	0,52 7 459
Итого		33 853
Кровля из асбестоцементных листов (1)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1204*10,54	12 690
Машины и механизмы	198*9	1 782
Материалы	0	0
Итого		14 472
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(1269+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1269+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		31 223
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	355*10,54	3 742
Машины и механизмы	16*8,84	141
Материалы	312*3,41	1 064
Итого		4 947
Стены при ремонте (13)		
Накладные расходы	(3742+0)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(3742+0)*0,7*0,8	0,56
Итого		9 775
Кровля из асбестоцементных листов (5, 6)		
Зарплата	453*10,54	4 775
Машины и механизмы	40*9	360
Материалы	0	0
Итого		5 135
Перекрытия при ремонте (5, 6)		
Накладные расходы	(4775+221)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(4775+221)*0,8*0,8	0,64
Итого		3 597
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	533*10,54	5 618
Машины и механизмы	176*9	1 584
Материалы	0	0
Итого		7 202
Кровли (2)		
Накладные расходы	(5618+137)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(5618+137)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		5 295
Итого по погрузке		2 532
Итого по перевозке		15 029
Итого		5 725
Итого по перевозке		1 314
Итого		7 039

Итого

759 652

Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	1,09	819,03	7,08	892,74	543,65	7,72	37,44	40,81
	(0) МДС35, п.4.7	V=0,62+0,47; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	498,76	0,25			0,27	0,01	0,01
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,033463	29 000		970,43				
			т							
2	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов	0,74	193,61	52,04	143,27	104,76	38,51	12,3	9,1
	(0)	Общестроительные работы	100 м2 стен	141,57	8,85			6,55	0,45	0,33
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,6956	0		0				
			т							
3	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками	0,74	4 264,1	74,53	3 155,43	406,22	55,15	41,75	30,9
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2	548,95	0			0	0	0
4	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,74	1 325,22	11,04	980,66	688,24	8,17	67,3	49,8
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	930,06	0,25			0,19	0,01	0,01
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,019092	29 000		553,67				
			т							
5	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных на фронтонах	0,0365	2 412,46	284,06	88,05	77,69	10,37	172,76	6,31
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	2 128,4	152,17			5,55	7,74	0,28
6	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(на фронтонах)(1,3*0,5-1шт) (1,5*1,0*2шт)	0,0365	10 021,06	585,83	365,77	117,78	21,38	239,2	8,73
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	3 226,81	0			0	0	0
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3	10,05		30,15				
			комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	3,65 м2	264,95		967,07				
7	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=59,3,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Огделочные работы	0,054 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	42,27	36,85	0,31 0,01	51,23 0,01	2,77 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001323 т	29 000		38,37				
8	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=15,45*0,6/100; Общестроительные работы	0,0927 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	219,54	219,54	0 0	214,32 0	19,87 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	9,27 т	0		0				
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство паронизации из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=309*2/100; Общестроительные работы	6,18	84,46	6,35	521,96	341,07	39,24	4,52	27,93
9.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	710,7 м2	5,11	0	3 631,68		0	0	0
10	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,09 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 802,58	1 376,6	425,99 13,69	32,64 0,23	100,86 0,71
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,9135 м3	346,37		5 511,96				
11	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,09 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 802,58	1 376,6	425,99 13,69	32,64 0,23	100,86 0,71
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,9135 м3	346,37		5 511,96				
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(0,7м3) Общестроительные работы	2,76 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	630,22	525,06	25,53 4,33	14,77 0,08	40,77 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный	1,104 т	1 374,64		1 517,6				
12.2	509-9900	Строительный мусор	1,4076 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(7 кан) Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38		3,17 0	869,41	138,83	1,9	18,6 11,16
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Мат=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6; Общестроительные работы	0,6 10 шт.	2 549,76 388,14		6,36 0	1 529,86	232,88	3,82	31,2 18,72
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,054 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 кан) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38		3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6 3,72
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07		3,18 0	254,98	38,81	0,64	15,6 3,12
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
17	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковой (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Очисточные работы	0,745 100 м2 фасада	82,12 67,86		2,95 0	61,18	50,56	2,2	5,09 3,79
18	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холдовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,74 100 м холдов	1 085,2 55,81		16,85 1,96	803,05	41,3	12,47 1,45	4,37 0,1 3,23 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39 2,78	114,14 10,92	1,85 0,18
20	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	104,14	34,24	27,17 4,35	164,08 13,65	2,66 0,22
20.1	[203-0236]	Люки и лезы со шитовыми погонками утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотни и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
20.2	[111-0123]	Замок височий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
20.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
20.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
20.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
21	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Периметр 70м*1м(шир.наст.) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,7 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	730,39	460,48	6,48 0	50,03 0	35,02 0
22	ТССЦш01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	11,714 т	374,5 0	0 0	4 386,89	0	0 0		
23	ТССЦш03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	11,714 т	85,9683 0	0 0	1 007,05		0		
Итого:				35 282,47	6 881,26	1 131,06		52,86		521,98

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (3, 6, 18)		
Зарплата	565,3*10,54	5 958,26
Машины и механизмы	89*6,26	557,14
Материалы	4667,17*5,5	25 669,44
Итого		32 184,84
Деревянные конструкции (3, 6, 18)		
Накладные расходы	(565,3+1,45)*10,54*1,18*0,9*0,85	5 376,19
Сметная прибыль	(565,3+1,45)*10,54*0,63*0,85*0,8	2 568,62
Итого		40 129,65
Общестроительные работы (10, 11)		
Зарплата	2753,2*10,54	29 018,73
Машины и механизмы	851,98*6,26	5 333,39
Материалы	11023,92*5,5	60 631,56
Итого		94 983,68
Колы (10, 11)		
Накладные расходы	(2753,2+27,38)*10,54*1,23*0,9*0,85	27 548,87
Сметная прибыль	(2753,2+27,38)*10,54*0,75*0,85*0,8	14 946,73
Итого		137 479,28
Отделочные работы (1, 4, 7, 17)		
Зарплата	1319,3*10,54	13 905,42
Машины и механизмы	18,4*8,32	153,09
Материалы	2201,64*3,98	8 762,53
Итого		22 821,04
Отделочные работы (1, 4, 7, 17)		
Накладные расходы	(1319,3+0,47)*10,54*1,05*0,9*0,85	11 128,3
Сметная прибыль	(1319,3+0,47)*10,54*0,55*0,85*0,8	5 146,84
Итого		39 096,18
Общестроительные работы (9, 13, 14, 15, 16)		
Зарплата	797,87*10,54	8 409,55
Машины и механизмы	46,23*6,26	289,4
Материалы	6253,59*5,5	34 394,75
Итого		43 093,7
Крыши, кровли при ремонте (9, 13, 14, 15, 16)		
Накладные расходы	(8409,55+0)*0,83*0,85	5 970,78
Сметная прибыль	(8409,55+0)*0,65*0,8	4 372,97
Итого		53 437,45
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	525,06*10,54	5 534,13

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	25,53*6,26	159,82
Материалы	1597,23*5,5	8784,77
Итого		14478,72
Печные работы при ремонте (12)		
Накладные расходы	(5534,13+45,64)*0,78*0,85	3682,65
Сметная прибыль	(5534,13+45,64)*0,63*0,8	2789,89
Итого		20951,26
Общестроительные работы (8)		
Зарплата	219,54*10,54	2313,95
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2313,95
Прочие ремонтно-строительные работы (8)		
Накладные расходы	(2313,95+0)*0,78*0,85	1527,21
Сметная прибыль	(2313,95+0)*0,5*0,8	925,58
Итого		4766,74
Двери: деревянные (19, 20)		
Зарплата	58,06*10,54	611,95
Машины и механизмы	44,56*9,29	413,96
Материалы	1263,22*4,38	5532,9
Итого		6558,81
Деревянные конструкции (19, 20)		
Накладные расходы	(611,95+75,15)*1,18*0,9*0,85	618,39
Сметная прибыль	(611,95+75,15)*0,63*0,85*0,8	295,45
Итого		7472,65
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	77,69*10,54	818,85
Машины и механизмы	10,37*6,26	64,92
Материалы	0*5,5	0
Итого		883,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)		
Накладные расходы	(818,85+58,5)*1,1*0,9*0,85	736,97
Сметная прибыль	(818,85+58,5)*0,7*0,85*0,8	421,13
Итого		2041,87
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	104,76*10,54	1104,17
Машины и механизмы	38,51*6,26	241,07
Материалы	0	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 345,24
Стены при ремонте (2)	(1104,17+69,04)*0,86*0,85	856,44
Накладные расходы	(1104,17+69,04)*0,7*0,8	657
Сметная прибыль		2 858,68
Итого		
Отделочные работы (21)		
Зарплата	460,48*10,54	4 853,46
Машины и механизмы	6,48*8,32	53,91
Материалы	263,43*3,98	1 048,45
Итого		5 955,82
Конструкции из кирпича и блоков (21)		
Накладные расходы	(4853,46+0)*1,22*0,9*0,85	4 513,72
Сметная прибыль	(4853,46+0)*0,8*0,85*0,8	2 620,87
Итого		13 090,41
Итого по погрузке		4 386,89
Итого по перевозке		1 007,05
Итого		5 393,94
Итого		326 718,11
Итого		1 086 370,11
НДС	1086370,11*0,18	195 546,62
Итого		1 281 916,73

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые