

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 « » » 2016г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 306/18

по капитальному : ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения
 (наименование работ)

По адресу : г. Боровичи, ул. Загородная № 53 Дом кирпичный

Длина дома 16,00 м
 Ширина дома 15,90 м
 Площадь дома 255 м²
 Высота дома 6,4 м
 Объём дома 1632 м³
 Высота тех. приемка 1,4 м
 Количество этажей 2 шт
 Количество подъездов 1 шт
 Количество квартир 8 шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Ду :		
	25 мм	м	34
	15 мм	м	30
2	- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низ-кого давления среднего типа РН 10, наружным диаметром Дн :		

		32 мм	М	34
		20 мм	М	30
3	- установка перехода с полиэтиленовой трубы (ПНД) на полипропиленовую, наружным диаметром Дн :			
		32 x 32 мм	шт	1
4	- установка угольника РН 10, диаметром:			
		32 мм	шт	2
		20 мм	шт	8
5	- установка тройников РН 10, диаметром :			
		32 мм	шт	1
		20 мм	шт	4
	- установка тройников переходных РН 10, диаметром :			
		32x20x32 мм	шт	3
6	- установка муфты РН 10:			
		32 мм	шт	4
		20 мм	шт	12
	- установка муфты переходной РН 10:			
		32x20 мм	шт	2
7	- установка муфты комбинированной, наружная резьба :			
		32 x 1	шт	2
		20 x 1/2	шт	12
8	Установка муфты комбинированной - разъемной, внутренняя резьба, диаметром :			
		32 x 1	шт	1
		20 x 1/2	шт	12
9	Установка латунных кранов шаровых (вентилей) диаметром (Ду) :			
		25 мм	шт	1
		15 мм	шт	12
10	Установка латунных кранов шаровых (вентилей-стускиков) диаметром (Ду) :			
		25 мм	шт	1
11	Установка крепежных дюбелей-хомутов, диаметром :			
		20 мм	шт	16
12	Установка водомерного узла учёта, диаметром ввода Дн :			
		32 мм	шт	1
	- счетчик холодной воды, диаметром (Ду)			
		25 мм	шт	1

	- фильтр грубой очистки диаметром (Ду)	25 мм	шт	1
13	- пробивка отверстий в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм, диаметром до 20 мм	шт	4	
14	Заделка отверстий в кирпичных стенах и ж/б перекрытиях, бетоном М 100	м ³	0,02	
15	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	64	
16	Разборка дощатых полов в квартирах первого этажа	м ²	14	
17	Восстановление дощатых полов, с окраской	м ²	14	
18	Погрузка мусора	т		
19	Перевозка строительного мусора 9 км	т		

22.12.2016

Составил : Гл. специалист



В.В.Кузёмкин

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект : Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Завгородняя, д.53

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 346/18

на капитальный ремонт холодного водоснабжения (64 м)

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 92,379 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 171,90 чел-ч
 Сметная заработная плата - 27,429 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3196-И от 22.11.2016г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
 А.Ю. Уткин
 " " 201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На ед.ин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	100 м трубопровод а	438,8	1,97			1,26		0,1		0,06
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1408 т	0		0						
2	ТЕР16-04-002-03 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ЗП=1839,18*1,15; ЭММ=511,11*1,25; ЗЛМ=92,8*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,72*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,34 100 м трубопровод а	3 496,27 2 115,06	638,89 116	1 188,73	719,12	217,22 39,44	140,07 5,9	47,62 2,01		
2.1	[507-0589]	1 рубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-3,1892 10 м	73,19		- 233,42						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	[507-3338]	Труба из полипропилена PN 10/32	31,892 м	19,6		625,08				
2.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,15 100 шт.	161,7		24,26				
2.4	[507-5003]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	2 шт.	9,31		18,62				
2.5	[507-3288]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	1 шт.	5,37		5,37				
2.6	[507-3620]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм	3 шт.	3,49		10,47				
2.7	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	4 шт.	1,39		5,56				
2.8	[507-5057]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм	2 шт.	1,29		2,58				
2.9	[507-5036]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1"	2 шт.	22,76		45,52				
2.10	[507-5080]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32x1"	1 шт.	38,63		38,63				
2.11	[302-1833]	Кран шаровой муфтовый диаметром 25 мм	1 шт.	35,87		35,87				
2.12	[302-1833]	Кран шаровой муфтовый диаметром 25 мм(свускник)	1 шт.	35,87		35,87				
3	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,3	5 637,36	1 763,15	1 691,21	991,05	528,95	218,78	65,63
3.1	[507-0622]	(0) МДС35.п.4.7 ЗП=2872,62*1,15; ЭММ=1410,52*1,25; ЗПм=263,84*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25; Санитарно-технические работы внутри: холодное водоснабжение	100 м трубопровод а	3 303,51	329,8			98,94	16,78	5,03
3.2	[507-3336]	Трубы напорные из полипропилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-2,697 10 м	53,96		-145,53				
3.3	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	8 шт.	5,51		44,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,16 100 шт.	161,7		25,87				
3.5	[507-3286]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	4 шт.	1,83		7,32				
3.6	[507-5007]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	12 шт.	0,72		8,64				
3.7	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	12 шт.	8,73		104,76				
3.8	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x1/2"	12 шт.	20,22		242,64				
3.9	[302-1831]	Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм	12 шт.	16,93		203,16				
4	ТЕР46-03-014-01 (0)	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,04 100 отверстий	226,18 88,85	137,33 0	9,05 0	3,55 0	5,49 0	6,84 0	0,27 0
5	ТЕР46-03-017-03 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,02 1 м3 заделки	2 606,33 931,15	45,89 0	52,13 0	18,62 0	0,92 0	75,58 0	1,51 0
6	ТЕР57-4-04 (0)	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% Полы: дощатые	0,14 100 м2	3 052,5 1 623,75	77,57 17,69	427,35 0	227,33 0	10,86 2,48	125 0,9	17,5 0,13
7	ТЕР57-4-06 (0)	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах Полы: дощатые	0,14 100 м2	157,18 157,18	0 0	22,01 0	22,01 0	0 0	12,1 0	1,69 0
8	ТЕР15-04-025-03 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов ЗП=709,93*1,15; ЭММ=12,37*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=51,37*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2	1 326,33 816,42	15,46 0,49	185,69 0	114,3 0	2,16 0,07	59,08 0,03	8,27 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0035 т	29 000		101,5				
9	ТССЦпг01-01-01-0 41	Потрубочные работы: Потрубка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	0,1408 т	374,5 0	0 0	52,73 0	0 0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦп03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нег вида работ>	0,1408	85,9683	0	12,1		0		
Итого:						5 314,81	2 376,81	770,48		164,67
		Наименование и значение множителей						142,19		7,23
		Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (2, 3)								
Зарплата						1710,17*10,9		10,9		18 640,85
Машины и механизмы						746,17*5,75		5,75		4 290,48
Материалы						1745,52*3,91		3,91		6 824,98
Итого										29 756,31
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3)										
Накладные расходы						(1710,17+138,38)*10,9*1,28*0,9*0,85		0,98		19 746,21
Сметная прибыль						(1710,17+138,38)*10,9*0,83*0,85*0,8		0,56		11 283,55
Итого										60 786,07
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (1)										
Зарплата						280,83*10,9		10,9		3 061,05
Машины и механизмы						4,88*5,75		5,75		28,06
Материалы						29,5*3,91		3,91		115,35
Итого										3 204,46
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)										
Накладные расходы						(3061,05+13,73)*0,74*0,85		0,63		1 937,11
Сметная прибыль						(3061,05+13,73)*0,5*0,8		0,4		1 229,91
Итого										6 371,48
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (4, 5)										
Зарплата						22,17*10,9		10,9		241,65
Машины и механизмы						6,41*5,75		5,75		36,86
Материалы						32,59*3,91		3,91		127,43
Итого										405,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)										
Накладные расходы						(241,65+0)*1,1*0,9*0,85		0,84		202,99
Сметная прибыль						(241,65+0)*0,7*0,85*0,8		0,48		115,99
Итого										724,92
Полн.: доплата (6, 7)										
Зарплата						249,34*10,79		10,79		2 690,38
Машины и механизмы						10,86*8,55		8,55		92,85

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	189,17*4,33	819,11
Итого		3 602,34
Полы при ремонте (6, 7)		
Накладные расходы	(2690,38+26,76)*0,8*0,85	1 847,66
Сметная прибыль	(2690,38+26,76)*0,68*0,8	1 467,26
Итого		6 917,26
Отделочные работы (8)		
Зарплата	114,3*10,9	1 245,87
Машины и механизмы	2,16*8,32	17,97
Материалы	170,72*4,1	699,95
Итого		1 963,79
Отделочные работы (8)		
Накладные расходы	(1245,87+0,76)*1,05*0,9*0,85	997,3
Сметная прибыль	(1245,87+0,76)*0,55*0,85*0,8	461,25
Итого		3 422,34
Итого по погружке		52,73
Итого по перевозке		12,1
Итого		64,83
Итого		78 286,9
НДС		14 091,64
Итого	78286,9*0,18	92 378,54

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНО "Региональный фонд"



Н. П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНО "Региональный фонд"



Е. А. Серова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю.Уткин

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
 Объект : Новоторжская обл., г.Боровичи, ул. Загородная, д.53

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 346/18УУ

Узел учета холодного водоснабжения

Сметная стоимость - 22,423 тыс.руб


Нормативная трудоемкость - 20,48 чел-ч

Сметная заработная плата - 3,182 тыс.руб

Основание
 Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2016 г

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-06-001-0 1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоках, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (0) ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение	1	384,3666	22,59	2 384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14
2	ТЕР18-06-007-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 25 мм ЗП=117,14*1,15*1,2; ЭММ=62,18*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=8,18*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение	0,1	439,1032	93,27	543,91	16,17	9,33	11,2884	1,13
			10	161,6532	0,3			0,03	0,015	0
			фильтров							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР 16-07-003-0 3 (0) МДС35 п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ЗП=67,35*1,15*1,2; ЭММ=5,36*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=4,46*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	1 врезка	140,173 92,943	8,04 0	140,17 92,94	92,94	8,04 0	6,1548 0	6,15 0
ИТОГО:				3 068,45	290,68	39,96	1,22	20,42	0,06	

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

НДС

Итого

Значение

Прямые

290,68*10,9 10,9 3 168,41

39,96*5,75 5,75 229,77

2737,82*3,91 3,91 10 704,88

19002,9*0,18 18% 3 420,52

(3 168,41+13,3)*1,28*0,9*0,85 0,98 3 118,08

(3 168,41+13,3)*0,83*0,85*0,8 0,56 1 781,76

19 002,9 19 002,9

3 420,52 3 420,52

22 423,42

Н.П.Коновалова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТГ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТГ Д СНКО "Региональный фонд"