

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 375/18
на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 65

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)


Длина дома	36,7	м
Ширина дома	10,2	м
Общая площадь дома	375	м ²
Высота дома	7,3	м
Объем дома	2738	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество входов	3	шт.
Количество квартир	12	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	501
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	86
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	501
	- из рубероида (пароизоляция)	м ²	501
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	501
5	Устройство контробрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	2
6	Устройство пароизоляции	м ²	501
7	Устройство кровель:		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	501
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	50,1
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	74
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	751
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	18,4
12	Подшивка карниза фронтона	м ²	18,4
13	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	18,4
14	Разборка деревянных оконных заполнений на кирпичных фронтонах (0,9 м x 0,8 м) - 2 шт	м ²	1,44
15	Установка оконных блоков на кирпичных фронтонах (0,9 м x 0,8 м) - 2 шт	м ²	1,44
16	Окраска оконных блоков на фронтонах 2 шт	м ²	1,73
17	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
18	Устройство слуховых окон (1,1 м x 0,8 м)	шт	1

19	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 x 0,5 м)	м ²	2,5	
20	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :			
	- смена стропильных ног из доски 150 x 50 мм	м	69	
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	115	
	- смена ветровой доски	м	26,4	
	- смена кобылок из доски 150x50 мм длиной 1,6 м	м	24	
21	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из:	м ³	0,35	
	-кирпич огнеупорный полнотелый одинарный			
	Установка колпаков на трубах:			
		6 каналов	шт	6
		2 канала	шт	5
22	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	16,4	
23	Устройство пароизоляции	м ²	328	
24	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	328	
25	Устройство пароизоляции	м ²	328	
26	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	70	
27	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 7,3 м	м ²	21	
28	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,9 x 0,9 м	шт	3	
29	Погрузка мусора	т		
30	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т		

Составил:

Гл. специалист



В.В. Кузёмкин


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 1 096 186,76 руб

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

"УТВЕРЖДАЮ"

А.Ю. Уткин



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Загородная, д.65.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Загородная, д.65.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 375/18

на капитальный ремонт скатной крыши (S=501м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 096,186 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 262,85 чел-ч

Сметная заработная плата -

179,724 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-Иот 21.12.2016)

№ д/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
				Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	
№1 Крылья										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,86	108,32	0,21	93,16	92,97	0,18	9,10	7,83
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,104 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	5,01	219,85	30,96	1 101,45	946,34	155,11	15,90	79,66
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,265 т	0		0				
3	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*0,8; ЭММ=34,64*0,8; ЗПм=2,56*0,8; Мат=911,07*0; ТЗТ=7,84*0,8	5,01 100 м2 изолируемой поверхности	111,256 83,544	27,712 2,048	557,39	418,56	138,84 10,26	6,272 0,13	31,42 0,65
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,353	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	5,01 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 134,82	919,03	215,78 45,29	15,16 0,46	75,95 2,30
4.1	509-9900	Строительный мусор	7,014 т	0		0				
5	ТЕРр53-7-01 прим. (0)	Смена ветровой доски	0,264 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0,00	239,85	111,97	5,03 0,00	31,84 0,00	8,41 0,00
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,066 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,15 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 273,84	595,6	43,86 0	39,87 0	45,85 0
7	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,69 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 236,28	1 194,33	14,49 0	133,25 0	91,94 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,388 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена кобылок из досок L=1,6м	0,24 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	777,84	415,42	5,04 0	133,25 0	31,98 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,135 т	0		0				
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	5,01 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 265,54	1 294,28	159,57 31,51	21,35 0,32	106,96 1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	1 м3 Древесины в конструкции	2	1 852,26	49,64	3 704,52	506,78	99,28	17,30	34,59
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	5,01 100 м2 кровли	84,46	6,35	423,14	276,50	31,81	4,52	22,65	
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	576,15 м2	6,85		3 946,63				0,00	
12	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настиля НС-35 по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	5,01 100 м2 кровли	23 018,23	159,36	115 321,35	2 919,18	798,41	44,31	221,99	
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 611,22 м2	176,79		- 108 057,58				4,95	
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,523 т	12 688,3		57 389,18					
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профилли с покрытием	50,1 м2	177,09		8 872,21					
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25	7,51 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19	98,46	1 901,42	1 097,01	739,45	10,20	76,61	
13.1	[113-8071]	Антигептик-антпирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	155,427 кг	17,63		2 740,18					
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,74 100 м ограждения	3 448,63	75,88	2 551,99	76,57	56,15	7,67	5,68	
				103,48	7,13			5,27	0,36	0,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	37,000 шт.	155,6		5 757,2				
15	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3, п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,4 м2	454,71		181,88				
16.4	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,48 м2	264,95		127,18				
17	ТССЦпш01-01-01-041	Полуэчные работы. Полуэчка при автомобильных перевозках мусора строительного с полуэчкой вручную Цед=53,5*7	16,381 т	374,5	0	6 134,68	0	0		
18	ТССЦпш03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Передки) Цед=11,99*7,17	16,381 т	85,97	0	1 408,27		0		
ИТОГО:				112 549,33	11 001,01	2 493,76		213,94		852,23
Кровля из асбестоцементных листов (2) Зарплата			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
					946,34*10,9		10,9		10 315,11	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	155,11*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		11 760,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	$(946,34+0)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(946,34+0)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		25 376,68
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4, 15)		
Зарплата	1049,43*10,9	10,9
Машины и механизмы	216,07*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		13 452,56
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 15)		
Накладные расходы	$(1049,43+45,29)*10,9*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(1049,43+45,29)*10,9*0,65*0,8$	0,52
Итого		8 472,04
Кровля из профилированного листа (10, 16)		
Зарплата	605,82*10,9	10,9
Машины и механизмы	129,93*9,16	9,16
Материалы	3653,7*3,51	3,51
Итого		20 618,09
Деревянные конструкции (10, 16)		
Накладные расходы	$(605,82+10,08)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(605,82+10,08)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		6 041,98
Кровля из профилированного листа (12, 14)		
Зарплата	2995,75*10,9	10,9
Машины и механизмы	854,56*9,16	9,16
Материалы	75580,5*3,51	3,51
Итого		305 769,01
Кровля (12, 14)		
Накладные расходы	$(2995,75+102,53)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(2995,75+102,53)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого		31 069,55
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	1097,01*10,9	10,9
Машины и механизмы	739,45*9,16	9,16
Итого		14 859,35
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	1097,01*10,9	10,9
Машины и механизмы	739,45*9,16	9,16
Итого		6 773,36

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Материалы	2805,14*3,51	9 846,04	
Итого		28 576,81	
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	$(1097,01+14,27)*10,9*1*0,9*0,85$	0,77	9 326,97
Сметная прибыль	$(1097,01+14,27)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	5 814,22
Итого			43 718
Кровля из профилированного листа (5)			
Зарплата	111,97*10,9	10,9	1 220,47
Машины и механизмы	5,03*9,16	9,16	46,07
Материалы	122,86*3,51	3,51	431,24
Итого			1 697,78
Стены при ремонте (5)			
Накладные расходы	$(111,97+0)*10,9*0,86*0,85$	0,73	890,95
Сметная прибыль	$(111,97+0)*10,9*0,7*0,8$	0,56	683,46
Итого			3 272,19
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 9, 11)			
Зарплата	3776,13*10,9	10,9	41 159,82
Машины и механизмы	254,77*9,16	9,16	2 333,69
Материалы	16892,37*3,51	3,51	59 292,22
Итого			102 785,73
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 9, 11)			
Накладные расходы	$(3776,13+31,51)*10,9*0,83*0,85$	0,71	29 467,33
Сметная прибыль	$(3776,13+31,51)*10,9*0,65*0,8$	0,52	21 581,7
Итого			153 834,76
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	418,56*10,9	10,9	4 562,3
Машины и механизмы	138,84*9,32	9,32	1 293,99
Материалы	0*4,69	4,69	0
Итого			5 856,29
Кровли (3)			
Накладные расходы	$(4562,3+111,83)*1,2*0,9*0,85$	0,92	4 300,2
Сметная прибыль	$(4562,3+111,83)*0,65*0,85*0,8$	0,44	2 056,62
Итого			12 213,11
Итого			647 788,91
Итого по подряже			6 134,68
Итого по перевозке			1 408,27
Итого			655 331,86

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на кирпичных фронтонах) V=0,9*0,8*2/100	0,0144	2 412,46	284,06	34,74	30,65	4,09	172,76	2,49
2	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (фронтоны) V=0,9*0,8*2/100	100 м2 0,184	2 128,4 361,65	152,17 29,36	66,54	61,14	2,19 5,4	7,74 28,87	0,11 5,31
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,439 т	0		0				
3	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки (фронтоны) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,184 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	900,61	159,52	16,15 0,9	65,93 0,25	12,13 0,05
4	ТЕР10-01-027-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=0,9*0,8*2/100; ЗП=3645,67*1,15; ЭММ=1214,47*1,25; ЗПм=155,31*1,25; ТЗТ=270,25*1,15; ТЗТм=7,9*1,25	0,0144 100 м2 проемов	10 990,53 4 192,52	1 518,09 194,14	158,26	60,37	21,86	310,79	4,48
4.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
4.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,44 м2	264,95		381,53				
5	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,033 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	79,96	72,69	0,41 0,01	159,39 0,01	5,26 0
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0008 т	29 000		24,33				
6	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки глуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,02 100 м2 окрашиваемой поверхностью	1 325,22 930,06	11,04 0,25	26,5	18,6	0,22 0,01	67,3 0,01	1,35 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000516 т	29 000		14,96				
7	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поголков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,184 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	287,75	208,47	2,76 0,05	81,98 0,01	15,08 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005487 т	29 000,00		159,12				
8	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж локров в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*3/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0243 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	61,81	35,73	26,09 4,17	114,14 10,92	2,77 0,27
9	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка локров в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (3 шт) V=0,9*0,9*3/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0243 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	156,22	51,36	40,76 6,52	164,08 13,65	3,99 0,33
9.1	[203-0236]	Ложи и лазы со шпильками пологатами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однополные	2,43 м2	589,59		1 432,7				
9.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	3 шт.	64,97		194,91				
9.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56				
9.4	[101-0953]	Ручка-скоба	3 шт.	21,69		65,07				
9.5	[101-0956]	Пегля накладная	6 шт.	11,58		69,48				
10	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=16,4*0,6/100	0,0984 100 т мусора	2 368,24	0,00 0,00	233,03	233,03	0	214,32	21,09 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	9,84	0		0				
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=328*2/100	6,56	84,46	6,35	554,06	362,05	41,66	4,52	29,65
11.1	[101-7194]	Пароизоляция	100 м2 Кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
			754,400	5,11		3 854,98				
12	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,28	583,36	137,86	1 913,42	1 461,24	452,18	32,64	107,06
			100 м2 изолируем ой поверхност и	445,5	4,43			14,53	0,23	0,75
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,892	346,37		5 850,88				
13	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,28	583,36	137,86	1 913,42	1 461,24	452,18	32,64	107,06
			100 м2 изолируем ой поверхност и	445,5	4,43			14,53	0,23	0,75
13.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,892	346,37		5 850,88				
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗГ=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,7	1 085,20	16,85	759,64	39,07	11,8	4,37	3,06
			100 м ходов	55,81	1,96			1,37	0,1	0,07
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,35*394/100	1,38	228,34	9,25	314,88	262,34	12,76	14,77	20,37
			100 кирпичей	190,24	1,57			2,17	0,08	0,11
15.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,552	1 374,64		758,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.2	509-9900	Строительный мусор	0,704 т	0		0				
16	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,6	1 449,01	3,17	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16
17	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 6 каналов) V=6*5/10	10 шт.	231,38	0			0	0	0
18	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,5	1 449,01	3,17	724,51	115,69	1,59	18,6	9,3
19	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 2 каналов)	10 шт.	231,38	0			0	0	0
20	ТЕРР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (Слесов=Длина стен по фронтонам умноженная на ширину настила лесов 1 м) ЗП=923,13*1,15; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,21	1 510,76	23,8	317,26	222,94	5	80,73	16,95
21	ТССЦшт01-01-01-041	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цедл=53,5*7	10,983 горизонтальной проекции	374,5	0	4 113,13	0	0	0	0
22	ТССЦшт03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТВО в д.Передки) Цедл=11,99*7,17	10,983 т	85,97	0	944,21	0	0	0	0
Итого:			29 605,68	5 221,38	1 100,52	396,76	52,14	2,73		

Наименование и значение множителей

Обеспредительные работы (3, 4, 14)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Значение

Прямые

258,96*10,9

10,9

2 822,66

49,81*6,26

6,26

311,81

1911,38*5,55

5,55

10 608,16

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Деревянные конструкции (3, 4, 14)			
	Итого	13 742,63	
	Накладные расходы	$(258,96+5,07)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9
	Сметная прибыль	$(258,96+5,07)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43
	Итого		17 570,27
	Общестроительные работы (12, 13)		
	Зарплата	2922,48*10,9	10,9
	Машины и механизмы	904,36*6,26	6,26
	Материалы	11701,76*5,55	5,55
	Итого		102 461,09
	Полы (12, 13)		
	Накладные расходы	$(2922,48+29,06)*10,9*1,23*0,9*0,85$	0,94
	Сметная прибыль	$(2922,48+29,06)*10,9*0,75*0,85*0,8$	0,51
	Итого		149 110,18
	Общестроительные работы (1)		
	Зарплата	30,65*10,9	10,9
	Машины и механизмы	4,09*6,26	6,26
	Материалы	0*5,55	5,55
	Итого		359,69
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
	Накладные расходы	$(30,65+2,19)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84
	Сметная прибыль	$(30,65+2,19)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48
	Итого		171,82
	Общестроительные работы (2)		
	Зарплата	61,14*10,9	10,9
	Машины и механизмы	5,4*6,26	6,26
	Материалы	0*5,55	5,55
	Итого		700,23
	Перекрытия при ремонте (2)		
	Накладные расходы	$(61,14+2,89)*10,9*0,85*0,85$	0,72
	Сметная прибыль	$(61,14+2,89)*10,9*0,8*0,8$	0,64
	Итого		1 649,41
	Общестроительные работы (11, 16, 17, 18, 19)		
	Зарплата	842,99*10,9	10,9
	Машины и механизмы	48,86*6,26	6,26
	Материалы	6598,49*5,55	5,55
	Итого		46 116,07

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Крыши, кровли при ремонте (11, 16, 17, 18, 19)			
Накладные расходы	$(842,99+0)*10,9*0,83*0,85$	0,71	6 523,9
Сметная прибыль	$(842,99+0)*10,9*0,65*0,8$	0,52	4 778,07
Итого			57 418,04
Общестроительные работы (15)			
Зарплата	262,34*10,9	10,9	2 859,51
Машины и механизмы	12,76*6,26	6,26	79,88
Материалы	798,58*5,55	5,55	4 432,12
Итого			7 371,51
Пенные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	$(262,34+2,17)*10,9*0,78*0,85$	0,66	1 902,88
Сметная прибыль	$(262,34+2,17)*10,9*0,63*0,8$	0,5	1 441,58
Итого			10 715,97
Общестроительные работы (10)			
Зарплата	233,03*10,9	10,9	2 540,03
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			2 540,03
Прочие ремонтно-строительные работы (10)			
Накладные расходы	$(233,03+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66	1 676,42
Сметная прибыль	$(233,03+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	1 016,01
Итого			5 232,46
Отделочные работы (6, 7)			
Зарплата	227,07*10,9	10,9	2 475,06
Машины и механизмы	2,98*8,48	8,48	25,27
Материалы	258,27*4,1	4,1	1 058,91
Итого			3 559,24
Отделочные работы (6, 7)			
Накладные расходы	$(227,07+0,06)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 980,57
Сметная прибыль	$(227,07+0,06)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	916,02
Итого			6 455,83
Отделочные работы (5)			
Зарплата	72,69*10,9	10,9	792,32
Машины и механизмы	0,41*8,48	8,48	3,48
Материалы	31,19*4,1	4,1	127,88
Итого			923,68
Отделочные работы (5)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(72,69+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85$	633,94
Сметная прибыль	$(72,69+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8$	293,2
Итого		1 850,82
Двери: деревянные (8, 9)		
Зарплата	87,09*10,9	949,28
Машины и механизмы	66,85*9,45	631,73
Материалы	1894,82*4,4	8 337,21
Итого		9 918,22
Деревянные конструкции (8, 9)		
Накладные расходы	$(949,28+116,52)*1,18*0,9*0,85$	959,22
Сметная прибыль	$(949,28+116,52)*0,63*0,85*0,8$	458,29
Итого		11 335,73
Отделочные работы (20)		
Зарплата	222,94*10,9	2 430,05
Машины и механизмы	5*8,48	42,4
Материалы	89,33*4,1	366,25
Итого		2 838,7
Конструкции из кирпича и блоков (20)		
Накладные расходы	$(2430,05+0)*1,22*0,9*0,85$	2 259,95
Сметная прибыль	$(2430,05+0)*0,8*0,85*0,8$	1 312,23
Итого		6 410,88
Итого		268 581,78
Итого по погрузке		4 113,13
Итого по перевозке		944,21
Итого		273 639,12
Наименование и значение множителей		
Итого		928 970,98
НДС	928970,98*0,18	167 214,78
Итого		1 096 185,76

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Людмила Е.А.
 Серова Е.А.