

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам.генерального директора
СНКО «Региональный фонд»
С.Ю.Морозов
«___» _____ 201 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: **фасада** **дом кирпичный**

по адресу: Чудовский р-он, д. Карловка, ул. Центральная № 4

Длина дома	26,57	м
Ширина дома	10,27	м
Площадь дома	272,87	м ²
Высота дома	6,76	м
Объем дома	1844,6	м ³
Количество этажей	2	шт
Количество подъездов	2	шт
Количество квартир	8	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во
1	2	3	4
1	Очистка фасада от старой краски	м ²	338,1
	Ремонт штукатурки стен фасада	м ²	71
	Окраска фасада фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	409,1
2	Ремонт кирпичной кладки цоколя из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,75
	Ремонт штукатурки поверхности стен цоколя	м ²	42,4
	Окраска цоколя красками на битумной основе с подготовкой поверхности	м ²	42,4
3	Смена оконных сливов из листового оцинкованного железа : в т.ч.	мп	31,16
	- 2,08 м х 0,25 м	шт	4
	- 1,18 м х 0,25 м	шт	16
	- 0,66 м х 0,25 м	шт	6
4	Ремонт штукатурки оконных откосов	м ²	2
	Очистка оконных откосов от старой краски	м ²	22,5
	Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности	м ²	24,5
5	Ремонт штукатурки дверных откосов (наружных)	м ²	0,8
	Ремонт штукатурки дверных откосов (внутренних)	м ²	3,02
	Очистка дверных откосов от старой краски (наруж. и внутр.)	м ²	3,96
	Окраска дверных откосов с подготовкой поверхности	м ²	5,36
6	Демонтаж деревянных оконных блоков в подъездах (1,14 х 1,38 м)	шт	2
	Установка пластиковых оконных блоков в подъездах (1,14 х 1,38 м)	шт	2
	Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов	м ²	3,02
	Очистка внутренних оконных откосов от старой краски	м ²	2,42

	Окраска внутренних оконных откосов с подготовкой поверхности	м ²	3,02
7	Замена деревянного дверного блока по фасаду (1,5 м x 2,1м) на металлический дверной блок (утеплённый)	шт	2
8	Разборка покрытий кровли козырька из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 2 шт	м ²	2,8
	Разборка деревянных элементов кровли из досок и брусков с прозорами	м ²	2,8
	Устройство металлического каркаса козырьков, из металлического уголка 40 х 4 (22п.м.)	кг	53,24
	Устройство кровель из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	2,8
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к стенам)	м ²	1
9	Устройство входных подъездных плит:		
	- разработка грунтов вручную в траншеях глубиной 0,2 м, размером 1,5 м x 1,5 м, без креплений, группа грунта 2 2 шт	м ³	0,9
	- устройство оснований под плиту из песка, толщина 100 мм	м ²	4,5
	- устройство оснований под плиту из щебня, толщина 100 мм	м ²	4,5
	- устройство бетонной плиты, толщина 100 мм, Бетон М100	м ³	0,45
	- укладка арматурной сетки, диаметр 5мм, размером 100 мм x 100 мм	м ²	4,5
10	Ремонт отмостки:		
	- разработка грунтов вручную в траншеях глубиной 0,2 м, шириной 1м без креплений, группа грунта 2	м ³	14,94
	- устройство оснований под отмостку из песка толщ.100 мм ширина 1м	м ²	74,68
	- устройство оснований под отмостку из щебня толщ.100 мм ширина 1м	м ²	74,68
	- устройство бетонной отмостки, толщ. 100 мм, ширина 1м Бетон М100	м ³	7,47
	- устройство деформационных швов	м	30
	- Укладка арматурной сетки, диаметр 5мм, размером 100 мм x 100 мм	м ²	74,68
11	Огрунтовка и окраска металлических газовых труб (диам. 20 мм)	м ²	6,7
12	Огрунтовка и окраска металлических шкафов для газовых баллонов, размером 1,2 x 0,8 x 0,6 м (4 шт)	м ²	15,4
11	Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) высота 6,5 м	м ²	478
12	Погрузка мусора	т	
13	Перевозка мусора на расстояние 74 км	т	

Составил
26.01.2018

Гл. специалист



Кузёмкин В.В.


" " 201 г.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой дом по адресу: Новгородская область, Чудовский район, д. Карловка, ул. Центральная, д. 40
Объект: Капитальный ремонт фасада

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 547/19
на капитальный ремонт фасада (S=498,08 м2)

Сметная стоимость - 536,561 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 722,37 чел-ч
Сметная заработная плата - 107,950 тыс.руб



"УТВЕРЖДАЮ" Зам. генерального директора
СНКО "Региональный фонд"
С.Ю. Морозов
" " 201 г.

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700-И от 24.09.2018 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На ед.ин.	Всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		

Фасад

1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	3,381		247,1	0	835,45	835,45	0	20,8	70,32		
	(0)		100 м2		247,1	0			0	0	0		0
2	ТЕРр61-24-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	0,71		4 968,42	117,14	3 527,58	724,48	83,17	62,91	44,67		
	(0)		100 м2		1 020,4	93,83			66,62	6,21	4,41		
3	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками проростх с земли и лесов	4,091		977,99	2,29	4 000,96	1 254,14	9,37	23,6	96,55		
	(0)		100 м2		306,56	0			0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,091	311,83	103,74	1 275,7	784,9	424,4	14,59	59,69
	(0)		100 м2	191,86	0			0	0	0
4.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,220096 т	18 979,33		4 177,27				

Окна и двери

5	ТЕРР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (сливов оконных) шириной до 0,4 м	0,3116	3 822,74	7,17	1 191,17	167,62	2,23	41,41	12,9
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,49	0,08	0,02
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,069798 т	0		0				
6	ТЕРР61-24-01	Ремонт штукатурки оконных откосов сухой раствором смеси	0,02	4 968,42	117,14	99,37	20,41	2,34	62,91	1,26
	(0)		100 м2	1 020,4	93,83			1,88	6,21	0,12
7	ТЕРР62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов от старых красок	0,225	247,1	0	55,6	55,6	0	20,8	4,68
	(0)		100 м2	247,1	0			0	0	0
8	ТЕРР62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных оконных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,245	977,99	2,29	239,61	75,11	0,56	23,6	5,78
	(0)		100 м2	306,56	0			0	0	0
9	ТЕРР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (оконных откосов)	0,245	311,83	103,74	76,4	47,01	25,42	14,59	3,57
	(0)		100 м2	191,86	0			0	0	0
9.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,013181 т	18 979,33		250,17				
10	ТЕРР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (1,38*1,14) 2 шт;	0,0315	2 412,46	284,06	75,99	67,04	8,95	172,76	5,44
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			4,79	7,74	0,24
11	ТЕРР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых(1,38*1,14)*2	0,0315	13 520,0435	601,025	425,88	70,31	18,93	167,578	5,28
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	2 232,1385	16,225			0,51	0,825	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[203-0969]	Блок оконный листиковый дверстворчатый, с однокламерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	3,15 м2	1 565,88		4 932,52				
12	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских(внутренних)	0,0302	13 500,91	60,39	407,73	62,21	1,82	130,63	3,95
	(0)		100 м2	2 060,04	46,41			1,4	3,01	0,09
12.1	[101-2416]	Грунтовка Ветоконтакт, КНАУФ	0,5436 м2	16,27		8,84				
13	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозомлюсионными составами преста по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,0302	300,019	11,0375	9,06	7,2	0,33	17,457	0,53
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=207,21*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=15,18*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	238,2915	0,25			0,01	0,0125	0
13.1	[101-2967]	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	0,00157 м	24 238,45		38,06				
14	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,063	1 564,23	284,06	98,55	80,65	17,9	103,91	6,55
	(0)	V=1,5*2,1*2/100;	100 м2	1 280,17	152,17			9,59	7,74	0,49
15	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(2,1*1,5)*2	0,063	108,001	28,075	6,8	2,63	1,77	2,76	0,17
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	41,676	0			0	0	0
15.1	[101-0888]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание деревянных	2 комплект	198,17		396,34				
15.2	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный деревянный	6,3 м2	1 579,39		9 950,16				
16	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	2	23,8915	3,7875	47,78	38,55	7,58	1,2765	2,55
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	19,274	0			0	0	0
16.1	[101-6899]	Доводчик дверной	2 шт.	293,45		586,9				
17	ТЕРр61-24-01	Ремонт штукатурки дверных откосов сухой растворной смесью	0,014	4 968,42	117,14	69,56	14,29	1,64	62,91	0,88
	(0)	V=(0,8+0,6)/100;	100м2	1 020,4	93,83			1,31	6,21	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности откосов от старых красок	0,0396	247,1	0	9,79	9,79	0	20,8	0,82
19	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных дверных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,0536	977,99	2,29	52,42	16,43	0,12	23,6	1,26
20	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности дверных откосов за 2 раза с земли и лесов	0,0536	311,83	103,74	16,71	10,28	5,56	14,59	0,78
20.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	100 м2	191,86	0			0	0	0
			0,002884	18 979,33		54,73				

Цоколь

21	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,75	596,73	31,57	447,55	324,08	23,68	35,39	26,54
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1 м3 0,3015 1000 шт.	432,11	8,45			6,34	0,43	0,32
22	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (цоколь)	0,424	4 968,42	117,14	2 106,61	432,65	49,67	62,91	26,67
23	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	0,424	977,99	2,29	414,67	129,98	0,97	23,6	10,01
24	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (цоколь)	0,424	311,83	103,74	132,22	81,35	43,99	14,59	6,19
24.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	100 м2	191,86	0			0	0	0
			0,022811	18 979,33		432,94				

Козырьки

25	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	0,028	219,85	30,96	6,16	5,29	0,87	15,9	0,45
25.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 0,0252	188,89	0			0	0	0
			0,0252	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	0,028	226,51	43,07	6,34	5,14	1,21	15,16	0,42
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			0,25	0,46	0,01
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0392 т	0		0				
27	ТЕР09-03-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Монтаж каркаса козырька ЗП=842,89*1,15; ЭММ=467,1*1,25; ЗПм=75,37*1,25; ТЗТ=63,28*1,15; ТЗТм=3,82*1,25	0,05324 1 т	1 959,4785 969,3235	583,875 94,2125	104,32	51,61	31,09 5,02	72,772 4,775	3,87 0,25
27.1	[101-1808]	Сталь уголка равнополочная, шириной полок 35-56 мм (2,42кг *2м)	0,05324 т	4 911,69		261,5				
28	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли козырька из профлиста по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	0,028 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	644,51	16,31	4,46 0,54	44,3095 0,9875	1,24 0,03
28.1	[101-4136]	Металлочерепица Монтеррей"	-3,416 м2	176,79		- 603,91				
28.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	0,02528 т	12 688,3		320,76				
29	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (примыкания к стенам) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,01 100 м2 покрытия	15 1 684,313	32,6625 4,9125	153,14	16,84	0,33 0,05	129,6625 0,25	1,3 0
30	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=741*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,78 100 м2	1 043,427 657,8345	9,2625 0	4 987,58	3 144,45	44,27 0	50,025 0	239,12 0
Отмостка-74,68м2										
31	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,1494 100 м3 грунта	2 103,948 2 103,948	0 0	314,33	314,33	0 0	177,1 0	26,46 0
32	ТЕР27-04-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100мм V=74,68*0,1/100; ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,07468 100 м3	3 009,7935 220,731	2 773,2125 323,225	224,77	16,48	207,1 24,14	18,078 17,35	1,35 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	8,2148 м3	64,42		529,2				
33	ТЕР27-04-001-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1м - под отсыпкой) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,07468 100 м3	4 648,088 342,723	4 283,175 507,275	347,12	25,59	319,87	27,8185	2,08
33.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	9,40968 м3	135,05		1 270,78				
34	ТЕРр52-6-01 прим. (0)	Устройство деформационных швов V=30*0,1/100;	0,030 100 м2	8 750,87 2 011,23	12,7 0	262,53	60,34	0,38	164,72	4,94
34.1	[101-1742]	Толъ с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	-6,993 м2	5,45		-38,11				
35	ТЕР06-01-015-10 (0) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,2166 1 т	542,7115 196,0865	52,225 3,9375	117,55	42,47	11,31	14,536	3,15
35.1	[101-3891]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм(2,9кг*74,68м2)	74,68 м2	25,6		1 911,81				
36	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (толщ. 100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,07468 100 м3 бетона	6 942,7275 2 459,16	2 155,4375 442,35	518,48	183,65	160,97	207	15,46
36.1	[401-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	7,61736 м3	513,19		3 909,15				
37	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,067 100 м2	1 244,53 992,99	1,06 0	83,38	66,53	0,07	80,6	5,4
37.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по металлу	0,001079 м	32 035,7		34,56				
38	ТЕРр62-31-04 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических шкафов за два раза с земли и лесов	0,154 100 м2	546,76 272,86	1,23 0	84,2	42,02	0,19	20,75	3,2
38.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по металлу	0,002479 м	32 035,7		79,43				

Устройство входных подъездных плит

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,009 100 м3 грунта	2 103,948 2 103,948	0 0	18,94 	18,94 	0 0	177,1 0	1,59 0
40	ТЕР27-04-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100мм V=4,5*0,1/100; ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПМ=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТМ=13,88*1,25	0,0045 100 м3	3 009,7935 220,731	2 773,2125 323,225	13,54 	0,99 	12,48 1,45	18,078 17,35	0,08 0,08
40.1	[408-01221]	Песок природный для строительных работ средний	0,495 м3	64,42		31,89				
41	ТЕР27-04-001-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1 м - под отсыпкой) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПМ=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТМ=20,6*1,25	0,0045 100 м3	4 648,088 342,723	4 283,175 507,275	20,92 	1,54 	19,27 2,28	27,8185 25,75	0,13 0,12
41.1	[408-00151]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	0,567 м3	135,05		76,57				
42	ТЕР06-01-015-10 (0) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,01312 1 т	542,7115 196,0865	52,225 3,9375	7,12 	2,57 	0,69 0,05	14,536 0,2	0,19 0
42.1	[101-3891]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (2,9кг*4,5м2)	4,5 м2	25,6		115,2				
43	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (толщ. 100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,0045 100 м3 бетона	6 942,7275 2 459,16	2 155,4375 442,35	31,24 	11,07 	9,7 1,99	207 22,5	0,93 0,1
43.1	[401-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	0,459 м3	513,19		235,55				
44	ТССЦш01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*5,98	0,0392 т	319,93 0	0 0	12,54 	0 	0 0		
45	ТССЦш03-21-01-074	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 74 км Цед=41,9*7,24	0,0392 т	303,356 	0 	11,89 		0 		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
						52 968,63	9 338,32	1 554,66		708,4
								240,25		13,97
Наименование и значение множителей								Значение	Прямые	

Отделочные работы (30)

Зарплата 3144,45*11,27 11,27 35 437,95

Машины и механизмы 44,27*8,61 8,61 381,16

Материалы 1798,86*4,22 4,22 7 591,19

Итого 43 410,3

Конструкции из кирпича и блоков (30)

Накладные расходы (3144,45+0)*11,27*1,22*0,9 1,1 38 981,75

Сметная прибыль (3144,45+0)*11,27*0,8*0,85 0,68 24 097,81

Итого 106 489,86

Отделочные работы (2, 6, 12, 17, 22)

Зарплата 1254,04*11,27 11,27 14 133,03

Машины и механизмы 138,64*8,61 8,61 1 193,69

Материалы 4826,99*4,22 4,22 20 369,9

Итого 35 696,62

Штукатурные работы при ремонте (2, 6, 12, 17, 22)

Накладные расходы (1254,04+110,99)*11,27*0,79 0,79 12 153,27

Сметная прибыль (1254,04+110,99)*11,27*0,5 0,5 7 691,94

Итого 55 541,83

Отделочные работы (1, 3, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 37, 38, 44, 45)

Зарплата 3408,59*11,27 11,27 38 414,81

Машины и механизмы 510,65*8,61 8,61 4 396,7

Материалы 8386,98*4,22 4,22 35 393,06

Итого 78 204,57

Малярные работы при ремонте (1, 3, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 37, 38, 44, 45)

Накладные расходы (3408,59+0)*11,27*0,8 0,8 30 731,85

Сметная прибыль (3408,59+0)*11,27*0,5 0,5 19 207,4

Итого 128 143,82

Общестроительные работы (21)

Зарплата 324,08*11,27 11,27 3 652,38

Машины и механизмы 23,68*6,32 6,32 149,66

Материалы 536,78*5,6 5,6 3 005,97

Итого 6 808,01

Стены при ремонте (21)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(3652,38+71,45)*0,86	0,86
Сметная прибыль	(3652,38+71,45)*0,7	0,7
Итого		12 617,18
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	167,62*11,27	11,27
Машины и механизмы	2,23*6,32	6,32
Материалы	1021,32*5,6	5,6
Итого		7 622,56
Крыши, кровли при ремонте (5)		
Накладные расходы	(1889,08+5,52)*0,83	0,83
Сметная прибыль	(1889,08+5,52)*0,65	0,65
Итого		10 426,57
Общестроительные работы (14)		
Зарплата	80,65*11,27	11,27
Машины и механизмы	17,9*6,32	6,32
Материалы	0	1
Итого		1 022,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)		
Накладные расходы	(908,93+108,08)*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль	(908,93+108,08)*0,7*0,85	0,6
Итого		2 639,11
Двери: стальные (15, 16)		
Зарплата	41,18*11,27	11,27
Машины и механизмы	9,35*8,36	8,36
Материалы	10937,47*2,88	2,88
Итого		31 499,91
Строительные металлические конструкции (15, 16)		32 042,18
Накладные расходы	(464,1+0)*0,9*0,9	0,81
Сметная прибыль	(464,1+0)*0,85*0,85	0,72
Итого		32 752,25
Окна, двери из ПВХ профили (10)		
Зарплата	67,04*11,27	11,27
Машины и механизмы	8,95*7,07	7,07
Материалы	0	1
Итого		818,82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(755,54+53,98)*1,1*0,9	801,42
Сметная прибыль	(755,54+53,98)*0,7*0,85	485,71
Итого		2 105,95
Окна, двери из ПВХ профиля (11)		
Зарплата	70,31*11,27	792,39
Машины и механизмы	18,93*7,07	133,84
Материалы	5269,16*2,04	10 749,09
Итого		11 675,32
Деревянные конструкции (11)		
Накладные расходы	(792,39+5,75)*1,18*0,9	846,03
Сметная прибыль	(792,39+5,75)*0,63*0,85	431
Итого		12 952,35
Отделочные работы (13)		
Зарплата	7,2*11,27	11,27
Машины и механизмы	0,33*8,61	8,61
Материалы	39,59*4,22	4,22
Итого		251,05
Отделочные работы (13)		
Накладные расходы	(81,14+0,11)*1,05*0,9	0,95
Сметная прибыль	(81,14+0,11)*0,55*0,85	0,47
Итого		366,43
Кровля из асбестоцементных листов (25)		
Зарплата	5,29*11,27	11,27
Машины и механизмы	0,87*9,35	9,35
Материалы	0	1
Итого		67,75
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (25)		
Накладные расходы	(59,62+0)*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль	(59,62+0)*0,7*0,85	0,6
Итого		35,77
Кровля из асбестоцементных листов (26)		162,54
Зарплата	5,14*11,27	11,27
Машины и механизмы	1,21*9,35	9,35
Материалы	0	1
Итого		69,24
Крыши, кровли при ремонте (26)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(57,93+2,82)*0,83$	50,42
Сметная прибыль	$(57,93+2,82)*0,65$	39,49
Итого		159,15
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	51,61*11,27	581,64
Машины и механизмы	31,09*8,61	267,68
Материалы	283,13*4,22	1 194,81
Итого		2 044,13
Строительные металлические конструкции (27)		
Накладные расходы	$(581,64+56,58)*0,9*0,9$	516,96
Сметная прибыль	$(581,64+56,58)*0,85*0,85$	459,52
Итого		3 020,61
Кровля из профилированного листа (28)		
Зарплата	16,31*11,27	183,81
Машины и механизмы	4,46*9,2	41,03
Материалы	340,58*3,93	1 338,48
Итого		1 563,32
Кровли (28)		
Накладные расходы	$(183,81+6,09)*1,2*0,9$	205,09
Сметная прибыль	$(183,81+6,09)*0,65*0,85$	104,45
Итого		1 872,86
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	16,84*11,27	189,79
Машины и механизмы	0,33*6,32	2,09
Материалы	135,97*5,6	761,43
Итого		953,31
Кровли (29)		
Накладные расходы	$(189,79+0,56)*1,2*0,9$	205,58
Сметная прибыль	$(189,79+0,56)*0,65*0,85$	104,69
Итого		1 263,58
Общестроительные работы (31, 39)		
Зарплата	333,27*11,27	3 755,95
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		3 755,95
Земляные работы, выполняемые ручным способом (31, 39)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(3755,95+0)*0,8*0,9$	2 704,28
Сметная прибыль	$(3755,95+0)*0,45*0,85$	1 427,26
Итого		7 887,49
Отмостка: армированная сеткой (32, 33)		
Зарплата	42,07*11,27	474,13
Машины и механизмы	526,97*7,55	3 978,62
Материалы	1 802,82*5,99	10 798,89
Итого		15 251,64
Автомобильные дороги (32, 33)		
Накладные расходы	$(474,13+698,97)*1,42$	1 665,8
Сметная прибыль	$(474,13+698,97)*0,95*0,85$	950,21
Итого		17 867,65
Отмостка: армированная сеткой (34)		
Зарплата	60,34*11,27	11,27
Машины и механизмы	0,38*7,55	7,55
Материалы	163,7*5,99	5,99
Итого		1 663,46
Фундаменты при ремонте (34)		
Накладные расходы	$(680,03+0)*0,93$	0,93
Сметная прибыль	$(680,03+0)*0,75$	0,75
Итого		2 805,91
Отмостка: армированная сеткой (35, 36)		
Зарплата	226,12*11,27	11,27
Машины и механизмы	172,28*7,55	7,55
Материалы	6058,59*5,99	5,99
Итого		40 140,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (35, 36)		
Накладные расходы	$(2548,37+381,83)*1,05*0,9$	0,95
Сметная прибыль	$(2548,37+381,83)*0,65*0,85$	0,55
Итого		44 535,33
Общестроительные работы (40, 41)		
Зарплата	2,53*11,27	11,27
Машины и механизмы	31,75*6,32	6,32
Материалы	108,63*5,6	5,6
Итого		837,5
Автомобильные дороги (40, 41)		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы		(28,51+42,04)*1,42	100,18
Сметная прибыль		(28,51+42,04)*0,95*0,85	57,15
Итого			994,83
Общестроительные работы (42, 43)			
Зарплата		13,64*11,27	153,72
Машины и механизмы		10,39*6,32	65,66
Материалы		365,09*5,6	2 044,5
Итого			2 263,88
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (42, 43)			
Накладные расходы		(153,72+22,99)*1,05*0,9	167,87
Сметная прибыль		(153,72+22,99)*0,65*0,85	97,19
Итого			2 528,94
Итого			447 134,24
НДС			89 426,85
Итого		447134,24*0,2	536 561,09
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Н.П.Коновалова	
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	И.Л.Колесников	