


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., г. Чудово, ул. Радищева, д. 6А



А. Ю. Уткин
20__ год

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

По _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,92	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали повокс, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,32	
3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,92	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,92	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,394	
6	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне)	100 м2	0,014	
7	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,624	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	5,9	
9	Устройство контрообрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	100 м2	5,92	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	5,92	
11	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,92	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	8,88	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(На фронтоне)	100 м2 проемов	0,014	

16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,24	
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	7	
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	3	
19	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м ²	0,024	
20	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м ²	0,392	
21	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м ² потолка	0,624	
22	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м ²	0,392	
23	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м ²	0,624	
24	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,92	
25	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,48	
26	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	4,728	
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,39	
28	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² фасада	0,39	
29	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,6	
30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ²	1,04	
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22,62	
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 81 км	т	22,62	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7) к=1,15(МДС38.Пр.3.7)

СОСТАВИЛ: *И.И. Шевченко* ДИР *А.А. Фролов* Д.В.

Проверен: Гусев И.В. Директор *Александров* *Александров*

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Чудово, ул.Радищева, д.6А
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 367-08-16


капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 951,243 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 456,05 чел-ч
Сметная заработная плата - 182,858 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСсНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" " 2016г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,92 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 341	1 086	255 54	15,16 0,46	89,75 2,72
1.1	509-9900	Строительный мусор	8,288 т	0		0				
2	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,32 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	35	35	0 0	9,1 0	2,91 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0384 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 259	1 011	248 0	14,38 0	85,13 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,6176 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,92 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 302	1 118	183 0	15,9 0	94,13 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	5,328 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,394 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	76	56	21 3	12,3 0,45	4,85 0,18
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,37036 т	0		0				
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне) Общестроительные работы	0,014 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	34	30	4 2	172,76 7,74	2,42 0,11
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,624 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	226	207	18 10	28,87 0,8	18,01 0,5
7.1	509-9900	Строительный мусор	1,49136 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 949	1 529	189 37	21,35 0,32	126,39 1,89
9	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контрообрешетки с прозорами из брусков 50x50 под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	8 200	1 319	67 9	18,41 0,08	108,99 0,47
9.1	[102-0025]	Бруски обрешечные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-5,328 м3	1 241,2		-6 613				
9.2	[102-8007]	Бруски обрешечные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II	2,7 м3	1 155		3 119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым проносам (Применительно) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	136 268	3 449	943 115	44,3095 0,9875	262,31 5,85
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исклочена)	- 722,24 м2	176,79		- 127 685				
10.2	[101-4555]	Профнастиль оцинкованный МП20-1100-0,7	722,24 м2	68,12		49 199				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	72,224 м2	177,09		12 790				
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	500	327	38 0	4,52 0	26,76 0
11.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	680,8 м2	5,11		3 479				
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	8,88 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 248	1 297	874 17	10,2005 0,1125	90,58 1
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	183,816 кг	17,63		3 241				
13	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	38	37	0 0	309,3 0	3,09 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 I слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447	99	31	7,6245 0,1375	7,62 0,14
14.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41				
15	ТЕР10-01-027-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(На фронтоне) ЗП=3645,67*1,15; ЭММ=1214,47*1,25; ЗПм=155,31*1,25; ТЗТ=270,25*1,15; ТЗТм=7,9*1,25; Общестроительные работы	0,014 100 м2 проемов	10 990,528 4 192,5205	1 518,0875 194,1375	154	59	21 3	310,7875 9,875	4,35 0,14
15.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	1 комплект	25,11		25				
15.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	1,4 м2	1363,79		1909				
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,24 100 м	3716,38 517,91	38,14 0	892	124	9 0	39,87 0	9,57 0
17	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	7 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	715	127	206 0	1,42 0	9,94 0
18	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	3 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	479	165	111 0	4,24 0	12,72 0
19	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,024 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	19	16	0 0	51,2325 0,0125	1,23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,0006 т	29 000		17				
20	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,392	4 264,0975	74,525	1 672	215	29	41,745	16,36
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,9525	0			0	0	0
21	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	0,624	4 894,6285	87,775	3 054	541	55	65,9295	41,14
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			3	0,25	0,16
22	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,392	723,5195	7,075	284	168	3	32,2575	12,64
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	429,6745	0,25			0	0,0125	0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0106 т	29 000		307				
23	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,624	819,02	7,075	511	311	4	37,444	23,37
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	498,755	0,25			0	0,0125	0,01
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0192 т	29 000		557				
24	ТЕР12-01-012-01	Ображение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно	0,92	3 448,632	75,875	3 173	95	70	7,6705	7,06
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м ображения	103,477	7,125			7	0,3625	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,276 т	10 826,75		-2 988				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	46 шт.	155,6		7 158				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3 п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,48 100 м холдов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	521	27	8 1	4,37 0,1	2,1 0,05
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,2*394/100; Общестроительные работы	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 080	899	44 7	14,77 0,08	69,83 0,38
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 779,85		842				
26.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,39 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 099	725	1 0	131,4 0	51,25 0
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС3 п.4.7	Окраска вентиляционных с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	258	58	5 0	11,5345 0	4,5 0
29	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869	139	2 0	18,6 0	11,16 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отлегочных работ	1,04	1 043,427	9,2625	1 085	684	10	50,025	52,03
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
31	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	22,62	374,5	0	8 471	0	0		
			т	0	0			0		
32	ТССЦшт03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ>	22,62	323,0802	0	7 308		0		
			т	0	0			0		
ИТОГО:						124 186	15 953	3 449		1 252,19
На стесненные условия труда						2 910	2 393	517		187,83
Кэлл=0,15; Кмаш=0,15; Кэмш=0,15; Ктзт=0,15; Ктэм=0,15						127 096	18 346	3 966		1 440,02
ИТОГО:								3 12		16,02

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (14, 21, 25)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (14, 21, 25)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 29)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

767*9,8	9,8	7 517
108*6,26	6,26	676
3303*3,24	3,24	10 702
		18 895
(767+8)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	6 836
(767+8)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	3 266
		28 997
4332*9,8	9,8	42 454
715*6,26	6,26	4 476
18238*3,24	3,24	59 091
		106 021

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 29)		
Накладные расходы	$(4332+53)*9,8*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(4332+53)*9,8*0,65*0,8$	0,52
Итого		158 878
Кровля из профилированного листа (10, 24)		
Зарплата	4076*9,8	9,8
Машины и механизмы	1165*6,26	6,26
Материалы	73357*3,24	3,24
Итого		284 915
Кровля (10, 24)		
Накладные расходы	$(39945+1372)*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(39945+1372)*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого		341 106
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	1492*9,8	9,8
Машины и механизмы	1005*6,26	6,26
Материалы	3318*3,24	3,24
Итого		31 663
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	$(14622+196)*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль	$(14622+196)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		11 410
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	1289*9,8	9,8
Машины и механизмы	293*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		14 466
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	$(12632+608)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(12632+608)*0,65*0,8$	0,52
Итого		30 751
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	1286*9,8	9,8
Машины и механизмы	210*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		13 918
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	$(12603+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
		10 587

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(12603+0)*0,7*0,85*0,8	6 049
Итого		30 554
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	35*9,8	343
Машины и механизмы	5*6,265	31
Материалы	0*5,5	0
Итого		374
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)		
Накладные расходы	(343+20)*1,1*0,9*0,85	305
Сметная прибыль	(343+20)*0,7*0,85*0,8	174
Итого		853
Общестроительные работы (15, 20)		
Зарплата	315*9,8	3 087
Машины и механизмы	58*6,26	363
Материалы	3435*5,5	18 893
Итого		22 343
Деревянные конструкции (15, 20)		
Накладные расходы	(3087+29)*1,18*0,9*0,85	2 804
Сметная прибыль	(3087+29)*0,63*0,85*0,8	1 340
Итого		26 487
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	64*9,8	627
Машины и механизмы	24*6,26	150
Материалы	0*5,5	0
Итого		777
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	(627+29)*0,86*0,85	479
Сметная прибыль	(627+29)*0,7*0,8	367
Итого		1 623
Отделочные работы (19, 22, 23, 28)		
Зарплата	636*9,8	6 233
Машины и механизмы	14*6,26	88
Материалы	1384*4,22	5 840
Итого		12 161
Отделочные работы (19, 22, 23, 28)		
Накладные расходы	(6233+0)*1,05*0,9*0,85	4 986
Сметная прибыль	(6233+0)*0,55*0,85*0,8	2 306
Итого		19 453

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	1034*9,8	9,8 10 133
Машины и механизмы	51*6,26	6,26 319
Материалы	978*5,5	5,5 5 379
Итого		15 831
Печные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(10133+78)*0,78*0,85	0,66 6 739
Сметная прибыль	(10133+78)*0,63*0,8	0,5 5 106
Итого		27 676
Отделочные работы (27)		
Зарплата	834*9,8	9,8 8 173
Машины и механизмы	1*6,26	6,26 6
Материалы	373*4,22	4,22 1 574
Итого		9 753
Штукатурные работы при ремонте (27)		
Накладные расходы	(8173+0)*0,79*0,85	0,67 5 476
Сметная прибыль	(8173+0)*0,5*0,8	0,4 3 269
Итого		18 498
Общестроительные работы (30)		
Зарплата	787*9,8	9,8 7 713
Машины и механизмы	12*6,26	6,26 75
Материалы	391*5,5	5,5 2 151
Итого		9 939
Конструкции из кирпича и блоков (30)		
Накладные расходы	(7713+0)*1,22*0,9*0,85	0,93 7 173
Сметная прибыль	(7713+0)*0,8*0,85*0,8	0,54 4 165
Итого		21 277
Кровли из профилированного листа (3)		
Зарплата	1163*9,8	9,8 11 397
Машины и механизмы	285*6,26	6,26 1 784
Материалы	0	0
Итого		13 181
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(11397+0)*1,1*0,9*0,85	0,84 9 573
Сметная прибыль	(11397+0)*0,7*0,85*0,8	0,48 5 471
Итого		28 225
Кровли из асбестоцементных листов (7)		
Зарплата	238*9,8	9,8 2 332

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	21*6,26	131
Материалы	0	0
Итого		2463
Перекрытия при ремонте (7)		
Накладные расходы	(2332+118)*0,85*0,85	1764
Сметная прибыль	(2332+118)*0,8*0,8	1568
Итого		5795
Итого по покупке		8471
Итого по перевозке		7308
Итого		15779
Итого		806138
Итого НДС	806138*0,18	145104,84
Итого		951242,84

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновава

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова