

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"


А.Ю. Уткин

20 ____ ГОД

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____
 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Успенское, ул. Коммунарная, д. 3



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	13,31	
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отлежочных работ	100 м2	18,11	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС85.П.4.7)

СОСТАВИЛ: *ад. Мельниченко Д.В.*

Н.И. Стефанович

Проверил: *зав. отд. А.С.В. А.С.В. = Кочетков С.В.*

№ _____ " _____ 2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Чулковский р-н, с. Успенское, ул. Коммунарная, д. 3
Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 354-08-16
на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июля 2015 года (Письмо ГБУ "РЩС НО" № УА-1835-И от 22.07.2015г.)

Сметная стоимость - 841,185 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 550,82 чел-ч
Сметная заработная плата - 204,085 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР53-21-40 (0)	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся Герметизация стыков ж/б "Вилотерм" теплый шов; Стены при ремонте	13,31 100 м восстановле нной герметизаци и стыков	3 153,04 669,58	1 677,69 0	41 967 0	8 912 0	22 330 0	48,45 0	644,87 0
1.1	[101-8052]	Пена монтажная	266,2 л	50,51		13 446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	18,11	1 043,427	9,2625	18 896	11 913	168	50,025	905,95
	(0) МДСЗ5.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов; Конструкция из кирпича и блоков	100 м2 вертикально для проекции наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
Итого:				74 309	20 825	22 498	0			1 550,82
			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			

Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (1)

Зарплата 8912*9,8 9,8 87 337,6

Машины и механизмы 22330*6,26 6,26 139 785,8

Материалы 24171*2,7 2,7 65 261,7

Итого 292 385,1

Стены при ремонте (1) (87337,6+0)*0,86*0,85 0,73 63 756,45

Накладные расходы (87337,6+0)*0,7*0,8 0,56 48 909,06

Сметная прибыль 405 050,61

Итого

Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (2)

Зарплата 11913*9,8 9,8 116 747,4

Машины и механизмы 168*6,26 6,26 1 051,68

Материалы 6815*2,7 2,7 18 400,5

Итого 136 199,58

Конструкция из кирпича и блоков (2) (116747,4+0)*1,22*0,9*0,85 0,93 108 575,08

Накладные расходы (116747,4+0)*0,8*0,85*0,8 0,54 63 043,6

Сметная прибыль 307 818,26

Итого 712 868,87

Итого 128 316,4

Итого 841 185,27

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд" _____ Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд" _____