


По \_\_\_\_\_

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №364-08-16  
 Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
 Новороссийская обл., г. Чудово, ул. Некрасова, д. 11

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор С/НКО "Региональный фонд"  
  
 А.Ю. Уткин  
 20 \_\_\_\_ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4 100 м2 кровли	5 7,378	6
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,78	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7,378	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	7,378	
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	7,378	
6	Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	100 м2	7,378	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	7,378	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	11,08	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,04	
10	Устройство слуховых окон(1,0*0,7)	1 слуховое окно	2	
11	Устройство слуховых окон на фронтонах (0,8*1,25)	1 слуховое окно	2	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой	0,034	
13	Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон	100 м2 окрашиваемой	0,02	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,8	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,32	

16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена коньковой доски(Прим)	100 м	0,24		
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,18		
18	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,45		
19	Исправление кладки дымоходной трубы	100 кирпичей	1,97		
20	Смена колпаков на дымоходных и вентиляционных трубах в 5 каналов	10 шт.	0,6		
21	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	1,12		
22	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,87		
23	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км	т	18,87		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ.ПР.1.Т.3.1)  $k=1,15$  (стенчатость)

СОСТАВИЛ: *М. МЕГУМАСЬ* ДИР *И. В. Д. Д.*

*Проверка: Давидович А. В. Д. Д. - Главный инж.*  
*Заведующий отделом*

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородецкая обл., г.Чулуво, ул.Некрасова, д.11  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 364-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость  
Ч ертежи №


Сметная стоимость - 1 102,773 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 564,03 чел-ч

Сметная заработная плата - 197,049 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо БУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин  
" " 2016г.



№ д/л	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едн.

№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	7,378	226,51	43,07	1 671	1 353	318	15,16	111,85
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			67	0,46	3,39
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,3292 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,78	108,32	0,21	84	84	0	9,1	7,1
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0936 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	7,378 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 622	1 394	228	15,9	117,31
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,6402 т	0	0	0				0
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа	7,378 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	13 645	1 906	235	21,35	157,52
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС3.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	7,378 100 м2 изолируемо й поверхности	1 120,0945	43,3 3,2	7 927	886	319	9,016	66,52
6	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	7,378 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	10 219	1 644	84	18,41	135,83
6.1	[102-0025]	Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-6,6402 м3	1 241,2	-8 242					
6.2	[102-0307]	Бруска обрезные 50х50	3,245 м3	1 375,17	4 462					
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	7,378 100 м2 кровли	24 629,778	159,3625 19,4125	181 719	4 600	1 176	47,4145	349,82
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 944,384 м2	176,79	- 166 958					
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	944,384 м2	68,12	64 331					
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, ражелеобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	94,44 м2	177,09	16 724					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тириакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	11,08	253,1855	98,4625	2 805	1 618	1 091	10,2005	113,02
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			21	0,1125	1,25
8.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ГИРИДАКС 3000" для древесины	229,356 кг	17,63		4 044				
9	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,04	3 753,08	10,55	150	150	0	309,3	12,37
9.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,224 т	3 742,53	0	0		0	0	0
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,0*0,7) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	895	198	61 5	7,6245 0,1375	15,25 0,28
10.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163				
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,4 м2	454,71		637				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон на фронтонах (0,8*1,25) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	895	198	61 5	7,6245 0,1375	15,25 0,28
11.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2	[203-0251]	Сворки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163				
11.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2 м2	454,71		909				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,034	782,7115	5,75	27	23	0	51,2325	1,74
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0	0,0125	0
13	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,02	723,5195	7,075	14	9	0	32,2575	0,65
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	429,6745	0,25			0	0,0125	0
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,8	3 716,38	38,14	6 689	932	69	39,87	71,77
15	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,32	3 240,99	21	1 037	554	7	133,25	42,64
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 730,92	0			0	0	0
16	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковой доски(Прим) Кровля из профилированного листа	0,24	3 240,99	21	778	415	5	133,25	31,98
16.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 730,92	0			0	0	0
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отгездных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,18	5 930,37	69,79	1 067	375	13	160,21	28,84
			100 м	2 081,13	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,2286 т	0		0				
18	ТЕР10-01-023-01  (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок	0,45	1	16,85	488	25	8	4,37	1,97
			100 м холод	55,8095	1,9625		1	0,1	0,05	
19	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымоходной трубы У=0,5*394/100; Общестроительные работы	1,97	228,34	9,25	450	375	18	14,77	29,1
			100 кирпичей	190,24	1,57		3	0,08	0,16	
19.1	[404-0165]	Кирпич силикатный полнотельный одинарный, размером 250х120х65 мм,	0,197 1000 шт.	1 379,3		272				
19.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов) Кровля из профлированного листа	0,6	1 449,01	3,17	869	139	2	18,6	11,16
			10 шт.	231,38	0		0	0	0	
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-02  (0) К=4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Кровля из профлированного листа	0,6	1 699,84	4,24	1 020	155	3	20,8	12,48
			10 шт.	258,76	0		0	0	0	
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
22	ТЕР12-01-012-01  (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Онегозадержания)Применит: ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа	1,12	3 448,632	75,875	3 862	116	85	7,6705	8,59
			100 м ограждения	103,477	7,125		8	0,3625	0,41	
22.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профлированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,336 т	10 826,75		-3 638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	56 шт.	155,6		8 714				
23	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	18,87	374,5	0	7 067	0	0		
24	ТССЦш03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ>	т	0	0	6 097		0		
Итого:						158 982	17 149	3 783		1 342,76
На стесненные условия труда								335		17,26
Кэлп=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Ктэт=0,15; Ктэм=0,15						3 139	2 572	567		201,41
Итого:						162 121	19 721	4 350		1 544,17
Кровля из асбестоцементных листов (3)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата						1603*9,8		9,8		15 709
Машины и механизмы						262*6,26		6,26		1 640
Материалы						0*4,25		4,25		0
Итого										17 349
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)										
Накладные расходы						(15709+0)*1,1*0,9*0,85		0,84		13 196
Сметная прибыль						(15709+0)*0,7*0,85*0,8		0,48		7 540
Итого										38 085
Отделочные работы (12, 13)										
Зарплата						37*9,8		9,8		363
Машины и механизмы						0*6,26		6,26		0
Материалы						49*4,22		4,22		207
Итого										570
Отделочные работы (12, 13)										
Накладные расходы						(363+0)*1,05*0,9*0,85		0,8		290
Сметная прибыль						(363+0)*0,55*0,85*0,8		0,37		134
Итого										994
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)										
Зарплата						1653*9,8		9,8		16 199



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	366*6,26	2 291
Материалы	0*4,25	0
Итого		18 490
Кровли, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(16199+755)*0,83*0,85	12 037
Сметная прибыль	(16199+755)*0,65*0,8	8 816
Итого		39 343
Кровля из профилированного листа (5, 7, 22)		
Зарплата	6442*9,8	63 132
Машины и механизмы	1817*6,26	11 374
Материалы	105500*3,24	341 820
Итого		416 326
Кровли (5, 7, 22)		
Накладные расходы	(63132+1970)*1,2*0,9*0,85	59 894
Сметная прибыль	(63132+1970)*0,65*0,85*0,8	28 645
Итого		504 865
Кровля из профилированного листа (8)		
Зарплата	1861*9,8	18 238
Машины и механизмы	1255*6,26	7 856
Материалы	4140*3,24	13 414
Итого		39 508
Теплоизоляционные работы (8)		
Накладные расходы	(18238+235)*1*0,9*0,85	14 224
Сметная прибыль	(18238+235)*0,7*0,85*0,8	8 867
Итого		62 599
Кровля из профилированного листа (10, 11, 18)		
Зарплата	484*9,8	4 743
Машины и механизмы	150*6,26	939
Материалы	3026*3,24	9 804
Итого		15 486
Деревянные конструкции (10, 11, 18)		
Накладные расходы	(4743+127)*1,18*0,9*0,85	4 383
Сметная прибыль	(4743+127)*0,63*0,85*0,8	2 094
Итого		21 963
Кровля из профилированного листа (4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21)		
Зарплата	7211*9,8	70 668
Машины и механизмы	481*6,26	3 011
Материалы	25010*3,24	81 032

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		154 711
Крыши, кровли при ремонте (4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21)		
Накладные расходы	(70668+657)*0,83*0,85	50 641
Сметная прибыль	(70668+657)*0,65*0,8	37 089
Итого		242 441
Общестроительные работы (19)		
Зарплата	431*9,8	4 224
Машинны и механизмы	21*6,26	131
Материалы	329*5,5	1 810
Итого		6 165
Печные работы при ремонте (19)		
Накладные расходы	(4224+29)*0,78*0,85	2 807
Сметная прибыль	(4224+29)*0,63*0,8	2 127
Итого		11 099
Итого по погрузке		7 067
Итого по перевозке		6 097
Итого		13 164
Итого		934 553
Итого		934 553
НДС	934553*0,18	168 219,54
Итого		1 102 772,54

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОТГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

