

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли плоской

(наименование работ)

по адресу: Новгородский р-н, г. Чудово, ул. Парайненская д. 3а


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	73,3	м
Ширина дома	12,6	м
Общая площадь дома	923	м <sup>2</sup>
Высота дома	16,7	м
Объем дома	15423	м <sup>3</sup>
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	4	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед-ца измер-я	Кол-во
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м2	986
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м2	986
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50мм	м2	986
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	986
	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	м2	986
	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с фартуками	м	92,6
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0,5 м. (сливы по краю кровли и выхода на кровлю)	м	154,4
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (парапеты)	м	25,2
	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м3	0,2
	Окраска дымовых кирпичных труб (цементная)	м2	73,9
	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м2	73,9
	Замена колпаков на вентканалах		
	На 11 каналов	шт	4,0
	на 14 каналов	шт	8,0
	Ремонт кирпичной кладки стен толщ. в 1 кирпич выхода на кровлю из силикатного одинарного полнотелого кирпича М 100	м3	0,4

Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м2	6,4
Разборка выравнивающей цементной стяжки выхода на кровлю толщ. 30 мм	м2	6,4
Устройство выравнивающей цементной стяжки выхода на кровлю толщ. 30 мм	м2	6,4
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м2	6,4
Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавливаемых материалов в два слоя	м2	6,4
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	5,0
Замена деревянного дверного блока обитого листовой сталью выхода на кровлю (1,0 x 1,8)	шт	1,0
Замена люка выхода на кровлю (1 x 1)	шт	1,0
Смена дождеприемных воронок диам. 100 мм	шт	4
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 71 км	т	

Составил      Главный специалист ОКР  
(должность)

  
(подпись)

Павлов Ю.В.  
(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

1 430 109,57 руб

Генеральный директор СНИКО Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



20 \_\_\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Парайненская, д.3А.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Парайненская, д.3А.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 047/18**

на капитальный ремонт плоской крыши (S=996м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 430,110 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

2 138,74 чел-ч

Сметная заработная плата -

307,779 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы	Всего		Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы
<b>№1 Ремонт плоскойкрыши</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	9,86	212,69	41,86	2 097,12	1 684,38	412,74	14,38	141,79
			100 м2 покрытия	170,83	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,693 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мпм=781,41*0; ТЗП=27,22*0,8	9,86	453,22	166,86	4 468,71	2 823,43	1 645,28	21,78	214,71
			100 м2 стяжки	286,35	25,47			251,15	1,94	19,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР 12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50мм) V=986*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	345,1	12,86	2,34	4 439,37	3 630,45	808,91	0,80	276,08
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1		100 м2 стяжки	10,52	0,39			135,28	0,03	10,35
4	ТЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	9,86	1 453,77	260,73	14 334,13	4 058,68	2 570,75	31,30	308,65
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7		100 м2 стяжки	411,63	39,80			392,43	2,43	23,91
5	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50мм) V=986*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	345,1	68,04	3,66	23 478,88	5 218,77	1 263,93	1,15	396,87
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7		100 м2 стяжки	15,12	0,61			211,37	0,04	12,94
6	ТЕР 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозолотонный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровля) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	9,86	124,64	5,29	1 228,98	422,94	52,13	3,22	31,75
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7		100 м2 кровли	42,90	0,00			0,00	0,00	0,00
7	ТЕР 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПм=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТм=0,67*1,25	0,926	13 306,93	125,94	12 322,22	777,27	116,62	60,04	55,60
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7		100 м примыканий	839,39	16,46			15,24	0,84	0,78
8	ТЕР 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	9,86	9 184,24	56,81	90 556,59	2 331,75	560,17	16,51	162,83
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7		100 м2 кровли	236,49	4,91			48,44	0,25	2,47
9	ТЕР Р58-20-03	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	0,252	8 202,22	14,01	2 066,96	229,96	3,53	70,25	17,7
	(0)		100 м	912,55	3,54			0,89	0,18	0,05
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,124	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-19-03 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	1,544 100 м покрытия	7 305,89 1 259,43	19,76 4,92	11 280,29	1 944,56	30,51 7,6	101,24 0,25	156,31 0,39
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,917 т	0	0	0				
11	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	5	734,06	8,55	3 670,3	573,50	42,75	8,83	44,15
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,2*394/100	1 место 0,79 100 кирпичей	114,70 228,34 190,24	0,00 9,25 1,57	179,93	149,91	0,00 7,29 1,24	0,00 14,77 0,08	0,00 11,64 0,06
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,079 1000 шт.	1 779,85		140,61				
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,402 т	0	0	0				
13	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,739 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 082,84	1 374,03	1,4 0	131,4 0	97,1 0
14	ТЕР 15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=7,03*1,15; ЗТТм=0*1,25	0,739 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	433,43	79,58	9,14 0	8,0845 0	5,97 0
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (11 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0	0	0				
16	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 11 каналов) V=4*10/10	4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	1 699,84	258,76	4,24 0	5,2 0	20,8 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,06 т	0	0	0				
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (14 каналов)	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,042 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 14 каналов) V=8*13/10	10,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	4 419,58 0	672,78 0	11,02 0	5,2 0	54,08 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,156 т	0		0				
19	ТЕРр65-6-23 (0)	Замена водосточных воронок	0,04 100 приборов	6 996,28 6 791,15	78,38 10,81	279,85 0	271,65 0	3,14 0,43	491,4 0,55	19,66 0,02
19.1	[301-3302]	Воронка водосточная диаметром 100 мм	4 шт.	346,35		1 385,4				

**Выход на кровлю**

20	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,4 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	238,69 0	172,84 0	12,63 3,38	35,39 0,43	14,16 0,17
20.1	[404-0242]	Кирпич силикатный лщевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм	0,161 1000 шт.	1 021,04	41,86 0,00	13,61 0	10,93 0	2,68 0,00	14,38 0,00	0,92 0,00
21	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выходы на кровлю)	0,064 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0,00	13,61 0	10,93 0	2,68 0,00	14,38 0,00	0,92 0,00
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,05 т	0		0				
22	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,064 100 м2 стяжки	453,22 286,35	166,86 25,47	29,01 0	18,33 0	10,68 1,63	21,78 1,94	1,39 0,12
23	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (выходы на кровлю) V=6,4*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	0,96 100 м2 стяжки	12,86 10,52	2,34 0,39	12,35 0	10,10 0	2,25 0,38	0,80 0,03	0,77 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР12-01-017-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=57,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗГм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80	93,04	26,34	16,69	31,30	2,00
25	ТЕР12-01-017-02  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) V=6,4*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗГ=1*1,15; ТЗГм=0,03*1,25	0,96  100 м2 стяжки	68,04  15,12	3,66  0,61	65,31	14,52	3,52	1,15	1,10
26	ТЕР12-01-016-02  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Оргуплотка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (выходы на кровлю) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=2,8*1,15; ТЗГм=0*1,25	0,064  100 м2 кровли	124,64  42,90	5,29  0,00	7,98	2,75	0,34	3,22	0,21
27	ТЕР12-01-002-09  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя (выходы на кровлю) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=14,36*1,15; ТЗГм=0,2*1,25	0,064  100 м2 кровли	9 184,24  236,49	56,81  4,91	587,79	15,14	3,64	16,51	1,06
28	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС 81-38.2004.п.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗГ=142,68*0,8	0,028  100 м2 проемов	2 543,74  1 470,18	1 073,56  171,75	71,22	41,16	30,06	114,14	3,20
29	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0х1,8 - 1шт; 1,0х1,0 - 1 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗГм=10,92*1,25	0,028  100 м2 проемов	6 428,69  2 113,38	1 677,44  268,36	180	59,17	46,97	164,08	4,59
29.1	[203-02361]	Локи и лазы со шпательными поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополярные	2,8 м2	589,59		1 650,85				
29.2	[111-01231]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
29.3	[509-01071]	Сюба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.4	[101-0953]	Ручка-скоба	шт.	21,69		43,38				
29.5	[101-0956]	Петля накладная	шт.	11,58		46,32				

30	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	т	374,5	0	3 544,64	0	0		
31	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	т	26,88	0	2 394,63	0	0		
32	ТССЦпг03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловишерский ПТБО) Цед=40,55*7,17	т	290,74	0	28 652,72		0		
Итого:						185 683,43	27 151,33	7 676,82		2 067,41
								1 085,23		71,33

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Двери: деревянные (28, 29)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (28, 29)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 30)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля (4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 30)

100,33*10,9	10,9	1 093,6
77,03*9,45	9,45	727,93
1990,06*4,4	4,4	8 756,26
		10 577,79
(100,33+12,32)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	1 105,1
(100,33+12,32)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	527,99
		12 210,88
12868,16*10,9	10,9	140 262,94
4587,79*8,08	8,08	37 069,34
125218,98*2,71	2,71	339 343,44
		516 675,72



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(12868,16+670,93)*10,9*1,2*0,9*0,85$	135 769,99
Сметная прибыль	$(12868,16+670,93)*10,9*0,65*0,85*0,8$	64 933,48
Итого		717 379,19
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 11, 15, 16, 17, 18)		
Зарплата	3957,21*10,9	10,9
Машины и механизмы	95,86*8,08	8,08
Материалы	20822,71*2,71	2,71
Итого		100 337,68
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 15, 16, 17, 18)		
Накладные расходы	$(3957,21+8,49)*10,9*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(3957,21+8,49)*10,9*0,65*0,8$	0,52
Итого		153 505,82
Кровля из наплавляемых материалов (19)		
Зарплата	271,65*10,9	10,9
Машины и механизмы	3,14*8,08	8,08
Материалы	1390,47*2,71	2,71
Итого		6 754,53
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (19)		
Накладные расходы	$(271,65+0,43)*10,9*1,03*0,85$	0,88
Сметная прибыль	$(271,65+0,43)*10,9*0,6*0,8$	0,48
Итого		10 787,84
Кровля ручонная (2, 3, 22, 23)		
Зарплата	6482,31*10,9	10,9
Машины и механизмы	2467,12*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		88 346,43
Кровли (2, 3, 22, 23)		
Накладные расходы	$(6482,31+388,44)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(6482,31+388,44)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого		190 198,43
Кровля ручонная (1, 21)		
Зарплата	1695,31*10,9	10,9
Машины и механизмы	415,42*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		21 457,44
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 21)		
Накладные расходы	$(1695,31+0)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84
		15 522,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(1695,31+0)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	8 869,86
Итого			45 849,56
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	$172,84*10,9$	10,9	1 883,96
Машины и механизмы	$12,63*6,26$	6,26	79,06
Материалы	$217,61*5,55$	5,55	1 207,74
Итого			3 170,76
Стены при ремонте (20)			
Накладные расходы	$(172,84+3,38)*10,9*0,86*0,85$	0,73	1 402,18
Сметная прибыль	$(172,84+3,38)*10,9*0,7*0,8$	0,56	1 075,65
Итого			5 648,59
Общестроительные работы (12)			
Зарплата	$149,91*10,9$	10,9	1 634,02
Машины и механизмы	$7,29*6,26$	6,26	45,64
Материалы	$163,34*5,55$	5,55	906,54
Итого			2 586,2
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы	$(149,91+1,24)*10,9*0,78*0,85$	0,66	1 087,37
Сметная прибыль	$(149,91+1,24)*10,9*0,63*0,8$	0,5	823,77
Итого			4 497,34
Отделочные работы (14)			
Зарплата	$79,58*10,9$	10,9	867,42
Машины и механизмы	$9,14*8,48$	8,48	77,51
Материалы	$344,71*4,1$	4,1	1 413,31
Итого			2 358,24
Отделочные работы (14)			
Накладные расходы	$(79,58+0)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	693,94
Сметная прибыль	$(79,58+0)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	320,95
Итого			3 373,13
Отделочные работы (13)			
Зарплата	$1374,03*10,9$	10,9	14 976,93
Машины и механизмы	$1,4*8,48$	8,48	11,87
Материалы	$707,41*4,1$	4,1	2 900,38
Итого			17 889,18
Штукатурные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы	$(1374,03+0)*10,9*0,79*0,85$	0,67	10 034,54
Сметная прибыль	$(1374,03+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	5 990,77

Наименование и значение налогоплатель	Значение	Прямые
Итого		33 914,49
Итого		1 177 365,27
Итого по погрузке		5 939,27
Итого по перевозке		28 652,72
Итого		1 211 957,26
НДС	1211957,26*0,18	218 152,31
Итого		1 430 109,57

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

  
  
Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.