

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СНКО «Региональный
фонд»

А.Ю. Уткин
2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 605/18

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной дом кирпичный
(наименование работ)

по адресу: Чудово, ул. Радищева, д. 6А

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	35,25	м
Ширина дома	11,20	м
Общая площадь дома	394,80	м ²
Высота дома	7,10	м
Объем дома	2803	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество квартир	16	шт.
Количество подъездов	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	510
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	34
	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	510
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	510
	Устройство контробрешётки	м ³	2
	Устройство пароизоляции	м ²	510
	Устройство кровель:		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	510
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	51
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	72
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	765
	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	17,3
	Подшивка карниза фронтона	м ²	17,3
	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	17,3
	Разборка деревянного фронтона	м ²	39
	Устройство фронтона из досок	м ²	39
	Окраска фронтонов	м ²	39
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
	Устройство слуховых окон (1,50 м x 1,00м)	шт	1
	Окраска слуховых окон	м ²	4
	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (0,8 м x 0,9 м) 2 шт	м ²	1,5
	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах (0,8 м x 0,9 м) 2 шт	м ²	1,5

Окраска оконных блоков на деревянных фронтонах (0,8 м x 0,9 м) 2 шт	м ²	1,8
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:		
- смена стропильных ног из досок (150 x 50 мм)	м	60
- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (150 x 50 мм)	м	68
- установка дополнительных стропил (150 x 50 мм)	м	46
- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 x 50 мм)	м	15
- смена кобылок из доски 150x50 мм, длиной 1,6 м	м	133
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: - кирпич силикатный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1,0
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	63
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	63
Установка колпаков на трубах		
6 каналов (1,6 x 0,4 м)	шт	4
8 каналов (2,3 x 0,4 м)	шт	2
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	18
Устройство пароизоляции	м ²	350
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	350
Устройство пароизоляции	м ²	350
Установка вакуумных клапанов на трубы канализации	шт	6
Замена люка выхода на чердак с окраской (0,9 x 0,9 м)	шт	2
Установка и разборка инвентарных лесов h=7.1 (только на фронтонах)	м ²	22,4
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	85
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 71 км	т	

Составил:

Ведущий специалист



Шашкин А.М.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия,
имя,
отчество)

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Чудово, ул. Рашищева, д. 6а
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 605/18


капитальный ремонт крыши

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 232,796 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 550,25 чел-ч
Сметная заработная плата - 219,250 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2016 года (Письмо БУ "РЦС НО" № УА-2588-И от 22.09.2016г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 201 г.



№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Экспл. машин	На ед.ин.	Всего	
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,1 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 121	963	158	15,9	81,09
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,59 т	0		0				0
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,1 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 155	936	220	15,16	77,32
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,14 т	0		0		46	0,46	2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д. Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,32		0,21	37	37	0	9,1	3,09
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0408 т	0		0	0		0	0	0
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из профилированного листа	0,173 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	63	57	5 3	28,87 0,8	4,99 0,14	
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,41347 т	0		0					
5	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка стропил из доски 150х50,(46м) ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,35 1 м3	2 281,54 350,73	53,48 3,69	799	123	19 1	27,7 0,19	9,7 0,07	
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрупнение стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,68 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 527	352	26 0	39,87 0	27,11 0	
7	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши Кровля из профилированного листа	0,6 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 945	1 039	13 0	133,25 0	79,95 0	
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3384 т	0		0					
8	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,15 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	890	312	10 0	160,21 0	24,03 0	
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0		0					
9	ТЕРр58-5-04 (0)	Смена кобылок из доски У=133/100; Кровля из профилированного листа	1,33 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	4 311	2 302	28 0	133,25 0	177,22 0	
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,75012 т	0		0					
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	5,1 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 432	1 318	162 32	21,35 0,32	108,89 1,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляции) Кровля из профилированного листа	5,1 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	431	281	32	4,52	23,05
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	586,5 м2	6,85		4 018				0
12	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 705	507	99	17,3	34,6
13	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам кровля(2х скат) Применил. ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,1 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	117 393	2 972	813	44,31	225,98
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 622,2 м2	176,79		- 109 999				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7/7,4кг/м2*622,2м2)	4.6043 т	12 688,3		58 421				
13.3	[101-41281]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	51 м2	177,09		9 032				
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,72 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 483	75	55	7,67	5,52
14.1	[201-07771]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 339				
14.2	[101-73171]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	36 шт	155,6		5 602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	7,65	253,18	98,46	1 937	1 117	753	10,2	78,03
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			15	0,11	0,84
15.1	[113-8071]	Антистепж-антгнирлен "ГИРИЛАКС 3000" для древесины	158,355 кг	17,63		2 792				
16	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	38	37	0	309,3	3,09
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
17	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон(1,5*1,0)	1	447,43	30,65	447	99	31	7,62	7,62
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,04	2,7			3	0,14	0,14
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10				
17.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
17.3	[203-01771]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,5 м2	454,71		682				
18	ТЕР10-01-022-01	Полышка карнизов (на фронтонах) досками	0,173	4 894,63	87,78	847	150	15	65,93	11,41
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 потолка	866,97	4,91			1	0,25	0,04
19	ТССЦпг01-01-01-0	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	13,5193 т	374,5		5 063	0	0		
	41	Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
20	ТССЦпг03-21-01-0	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км(Маловишерский ПТБО)	13,5193 т	290,7435	0	3 931	0	0		
	71	Цел=40,55*7,17; <Нет вида работ>	т	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
						117 698	12 677	2 439		982,69
								212		10,9

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (5, 12, 17, 18)

Зарплата 879*10,79 10,79 9 484

Машины и механизмы 164*8,84 8,84 1 450

Материалы 5365*3,51 3,51 18 831

Итого 29 765

Деревянные конструкции (5, 12, 17, 18)

Накладные расходы (879+12)*10,79*1,18*0,9*0,85 0,9 8 653

Сметная прибыль (879+12)*10,79*0,63*0,85*0,8 0,43 4 134

Итого 42 552

Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 9, 10, 11, 16)

Зарплата 5641*10,79 10,79 60 866

Машины и механизмы 271*8,84 8,84 2 396

Материалы 17676*3,51 3,51 62 043

Итого 125 305

Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 9, 10, 11, 16)

Накладные расходы (5641+32)*10,79*0,83*0,85 0,71 43 460

Сметная прибыль (5641+32)*10,79*0,65*0,8 0,52 31 830

Итого 200 595

Кровля из профилированного листа (13, 14)

Зарплата 3047*10,79 10,79 32 877

Машины и механизмы 868*8,84 8,84 7 673

Материалы 76680*3,51 3,51 269 147

Итого 309 697

Кровли (13, 14)

Накладные расходы (32877+1122)*1,2*0,9*0,85 0,92 31 279

Сметная прибыль (32877+1122)*0,65*0,85*0,8 0,44 14 960

Итого 355 936

Кровля из профилированного листа (15)

Зарплата 1117*10,79 10,79 12 052

Машины и механизмы 753*8,84 8,84 6 657

Материалы 2858*3,51 3,51 10 032

Итого 28 741

Теплоизоляционные работы (15)

Накладные расходы (12052+162)*1*0,9*0,85 0,77 9 405

Сметная прибыль (12052+162)*0,7*0,85*0,8 0,48 5 863

				Наименование и значение множителей		Значение		Прямые					
Итого											44 009		
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)													
Зарплата											973*10,79	10 499	
Машинны и механизмы											220*9	9	1 980
Материалы											0*4,69	4,69	0
Итого												12 479	
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)													
Накладные расходы											(10499+496)*0,83*0,85	0,71	7 806
Сметная прибыль											(10499+496)*0,65*0,8	0,52	5 717
Итого												26 002	
Кровля из асбестоцементных листов (1)													
Зарплата											963*10,79	10 479	10 391
Машинны и механизмы											158*9	9	1 422
Материалы											0	1	0
Итого												11 813	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)													
Накладные расходы											(10391+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	8 728
Сметная прибыль											(10391+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	4 988
Итого												25 529	
Кровля из профилированного листа (4)													
Зарплата											57*10,79	10,79	615
Машинны и механизмы											5*8,84	8,84	44
Материалы											0*3,51	3,51	0
Итого												659	
Перекрытия при ремонте (4)													
Накладные расходы											(615+32)*0,85*0,85	0,72	466
Сметная прибыль											(615+32)*0,8*0,8	0,64	414
Итого												1 539	
Итого по потрузке												5 063	
Итого по перевозке												3 931	
Итого												8 994	
Итого												705 156	
Общестроительные и отделочные работы													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов деревянных Общестроительные работы	0,39 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	75,51	55,21	20,3 3,45	12,3 0,45	4,8 0,18			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,3666 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обливка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,39 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	1 663	214,09	29,07 0	41,75 0	16,28 0
3	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	516,84	362,72	4,31 0,1	67,3 0,01	26,25 0
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010062 т	29 000		291,8				
4	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов (на фронтонах) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,173 100 м2	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	270,55	196,01	2,6 0,04	81,98 0,01	14,18 0
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005155 т	29 000		149,51				
5	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов глухих окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,015 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	11,74	10,24	0,09 0	51,23 0,01	0,77 0
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000368 т	29 000		10,66				
6	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен(глухих окон) V=(4-1,5)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,025 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	18,09	10,74	0,18 0,01	32,26 0,01	0,81 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000675 т	29 000		19,58				
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок V=0,8*0,9*2/100; Общестроительные работы	0,0144 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	34,74	30,65	4,09 2,19	172,76 7,74	2,49 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 V=0,8*0,9*2/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	3 226,81	0	144,3	46,47	8,44	239,2	3,44
8.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
8.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,44 м2	264,95		381,53				
9	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,018 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	14,09	12,28	0,1	51,23	0,92
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000441 т	29 000		12,79				
10	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка перекрытий от старого утеплителя V=18*0,6/100; Общестроительные работы	0,108 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	255,77	255,77	0	214,32	23,15
10.1	509-9900	Строительный мусор	10,8 т	0		0				0
11	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=3,5*2; Общестроительные работы	7 805 м2	84,46 55,19	6,35 0	591,22	386,33	44,45	4,52	31,64
11.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А(или аналог)		5,11		4 113,55				0
12	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)(Первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,5 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 041,76	1 559,25	482,51	32,64	114,24
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,5 м3	346,37		6 061,48				15,51
									0,23	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43					
13.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,5 м3	346,37		6 061,48				
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=1*394/100; Общестроительные работы	3,94 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	899,66	749,55	36,45 6,19	14,77 0,08	58,19 0,32
14.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,394 1000 шт.	1 038,95		409,35				
14.2	509-9900	Строительный мусор	2,0094 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чёрдачное помещение) Отделочные работы	0,63 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 775,63	1 171,37	1,2 0	131,4 0	82,78 0
16	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,63 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	51,74	42,75	1,86 0	5,09 0	3,21 0
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02 (0) к=5	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	849,92	129,38	2,12 0	26 0	10,4 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
20	ТЕР58-21-02 (0) к=7	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	594,94	90,57	1,48 0	36,4 0	7,28 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0		0				
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,85 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	922,42	47,44	14,32 1,67	4,37 0,1	3,71 0,09
22	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Декаптаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39 2,78	114,14 10,92	1,85 0,18
23	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	104,14	34,24	27,17 4,35	164,08 13,65	2,66 0,22
23.1	[203-0236]	Люки и язы со щитовыми подлогами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
23.2	[111-0123]	Замок височий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
23.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
23.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
23.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(для отделки фронтонов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,224	1 043,42	9,26	233,73	147,35	2,07	50,03	11,21
25	ТЕРр65-38-02 (0)	Смена частей канализационного стояка над кровлей (Применительно: клатан воздушный) Общестроительные работы	100 м2	657,83	0	661,08	104,82	0	1,38	8,28
25.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	1 шт.	17,47	0	- 513,15		0	0	0
25.2	[301-7783]	Клатан воздушный для неветвильных канализационных стояков диаметром 110 мм	6 шт.	248,53		1 491,18				
26	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	13,2582	374,5	0	4 965,2	0	0		
27	ТССЦпг03-21-01-0 71	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км(Магвишерский ПТБВ) Цел=40,55*7,17; <Нет вида работ>	13,2582	290,7435	0	3 854,69		0		
Итого:			т			34 413,59	7 379,13	1 184,61		553,94
Общестроительные работы (2, 8, 21)								51,8		2,72

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата	308*10,79	10,79	3 323,32
Машины и механизмы	51,83*6,26	6,26	324,46
Материалы	2771,53*5,55	5,55	15 381,99
Итого			19 029,77
Деревянные конструкции (2, 8, 21)			
Накладные расходы	(308+1,67)*10,79*1,18*0,9*0,85	0,9	3 007,21
Сметная прибыль	(308+1,67)*10,79*0,63*0,83*0,8	0,43	1 436,78
Итого			23 473,76
Общестроительные работы (12, 13)			
Зарплата	3118,5*10,79	10,79	33 648,62
Машины и механизмы	965,02*6,26	6,26	6 041,03
Материалы	12122,96*5,55	5,55	67 282,43
Итого			106 972,08
Плоды (12, 13)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(3118,5+31,02)*10,79*1,23*0,9*0,85$	31 944,32
Сметная прибыль	$(3118,5+31,02)*10,79*0,75*0,85*0,8$	17 331,49
Итого		156 247,89
Отделочные работы (3, 4, 5, 6, 9, 16)		
Зарплата	634,74*10,79	10,79
Машины и механизмы	9,14*8,32	8,32
Материалы	723,51*4,1	4,1
Итого		9 891,27
Отделочные работы (3, 4, 5, 6, 9, 16)		
Накладные расходы	$(634,74+0,15)*10,79*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(634,74+0,15)*10,79*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		17 906,31
Отделочные работы (15)		
Зарплата	1171,37*10,79	10,79
Машины и механизмы	1,2*8,32	8,32
Материалы	603,07*4,1	4,1
Итого		15 121,65
Штукатурные работы при ремонте (15)		
Накладные расходы	$(1171,37+0)*10,79*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(1171,37+0)*10,79*0,5*0,8$	0,4
Итого		28 645,47
Общестроительные работы (11, 17, 18, 19, 20)		
Зарплата	745,11*10,79	10,79
Машины и механизмы	49,95*6,26	6,26
Материалы	6223,97*5,55	5,55
Итого		42 895,46
Крыши, кровли при ремонте (11, 17, 18, 19, 20)		
Накладные расходы	$(8039,74+0)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(8039,74+0)*0,65*0,8$	0,52
Итого		5 708,22
Общестроительные работы (10)		
Зарплата	255,77*10,79	10,79
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		2 759,76
Прочие ремонтно-строительные работы (10)		
Накладные расходы	$(2759,76+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(2759,76+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		1 821,44
Итого		1 103,9

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		5 685,1
Двери: деревянные (22, 23)		
Зарплата	58,06*10,79	10,79
Машины и механизмы	44,56*9,29	9,29
Материалы	1263,22*4,44	4,44
Итого		6 649,13
Деревянные конструкции (22, 23)		
Накладные расходы	(626,47+76,93)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(626,47+76,93)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		7 584,65
Итого		0
Общестроительные работы (14)		
Зарплата	749,55*10,79	10,79
Машины и механизмы	36,45*6,26	6,26
Материалы	523,02*5,55	5,55
Итого		11 218,58
Печные работы при ремонте (14)		
Накладные расходы	(8087,64+66,79)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(8087,64+66,79)*0,63*0,8	0,5
Итого		20 677,72
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	55,21*10,79	10,79
Машины и механизмы	20,3*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		722,8
Стены при ремонте (1)		
Накладные расходы	(595,72+37,23)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(595,72+37,23)*0,7*0,8	0,56
Итого		1 539,3
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	30,65*10,79	10,79
Машины и механизмы	4,09*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		356,31
Работы по реконструкции зданий и сооружений (увеличение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(330,71+23,63)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(330,71+23,63)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		824,04

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отделочные работы (24)		
Зарплата	147,35*10,79	1 589,91
Машины и механизмы	2,07*8,32	17,22
Материалы	84,3*4,1	345,63
Итого		1 952,76
Конструкции из кирпича и блоков (24)		
Накладные расходы	(1589,91+0)*1,22*0,9*0,85	1 478,62
Сметная прибыль	(1589,91+0)*0,8*0,85*0,8	858,55
Итого		4 289,93
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	104,82*10,79	1 131,01
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	1534,29*5,5	8 438,6
Итого		9 569,61
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (25)		
Накладные расходы	(1131,01+0)*1,03*0,85	995,29
Сметная прибыль	(1131,01+0)*0,6*0,8	542,88
Итого		11 107,78
Итого по погрузке		4 965,2
Итого по перевозке		3 854,69
Итого		8 819,89
Итого		339 586,18
Итого		1 044 742,18
НДС	1044742,18*0,18	188 053,59
Итого		1 232 795,77

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

