


Согласовано:

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"



А.Ю. Уткин


Ведомость объемов работ по объекту:

Комплекс построек военного поселения Третьего округа гренадерского Императора Австрийского полка со штабом, 1818г.-кон. XIXв.: дом жилой (первоначальное название- корпус штаб-офицеров), 1824г. Новгородская область, городской округ Великий Новгород, микрорайон Кречевицы, д.24

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Демонтаж окон цокольного этажа с решетками		32шт/ 28,73м2	
2		Демонтаж окон 1-го и 2-го этажей (деревянных)		19шт/ 36,5м2	
3		Демонтаж отлива в цокольной части		105м.п./21 м2	
4		Демонтаж водосточных труб		32м.п.	
5		Демонтаж ухватов водосточных труб		24шт	
6		Демонтаж водосточных воронок		4шт	
7		Демонтаж отметов		4шт	
8		Демонтаж колен		8шт	
9		Демонтаж крыльца бетонного		2шт/ 2,96м3	
10		Демонтаж кирпичных оштукатуренных стенок крыльца		2шт/ 1,45м3	
11		Демонтаж козырька		2шт/78кг	
12		Монтаж окон ОК-1(отлив из оцинкованной кровельной стали белого цвета)		19шт	
13		Монтаж окон ОК-2		26шт	
14		Монтаж окон ОК-3		5шт	
15		Монтаж окон ОК-4		1шт	
16		Установка фальшнакладок на пластиковые окна		43шт окон/ 85м.п.	
17		Откосы оконные наружные (грунтовка глубокого проникновения Основит; штукатурка цементно-песчаным раствором; финишная шпаклевка Основит белого цвета; краска водно-дисперсионная белого цвета)		94,95м2	
18		Откосы оконные и дверные внутренние (грунтовка глубокого проникновения Основит; гипсовая штукатурка; финишная шпаклевка Основит белого цвета; краска водно-дисперсионная белого цвета)		97,93м2	
19		Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом (70шт)		1,23м2	
20		Реставрация штукатурных фасадов цоколя saniрующим раствором (Remmers Sanlerputs)		134,65м2	
21		Отбивка штукатурки стен фасада		443,48м2	

22	Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов известково-цементным раствором (обработка оштукатуренной поверхности антисептическим составом "Антисоль")		726,26м2	
23	Шпаклевка фасадная Saragol (слой 2мм) и краска фасадная Saragol		860,91м2	
24	Устройство по периметру отлива из кровельного листа цокольной части t=190мм		21м2	
25	Крыльцо бетонное		спецификация на л.15	
26	Ограждение ОГ-1		спецификация на л.11	
27	Изготовление козырька на крыльцах		спецификация на л.14	
28	Воронка желоба		8шт	
29	Колено		16шт	
30	Труба водосточная Ф150мм		60м.п.	
31	Отмет		8шт	
32	Хомут со штырем		30шт	
33	Герметик (0,3л)		8шт	
34	Сдвинувшиеся гранитные плиты установить на место (400x780x300мм)		1 шт/ 8,58м.п.	
35	Монтаж металлического наружного дверного блока ДВ-1 (1000x2650мм)		1шт	
36	Установка и разборка инвентарных лесов		937м2	

Составил инженер-сметчик ООО "Реставратор"



Г.А. Болдырева

"СОГЛАСОВАНО"


2 268 572,37 руб

" " 2016 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.В.Новгород, мкр.Креченица, д.24.

Объект: Комплекс построек военного поселения Третьего округа гренадерского Императора Австрийского полка со штабом, 1818г.-кон.ХIХв."дом жилой, 1824г.



Директор ООО "Рестаавратор"

А.В. Стан

2016 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
на капитальный ремонт фасада (S=937 м2)

Сметная стоимость - 2 268,572 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 3 243,77 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 489,238 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Фасад</b>										
1	ТЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,011	6 412,61	115,65	70,54	55,38	1,27	397,65	4,37
	(0)			5 034,25	19,66			0,22	1,00	0,01
			100 м2 отремонтир ованной поверхност и стен							
			0,057	1 449,38		82,9				
	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.							
1.2	509-9900	Строительный мусор	0,2728 т	0		0				

1.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,057	1 449,38		82,9				
1.2	509-9900	Строительный мусор	0,2728 т	0		0				

2	ТЕРр53-15-03  (0)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	0,0013	10 831,82	231,30	14,08	9,81	0,3	606,90	0,79
			100 м2 отремонтир ованной поверхност и стен	7 549,84	39,32		0,05	2,00	0	
2.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,013 1000 шт.	1 449,38		19,46				
2.2	509-9900	Строительный мусор	0,06669 т	0		0				
3	ТЕРр61-20-01  (0)	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,9495	6 891,11	2,35	6 543,11	4 345,02	2,23	323,40	307,07
			100 м2 отремонтир ованной поверхност и	4 576,11	0,00		0	0,00	0	
3.1	509-9900	Строительный мусор	9,19116 т	0		0				
4	ТЕР46-02-009-02  (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада	4,4348	271,10	0,00	1 202,27	1 202,27	0	22,82	101,2
			100 м2	271,10	0,00			0	0,00	0
5	ТЕР15-02-001-01  (0) МДС 81-35.2004, п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25	7,2626	2 287,71	99,54	16 614,69	8 672,62	722,9	81,51	591,99
			100 м2 општукатуря ваемой поверхност и	1 194,15	45,08			327,36	3,48	25,24
6	ТЕР15-04-043-01  (0) МДС 81-35.2004, п.4.7	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную  ЗП=152,65*1,15; ЭММ=2,12*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	7,2626	1 533,60	2,65	11 137,91	1 274,93	19,25	12,26	89,03
			100 м2 поверхност и	175,55	0,00			0	0,00	0
6.1	[113-0511]	Жидкость гидрофобизирующая Типром К макс	-163,4085 л	60,24		-9 843,73				
6.2	[113-8060]	Средство для удаления высолов АНТИСОЛЬ	181,565	20,32		3 689,4				





	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	41,68	0,00			0	0,00	0
16.1	[101-2003]	Замок с защелкой	1 комплект	83,78		83,78				
16.2	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
16.3	[203-8146]	Блок дверной стальной однополный	2,65 м2	1 939,47		5 139,6				
17	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	23,89	3,7875	23,89	19,27	3,79	1,28	1,28
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	19,27	0			0	0,00	0
17.1	[101-6899]	Доводчик дверной	1 шт.	293,45		293,45				
18	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	0,0556 м2	264,37	4,425	14,7	10,53	0,25	14,04	0,78
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	189,42	0,25			0,01	0,01	0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001518 т	29 000		44,02				
19	ТЕРр61-1-11	Шпательное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой расворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских	0,04 м2	13 500,91	60,39	540,04	82,4	2,42	130,63	5,23
	(0)		100 м2 поверхности	2 060,04	46,41			1,86	3,01	0,12
19.1	[101-2416]	Грунтовка "Ветоконтакт", КНАУФ	0,72 кг	16,27		11,71				
20	ТЕР15-04-007-01	Окраска волно-листерсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (внутренние откосы)	0,04 м2	1 827,6155	20,6625	73,1	26,69	0,83	50,094	2







32.2	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	1,8728 м2	5,45		64,71									
33	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство бетонной подготовки ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,00484	6 942,73		33,6		11,9	10,43	207,00		1			
			100 м3	2 459,16	442,35					2,14	22,50		0,11		
			0,49368 м3	513,19		253,35									
34	ТЕР06-01-001-19 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх ЗП=6394,95*1,15; ЭММ=3955,74*1,25; ЗПм=614,5*1,25; ТЗТ=451,94*1,15; ТЗТм=31,32*1,25	0,0316	17 258,10	4 944,68	545,36	232,39	156,25	519,73		16,42				
			100 м3	7 354,19	768,13				24,27	39,15	1,24				
34.1	[401-0007]	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	3,2074 м3	615,43		1 973,93									
34.2	[204-0020]	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	0,15754 т	8 717,03		1 373,28									
34.3	[204-0047]	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм	0,15754 т	4 272,9		673,15									
			0,02	2 023,93	12,70	40,48	40,22	0,25	164,72	3,29					
35	ТЕР52-6-01 прим. (0)	Устройство осадочного шва из пенополистирола для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов Мат=6726,94*0	100 м2 цнтов	2 011,23		0,00				0	0,00	0			
			0,04 м3	1 377,6		55,1									
36	[104-0312]	Плиты теплоизоляционные из экструдированного вспененного полистирола	0,04 м3												

**Ограждение ОГ-1-4шт.**

37	ТЕР06-01-015-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗП=2982,63*1,15; ЭММ=39,57*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=215,82*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	0,01627	15 795,45	49,46	256,99	55,81	0,8	248,19	4,04
			1 т	3 430,02	3,69			0,06	0,19	0
38	ТЕР07-05-016-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство металлических ограждений ЗП=653,71*1,15; ЭММ=297,82*1,25; ЗПм=7,47*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25	0,084	24 244,36	372,28	2 036,53	63,15	31,27	52,50	4,41
			100 м ограждения	751,77	9,34			0,78	0,48	0,04
			-0,17556 т	10 921,72		-1 917,42				
38.1	[201-0650]	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,14386 т	10 921,72		1 571,2				

[201-0650]

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

0,14386 т

10 921,72

1 571,2

10 921,72

-1 917,42

38.2		Марши, пожарные лестницы	т																		
39	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,016	362,28	12,20	5,8	1,58	0,2	6,11	0,1											
			100 м2 окрасиваемой поверхности	99,05	0,19					0	0,01	0									
40	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перешегов и т.п., количество окрасок 2  ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,016	1168,19	4,43	18,69	17,64	0,07	81,72	1,31											
			100 м2 окрасиваемой поверхности	1102,39	0,25					0	0,01	0									
40.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000394 т	29 000		11,41															

41	ТЕР07-05-021-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка сдвижных плит  ЗП=1354,24*1,15; ЭММ=3388,14*1,25; ЗПм=478,52*1,25; ТЗТ=94,57*1,15; ТЗТм=24,34*1,25	0,11	7 670,84	4 235,18	843,79	171,31	465,87	108,76	11,96											
			100 шт. сборных конструкций	1 557,38	598,15					65,8	30,43	3,35									
41.1	[402-0004]	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,4279 м3	482,85		-206,61															
42	ТССЦп01-01-01-039	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	6,12	4,65	0	28,46	0	0	0	0											
			т	0	0					0											
43	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	27,8	374,5	0	10 411,1	0	0	0	0											
			т	0	0					0											
44	ТССЦп03-21-01-018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (д.Передки)  Цед=16,67*7,17	27,8	119,52	0	3 322,66	0	0	0	0											
			т	0	0					0											

Итого:

161 013,4    31 834,45    4 045,33    2 300,34

На стесненные условия труда МДС38, пр.3, 11.1  
 Кзлп=0,15; Кмаш=0,15; Кзкмш=0,15; Кзгт=0,15; Кзгзм=0,15  
 ИТОГО:

847,42	58,64
5 381,97	4 775,17
606,8	345,05
127,11	8,8
166 395,37	36 609,62
4 652,13	2 645,39
974,53	67,44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Двери: стальные (16, 17)		
Зарплата	149,17*10,9	1 625,95
Машины и механизмы	89,92*8,37	752,63
Материалы	5640,71*2,72*1,18	18 104,42
Итого		20 483
Строительные металлические конструкции (16, 17)		
Накладные расходы	(149,17+0)*10,9*0,9*0,85	1 121,91
Сметная прибыль	(149,17+0)*10,9*0,85*0,8	943,05
Итого		22 547,96
Общестроительные работы (15, 22, 24, 27, 28)		
Зарплата	1009,7*10,9	11 005,73
Машины и механизмы	2305,69*6,26	14 433,62
Материалы	2098,72*5,55*1,18	13 744,52
Итого		39 183,87
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15, 22, 24, 27, 28)		
Накладные расходы	(1009,7+319,27)*10,9*1,1*0,9*0,85	12 168,05
Сметная прибыль	(1009,7+319,27)*10,9*0,7*0,85*0,8	6 953,17
Итого		58 305,09
Отделочные работы (5, 6, 9, 10, 18, 20, 21, 26, 40)		
Зарплата	13895,06*10,9	151 456,15
Машины и механизмы	947,72*8,48	8 036,67
Материалы	22152,06*4,1*1,18	107 171,67
Итого		266 664,49
Отделочные работы (5, 6, 9, 10, 18, 20, 21, 26, 40)		
Накладные расходы	(13895,06+376,53)*10,9*1,05*0,9*0,85	124 448,26
Сметная прибыль	(13895,06+376,53)*10,9*0,55*0,85*0,8	57 557,32
Итого		448 670,07
Отделочные работы (3, 7, 19)		
Зарплата	6671,6*10,9	72 720,44
Машины и механизмы	186,74*8,48	1 583,56
Материалы	51551,55*4,1*1,18	249 406,4
Итого		323 710,4

Штукатурные работы при ремонте (3, 7, 19)				
Накладные расходы	$(6671,6+147,43)*10,9*0,79*0,85$	0,67	49 799,38	
Сметная прибыль	$(6671,6+147,43)*10,9*0,5*0,8$	0,4	29 730,97	
Итого			403 240,75	
Отделочные работы (8)				
Зарплата	3093,01*10,9	10,9	33 713,81	
Машины и механизмы	10,5*8,48	8,48	89,04	
Материалы	20007,32*4,1*1,18	4,1	96 795,41	
Итого			130 598,26	
Малярные работы при ремонте (8)				
Накладные расходы	$(3093,01+0)*10,9*0,8*0,85$	0,68	22 925,39	
Сметная прибыль	$(3093,01+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	13 485,52	
Итого			167 009,17	
Общестроительные работы (23)				
Зарплата	14,77*10,9	10,9	160,99	
Машины и механизмы	2,15*6,26	6,26	13,46	
Материалы	0*5,55*1,18	5,55	0	
Итого			174,45	
Прочие ремонтно-строительные работы (23)				
Накладные расходы	$(160,99+0)*0,78*0,85$	0,66	106,25	
Сметная прибыль	$(160,99+0)*0,5*0,8$	0,4	64,4	
Итого			345,1	
Общестроительные работы (1, 2)				
Зарплата	74,97*10,9	10,9	817,17	
Машины и механизмы	1,81*6,26	6,26	11,33	
Материалы	120,22*5,55*1,18	5,55	787,32	
Итого			1 615,82	
Стены при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы	$(817,17+3,38)*0,86*0,85$	0,73	599	
Сметная прибыль	$(817,17+3,38)*0,7*0,8$	0,56	459,51	
Итого			2 674,33	
Отделочные работы (14)				
Зарплата	7088,5*10,9	10,9	77 264,65	
Машины и механизмы	99,81*8,48	8,48	846,39	
Материалы	3526,21*4,1*1,18	4,1	17 059,8	
Итого			95 170,84	
Конструкции из кирпича и блоков (14)				
Накладные расходы	$(77264,65+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	71 856,12	

Сметная прибыль				(77264,65+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	41 722,91
Итого						208 749,87
Отделочные работы (4)						
Зарплата				1382,61*10,9	10,9	15 070,45
Машины и механизмы				0*8,48	8,48	0
Материалы				0*4,1*1,18	4,1	0
Итого						15 070,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)						
Накладные расходы				(15070,45+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	12 659,18
Сметная прибыль				(15070,45+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 233,82
Итого						34 963,45
Общестроительные работы (29)						
Зарплата				82,26*10,9	10,9	896,63
Машины и механизмы				0*6,26	6,26	0
Материалы				0*5,55*1,18	5,55	0
Итого						896,63
Земляные работы, выполняемые ручным способом (29)						
Накладные расходы				(896,63+0)*0,8*0,9*0,85	0,61	546,94
Сметная прибыль				(896,63+0)*0,45*0,85*0,8	0,31	277,96
Итого						1 721,53
Общестроительные работы (30, 31)						
Зарплата				112,9*10,9	10,9	1 230,61
Машины и механизмы				199,31*6,26	6,26	1 247,68
Материалы				378,38*5,55*1,18	5,55	2 478,01
Итого						4 956,3
Конструкции из кирпича и блоков (30, 31)						
Накладные расходы				(1230,61+261,38)*1,22*0,9*0,85	0,93	1 387,55
Сметная прибыль				(1230,61+261,38)*0,8*0,85*0,8	0,54	805,67
Итого						7 149,52
Общестроительные работы (32)						
Зарплата				5,75*10,9	10,9	62,68
Машины и механизмы				0,3*6,26	6,26	1,88
Материалы				64,71*5,55*1,18	5,55	423,79
Итого						488,35
Полы (32)						
Накладные расходы				(62,68+0)*1,23*0,9*0,85	0,94	58,92
Сметная прибыль				(62,68+0)*0,75*0,85*0,8	0,51	31,97
Итого						579,24

Общестроительные работы (33, 34, 37)				
Зарплата		345,12*10,9	10,9	3 761,81
Машины и механизмы		192,6*6,26	6,26	1 205,68
Материалы		4642,07*5,55*1,18	5,55	30 400,92
Итого				35 368,41
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (33, 34, 37)				
Накладные расходы		(3761,81+331,8)*1,05*0,9*0,85	0,8	3 274,89
Сметная прибыль		(3761,81+331,8)*0,65*0,85*0,8	0,44	1 801,19
Итого				40 444,49
Общестроительные работы (35, 36)				
Зарплата		46,25*10,9	10,9	504,13
Машины и механизмы		0,29*6,26	6,26	1,82
Материалы		55,1*5,55*1,18	5,55	360,85
Итого				866,8
Фундаменты при ремонте (35, 36)				
Накладные расходы		(504,13+0)*0,93*0,85	0,79	398,26
Сметная прибыль		(504,13+0)*0,75*0,8	0,6	302,48
Итого				1 567,54
Общестроительные работы (25, 39)				
Зарплата		4,67*10,9	10,9	50,9
Машины и механизмы		0,59*6,26	6,26	3,69
Материалы		10,3*5,55*1,18	5,55	67,45
Итого				122,04
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (25, 39)				
Накладные расходы		(50,9+0)*0,9*0,9*0,85	0,69	35,12
Сметная прибыль		(50,9+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	24,43
Итого				181,59
Общестроительные работы (38, 41)				
Зарплата		269,63*10,9	10,9	2 938,97
Машины и механизмы		571,71*6,26	6,26	3 578,9
Материалы		1595,89*5,55*1,18	5,55	10 451,48
Итого				16 969,35
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (38, 41)				
Накладные расходы		(2938,97+834,61)*1,55*0,9*0,85	1,19	4 490,56
Сметная прибыль		(2938,97+834,61)*1*0,85*0,8	0,68	2 566,03
Итого				24 025,94
Общестроительные работы (11, 12)				
Зарплата		206,63*10,9	10,9	2 252,27

Машины и механизмы	0,31*6,26	6,26	1,94
Материалы	0*5,55*1,18	5,55	0
Итого			2 254,21
Крыши, кровли при ремонте (11, 12)			
Накладные расходы	(2252,27+0)*0,83*0,85	0,71	1 599,11
Сметная прибыль	(2252,27+0)*0,65*0,8	0,52	1 171,18
Итого			5 024,5
Кровля из оцинкованной стали (13)			
Зарплата	2157,04*10,9	10,9	23 511,74
Машины и механизмы	42,7*9,28	9,28	396,26
Материалы	13290,41*3,6*1,18	3,6	56 457,66
Итого			80 365,66
Кровли (13)			
Накладные расходы	(23511,74+0)*1,2*0,9*0,85	0,92	21 630,8
Сметная прибыль	(23511,74+0)*0,65*0,85*0,8	0,44	10 345,17
Итого			112 341,63
Итого по покупке			1 539 541,77
Итого по перевозке			10 439,56
Итого			3 322,66
<b>Итого</b>			<b>1 553 303,99</b>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Загрты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един. машин	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты			

Окна 1-2 эт. и цокольного этажа

1	ТЕР09-06-001-02 (0) МДС 81-36,2004 п.3.3.1	Демонтаж решеток на окнах цокольного этажа ЗП=659,76*0,7; ЭММ=140,97*0,7; ЗПм=2,36*0,7; Мат=112*0; ТЗТ=50,79*0,7	0,155 1 т конструкций	560,51 461,83	98,68 1,65	86,88	71,58	15,3 0,26	35,55 0,12	5,51 0,02
2	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных без подоконных досок	0,2873	2 412,46	284,06	693,1	611,49	81,61	172,76	49,63
			100 м2	2 128,40	152,17			43,72	7,74	2,22
3	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных с подоконными досками	0,365	2 606,87	284,06	951,51	847,83	103,68	188,54	68,82








Общестроительные работы (2, 3)				
Зарплата	1459,32*10,9	10,9	15 906,59	
Машины и механизмы	185,29*6,26	6,26	1 159,92	
Материалы	0*5,55*1,18	5,55	0	
Итого			17 066,51	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 3)				
Накладные расходы	(1459,32+99,26)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	14 270,36	
Сметная прибыль	(1459,32+99,26)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	8 154,49	
Итого			39 491,36	
Окна, двери из ПВХ профиля (4, 5, 6, 7)				
Зарплата	2442,51*10,9	10,9	26 623,36	
Машины и механизмы	568,25*7,2	7,2	4 091,4	
Материалы	187567,11*2,09*1,18	2,09	462 578,01	
Итого			493 292,77	
Деревянные конструкции (4, 5, 6, 7)				
Накладные расходы	(2442,51+34,32)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	24 297,7	
Сметная прибыль	(2442,51+34,32)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	11 608,9	
Итого			529 199,37	
Окна, двери из ПВХ профиля (8)				
Зарплата	459,04*10,9	10,9	5 003,54	
Машины и механизмы	22,06*7,2	7,2	158,83	
Материалы	3349,49*2,09*1,18	2,09	8 260,51	
Итого			13 422,88	
Отделочные работы (8)				
Накладные расходы	(5003,54+28,67)*1,05*0,9*0,85	0,8	4 025,77	
Сметная прибыль	(5003,54+28,67)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 861,92	
Итого			19 310,57	
Отделочные работы (9)				
Зарплата	1935*10,9	10,9	21 091,5	
Машины и механизмы	56,72*8,48	8,48	480,99	
Материалы	10964,76*4,1*1,18	4,1	53 047,51	
Итого			74 620	
Штукатурные работы при ремонте (9)				
Накладные расходы	(21091,5+475,13)*0,79*0,85	0,67	14 449,64	
Сметная прибыль	(21091,5+475,13)*0,5*0,8	0,4	8 626,65	
Итого			97 696,29	
Отделочные работы (10)				
Зарплата	752,1*10,9	10,9	8 197,89	

Машины и механизмы	23,29*8,48	8,48	197,5
Материалы	1070,52*4,1*1,18	4,1	5 179,18
Итого			13 574,57
Отделочные работы (10)			
Накладные расходы	(8197,89+5,23)*1,05*0,9*0,85	0,8	6 562,5
Сметная прибыль	(8197,89+5,23)*0,55*0,85*0,8	0,37	3 035,15
Итого			23 172,22
Итого			710 740,29
Итого			2 264 044,28
Авторский надзор (СРП-2007.8. п.4.3.8)	2264044,28*0,002	0,2%	4 528,09
<b>Итого</b>			<b>2 268 572,37</b>

Составил инженер-сметчик ООО «Реставратор»:  Г.А. Болдырева  
(должность, подпись, расшифровка)