

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 019/17

Объект - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 150.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 1/2,48	100 м трубопровода	2,48	
2	ТЕР65-1-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм 2/0,61	100 м трубопровода	0,61	
3	ТЕР16-04-002-0 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 3/0,18	100 м трубопровода	0,18	
4	ТЕР16-04-002-0 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 4/2,3	100 м трубопровода	2,3	
5	ТЕР16-04-002-0 7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм 5/0,61	100 м трубопровода	0,61	
6	ТЕР26-01-017-0 1	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками (прим.) 6/11,2	10 м трубопровода	11,2	
7	ТЕР22-01-011-0 3	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм 7/0,0006	1 км трубопровода	0,0006	
8	ТЕР22-02-003-0 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 8/0,0006	1 км трубопровода	0,0006	
9	ТЕР16-07-006-0 1	Заденка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 9/1	1 сальник	1	
10	ТЕР46-03-010-0 2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ² 10/0,01	100 отверстий	0,01	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕР46-03-014-0 4	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм 11/0,6	100 отверстий	0,6	
12	ТЕР46-03-017-0 1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 12/0,09	1 м3 заделки	0,09	
13	ТЕР01-02-055-0 2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 13/0,016	100 м3 грунта	0,016	
14	ТЕР01-02-061-0 3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 14/0,015	100 м3 грунта	0,015	
15	ТССЦп01-01-0 1-042	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами 15/0,81	т	0,81	
16	ТССЦп03-21-0 1-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км 16/0,81	т	0,81	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35.п.4.7).

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Куземкин В.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОФ "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

2011 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
Объект : г. Великий Новгород, мкр. Крепевицы, д. 150.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 019/17

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание	Сметная стоимость -	438,788 тыс.руб
Чертежи №	Нормативная трудоемкость -	704,24 чел-ч
	Сметная заработная плата -	109,077 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм внутренние: холодное водоснабжение; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте; демонтаж и разборка	2,48 100 м трубопровод а	492,53 438,8	7,63 1,97	1 221,47	1 088,22	18,92 4,89	34,66 0,1	85,96 0,25			
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,5456 т	0		0							
2	ТЕРр65-1-03 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм внутренние: холодное водоснабжение; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте; демонтаж и разборка	0,61 100 м трубопровод а	1 075,29 966,97	17,34 5,11	655,93	589,85	10,58 3,12	76,38 0,26	46,59 0,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,2623 т	0		0				
3	ТЕР16-04-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм V=187100; ЗП=2872,62*1,15; ЭММ=1410,52*1,25; ЗПм=263,84*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,18 100 м трубопровод а	5 637,36 3 303,51	1 763,15 329,8	1 014,72	594,63	317,37 59,36	218,78 16,78	39,38 3,02
3.1	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-1,6182 10 м	53,96		-87,32				
3.2	[507-3336]	Труба из полипропилена PN 10/20	16,182 м	8,03		129,94				
3.3	[507-2838]	Хомуты для крепления труб	0,09 100 шт.	161,7		14,55				
3.4	[507-5075]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x3/4"	120 шт.	21,39		2 566,8				
3.5	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	60 шт.	36,17		2 170,2				
4	ТЕР16-04-002-03 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм V=230100; ЗП=1839,18*1,15; ЭММ=511,11*1,25; ЗПм=92,8*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,72*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2,3 100 м трубопровод а	3 496,27 2 115,06	638,89 116	8 041,42	4 864,64	1 469,45 266,8	140,07 5,9	322,16 13,57
4.1	[507-0589]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-21,574 10 м	73,19		-1 579				
4.2	[507-3338]	Труба из полипропилена PN 10/32	215,74 м	19,6		4 228,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	1,15 100 шт.	161,7		185,96				
4.4	[103-1436]	Угольник диаметром 32 мм	12 шт.	13,39		160,68				
4.5	[507-3297]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	60 шт.	3,18		190,8				
4.6	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	30 шт.	1,39		41,7				
4.7	[507-5097]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1 1/4"	24 шт.	40,05		961,2				
4.8	[302-1492]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	24 шт.	60,34		1 448,16				
5	ТЕР16-04-002-07 (0) МДС35.л.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм V=61/100; ЗП=2353,18*1,15; ЭММ=1795,7*1,25; ЗПм=333,63*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=16,97*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,61 100 м трубопровод а	7 691,01 2 706,16	2 244,63 417,04	4 691,52	1 650,76	1 369,22	186,76	113,92 12,94
5.1	[507-0593]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	-5,9414 10 м	273,69		-1 626,1				
5.2	[507-3342]	Труба из полипропилена PN 10/75	59,414 м	101,54		6 032,9				
5.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,31 100 шт.	161,7		50,13				
5.4	[507-3177]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	2 шт.	102,59		205,18				
5.5	[507-3314]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм	12 шт.	37,62		451,44				
5.6	[507-5013]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	5 шт.	13,87		69,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс") трубками (прям.) V=112/10; ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Теплоизоляционные работы	11,2 10 м трубопровод а	3 656,31 61,12	34,11 0	40 950,67	684,54	382,03	4,05	45,36 0
6.1	[101-2466]	Краска "Армофиниш"	-16,1056 л	399,71		-6 437,57				
6.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полистилена (пенополстилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	-123,2 м	264,2		-32 549,44				
6.3	[104-0169]	Клипсы (зажимы)	- 336 шт.	0,81		- 272,16				
6.4	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-1,6016 л	70,7		- 113,23				
6.5	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-0,224 л	187,7		-42,04				
6.6	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,3696 кг	43,57		-16,1				
6.7	[104-0946]	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 13 мм	56,1 м	27,67		1 552,29				
6.8	[104-0283]	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	67,1 м	56,21		3 771,69				

Герметизация ввода

7	ТЕР22-01-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм V=0,6/1000; ЗП=5566,81*1,15; ЭММ=4853,03*1,25; ЗПМ=776,51*1,25; ТЗТ=353*1,15; ТЗТМ=41,26*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	0,0006 1 км трубопровод а	13 216,72 6 401,83	6 066,29 970,64	7,93	3,84	3,64	405,95	0,24 0,03
---	------------------------------------	--	--	---------------------------	------------------------	------	------	------	--------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[103-2491]	Трубы стальные электросварные прямшовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6024 м	85,68		51,61				
8	ТЕР22-02-003-03	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0006	8 644,63	2 479,05	5,19	2,22	1,49	258,75	0,16
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,6/1000; ЗП=3222*1,15; ЭММ=1983,24*1,25; ЗПм=2,64*1,25; ТЗТ=225*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	1 км трубопровод а	3 705,3	3,3			0	0,23	0
8.1	[101-1763]	Мастика битумно-полимерная	0,001992 т	5 209,25		10,38				
9	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	48,52	0	48,52	28,61	0	2,07	2,07
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 сальник	28,61	0			0	0	0

Общестроительные работы

10	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	0,01	1 462,45	949,07	14,62	5,13	9,49	35,43	0,35
	(0)	V=1/100; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 отверстий	513,38	131,7			1,32	8,99	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР46-03-014-04 (0)	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм V=60/100; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,6 100 отверстий	436,26 161,6	274,66 0	261,76	96,96	164,8 0	12,44	7,46
12	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,09 1 м ³ заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	174	61,16	2,35 0	55,16	4,96 0
13	ТЕР01-02-055-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунта грунтов 2 V=1,6/100; ЗП=2413,53*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=189*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,016 100 м ³ грунта	2 775,56 2 775,56	0 0	44,41	44,41	0 0	217,35	3,48 0
14	ТЕР01-02-061-03 (0) МДС35.п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 3 V=1,5/100; ЗП=1381,82*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=121*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,015 100 м ³ грунта	1 589,09 1 589,09	0 0	23,84	23,84	0 0	139,15	2,09 0
14.1	[408-0124]	Песок природный для строительных работ мелкий	1,5 м ³	86,52		129,78				
15	ТСС[п01-01-01-042	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами Цед=10,93*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	0,81 т	76,51 0	0 0	61,97	0	0 0		
16	ТСС[п03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,17;<Нет вида работ>;Перевозка	0,81 т	239,0478	0	193,63		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						38 856,28	9 738,81	3 749,34		674,18
								590,46		30,06
		Наименование и значение множителей			Значение		Прямые			
Зарплата						9738,81*10,56	10,56			102 841,83
Машины и механизмы						3749,34*6,26	6,26			23 470,87
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (3, 4, 5, 9)										
Материалы						19116,58*3,51	3,51			67 099,2
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (7, 8)										
Материалы						63,92*3,51	3,51			224,36
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (6)										
Материалы						5777,54*3,51	3,51			20 279,17
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (10, 11, 12)										
Материалы						110,49*3,51	3,51			387,82
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2)										
Материалы						169,83*3,51	3,51			596,1
Общестроительные работы (13, 14)										
Материалы						129,78*5,5	5,5			713,79
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										215 613,14
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 9)										
Накладные расходы						(7138,64+580,55)*10,56*1,28*0,9*0,85	0,98			79 884,35
Сметная прибыль						(7138,64+580,55)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56			45 648,2
Итого										125 532,55
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (7, 8)										
Накладные расходы						(6,06+0,58)*10,56*1,3*0,85	1,11			77,83
Сметная прибыль						(6,06+0,58)*10,56*0,89*0,85*0,8	0,61			42,77
Итого										120,6
Теплоизоляционные работы (6)										
Накладные расходы						(684,54+0)*10,56*1*0,9*0,85	0,77			5 566,13
Сметная прибыль						(684,54+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48			3 469,8
Итого										9 035,93
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10, 11, 12)										
Накладные расходы						(163,25+1,32)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84			1 459,8
Сметная прибыль						(163,25+1,32)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48			834,17
Итого										2 293,97
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)										

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы			11 217,15
Сметная прибыль	$(1678,07+8,01)*10,56*0,74*0,85$	0,63	
Итого	$(1678,07+8,01)*10,56*0,5*0,8$	0,4	7 122
Земляные работы, выполняемые ручным способом (13, 14)			18 339,15
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(68,25+0)*10,56*0,8*0,9*0,85$	0,61	439,64
Итого	$(68,25+0)*10,56*0,45*0,85*0,8$	0,31	223,42
Итого			663,06
Итого			371 598,4
Итого по погрузке			61,97
Итого по перевозке			193,63
Итого			371 854
НДС	$371854*0,18$	18%	66 933,72
Итого			438 787,72

К.Э.-И. Савченко

Е.А.Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 019/17-У

Объект - Установка узла учета по адресу: г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 150.3


№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР16-06-001-0 2	Установка водомерных узлов, диаметром водомера до 80 мм 1/1	1 узел	1	
2	ТЕР18-06-007-0 6	Установка фильтров диаметром 80 мм 2/0,1	10 фильтров	0,1	
3	ТЕР16-07-003-0 7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм 3/1	1 врезка	1	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35.п.4.7), на стесненность -1,2 (МДС38 Пр.3.1)

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Куземкин В.В.
 Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"



Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
Объект г. г. Великий Новгород, мкр. Кречевны, д. 150.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 019/17-У

на узел учета холодного водоснабжения.

Основание
Чертежи №
Сметная стоимость - 43,442 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 32,84 чел-ч
Сметная заработная плата - 4,905 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	На еднн.	Всего
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР16-06-001-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка водомерных узлов, диаметром водомера до 80 мм ЗП=202,74*1,15*1,2; ЭММ=33,09*1,25*1,2; ЗПм=2,16*1,25*1,2; ТЗТ=14,67*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2	1	544,8362	49,635	5 544,84	279,78	49,64	20,2446	20,24	
			1 узел	279,7812	3,24			3,24	0,165	0,17	
2	ТЕР18-06-007-06 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 80 мм ЗП=212,82*1,15*1,2; ЭММ=144,6*1,25*1,2; ЗПм=4,33*1,25*1,2; ТЗТ=15,04*1,15*1,2; ТЗТм=0,22*1,25*1,2	0,1	683,8816	216,9	1 168,39	29,37	21,69	20,7552	2,08	
			10 фильтров	293,6916	6,495			0,65	0,33	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1	629,1402	18,66	629,14	150,82	18,66	10,2948	10,29
	(0)	ЗП=109,29*1,2*1,15; ЭММ=12,44*1,2*1,25; ЗПм=0,39*1,2*1,25; ТЗТ=7,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	1 врезка	150,8202	0,585			0,59	0,03	0,03
	МДС38.Пр.3.1;									
	МДС35.п.4.7									
ИТОГО:			7 342,37	459,97	89,99	32,61				
					4,48	0,23				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)				
Зарплата		459,97*10,56	10,56	4 857,28
Машины и механизмы		89,99*6,26	6,26	563,34
Материалы		6792,41*3,51	3,51	23 841,36
Итого				29 261,98
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)				
Накладные расходы		(459,97+4,48)*10,56*0,9*0,85	0,98	4 806,5
Сметная прибыль		(459,97+4,48)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56	2 746,57
Итого				36 815,05
Итого				36 815,05
Итого				36 815,05
НДС			18%	6 626,71
Итого		36815,05*0,18		43 441,76

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПНД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПНД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Сарченко
Е.А.Серова

Приложение № _____
к договору № _____
от "_____" 2016

Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

УТВЕРЖДАЮ:

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой узла учёта.

Объект: г.В.Новгород, ул.Кречевицы, д.150

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
23269,87	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, МЗ	
10063 (по предварительному подсчету)	

СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт: жилые дома 5 и эт. (Ремонт системы холодного водоснабжения с узлом учёта) $((275+0,006*10063)*(0,06*0,5))*0,5*3,92*1000=19720,23$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1, п. 1.5; ; $k=0,06$ - табл.12 п.14 с $k=0,5$, $k=3,92$ -письмо Минстроя РФ от 19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ.положения п.1.9	мЗ	10063,00	19720,23
9					19720,23
	НДС 18%				3549,64
	ИТОГО:				23269,87

Составил:

Специалист ОПТД Шиленок Л.Н

Сергей Е. А. Серов